

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Analisis yang dilakukan pada sebuah proyek paket pemeliharaan berkala jalan, yaitu jalan antara Watukelir–Cawas, Wonogiri–Manyaran, dan Ngadirojo–Giriwoyo sebagai studi kasus, menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada akhir proyek terjadi penghematan biaya sebesar 12,6 % dibandingkan biaya rencana. Proyek yang semula direncanakan menghabiskan dana sebesar Rp. 4.227.272.009,25 (belum termasuk PPN 10 %), pada akhirnya menghabiskan dana sebesar Rp. 3.694.455.135,33 (belum termasuk PPN 10 %) tanpa menurunkan kualitas pekerjaan maupun bahan bangunan. Selain penghematan biaya, proyek ini mengalami percepatan waktu selama 1 minggu dibandingkan jadwal. Proyek yang semula direncanakan selesai dalam 34 minggu akhirnya dapat diselesaikan dalam 33 minggu.
2. Ketepatan peramalan dengan metode Nilai Hasil sangat ditentukan oleh naik turunnya indeks kinerja proyek. Pengaruh indeks kinerja tersebut antara lain :
 - Perubahan indeks kinerja yang besar atau drastis antara satu periode laporan dengan periode laporan yang berikutnya mengakibatkan terjadinya selisih hasil peramalan yang cukup besar dari tiap-tiap periode laporan itu, hal ini pada akhirnya akan memperbesar nilai *Average Absolute Error* (AAE) atau rata-rata kesalahan peramalan.

- Perubahan indeks kinerja yang sedikit demi sedikit dan teratur mampu menjadikan metode Nilai Hasil lebih tepat dalam melakukan peramalan, sehingga mampu memprediksikan hasil akhir yang hampir tepat dengan kenyataan.
3. Melalui prediksi atau peramalan yang dilakukan oleh metode Nilai Hasil, penyedia jasa dapat memprogram besarnya biaya yang ingin dikeluarkan dalam proyek, dan kapan proyek ingin diselesaikan. Dalam hal ini yang menjadi kunci keberhasilan adalah pencapaian indeks kinerja yang apabila dilakukan analisis dengan metode Nilai Hasil akan mampu menghasilkan peramalan biaya akhir atau durasi akhir yang sesuai dengan keinginan. Setelah indeks kinerja tercapai selanjutnya adalah melakukan usaha untuk mempertahankan indeks kinerja tersebut hingga proyek berakhir, dengan upaya ini penyedia jasa akan dapat lebih efektif dalam melakukan *cost control* dan *schedule control*.
4. Peramalan atau prediksi besarnya biaya akhir atau *Estimate At Completion* (EAC) yang dilakukan dengan beberapa rumus metode Nilai Hasil, menghasilkan tingkat kesalahan peramalan sebagai berikut :
- Rumus Umum atau Rumus ke-1 Humpreys, penyimpangan sebesar 5,3293 %
 - Rumus ke-2 Humpreys, penyimpangan sebesar 9,9268 % dan
 - Rumus ke-3 Humpreys, dengan penyimpangan sebesar 46,2362 %

Berdasarkan besarnya penyimpangan peramalan dari beberapa rumus diatas,

disimpulkan bahwa rumus umum yaitu $EAC = \frac{(BAC - BCWP)}{CPI} + ACWP$

adalah rumus yang dianggap paling efektif untuk melakukan pengendalian biaya atau *cost control* karena memiliki tingkat penyimpangan yang paling rendah

diantara rumus yang lain. Ketepatan rumus pengendalian proyek sangat penting karena berguna sebagai pedoman dalam pengambilan tindakan yang akan dilakukan oleh penyelenggara proyek. Pola pengendalian yang efisien ini akan mampu menghindarkan penyelenggara proyek dari terjadinya kerugian materi.

5. Peramalan atau prediksi besarnya durasi akhir yang sering disebut dengan *Schedule At Completion* (SAC) atau *Estimated Completion Date* (ECD) yang dilakukan dengan beberapa rumus metode Nilai Hasil, menghasilkan tingkat kesalahan peramalan sebagai berikut :

- Rumus Umum, penyimpangan sebesar 52,8171 %
- Rumus pertama Humphreys, penyimpangan sebesar 70,1468 %
- Rumus kedua Humphreys, penyimpangan sebesar 73,5911 %
- Rumus ketiga Humphreys, penyimpangan sebesar 129,6047 %
- Rumus keempat Humphreys, penyimpangan sebesar 143.3716 %

Berdasarkan besarnya penyimpangan peramalan dari beberapa rumus diatas,

disimpulkan bahwa rumus umum yaitu $SAC = \frac{Schedule}{SPI}$ adalah rumus yang

dianggap paling efektif untuk melakukan pengendalian jadwal atau *schedule control* karena memiliki tingkat penyimpangan yang paling rendah diantara rumus yang lain. Dengan rumus ini penyelenggara proyek dapat melakukan tindakan pengendalian yang paling efisien apabila menghendaki proyek berjalan tepat seperti rencana, dengan demikian pengendalian proyek dapat berjalan efektif.

6. Melihat hasil analisis terhadap besarnya kesalahan peramalan yang dihasilkan oleh metode Nilai Hasil diatas, diketahui bahwa penyimpangan pada peramalan

durasi akhir memiliki presentase yang lebih besar dibandingkan penyimpangan pada peramalan biaya akhir proyek. Hal ini membuktikan bahwa pengendalian jadwal lebih sulit diterapkan pada proyek dibandingkan pengendalian biaya. Pengendalian biaya lebih mudah untuk dilakukan karena pada lingkup ini yang diperlukan hanyalah kebijaksanaan mengolah keuangan dan pembelanjaan material secara tepat. Pengendalian jadwal lebih sulit dilakukan karena lingkup ini berhubungan dengan sifat-sifat manusia atau pekerja yang sudah tentu tidak bisa menghasilkan *output* yang sama setiap harinya seperti mesin, apalagi ditambah bervariasinya pekerjaan yang terdapat pada suatu proyek. Sifat manusia cenderung lebih sulit dikendalikan karena tiap-tiap individu memiliki tingkat kecakapan, kesehatan, ataupun stres yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan kestabilan kinerja manusia sulit tercapai dan pengendalian jadwal lebih sulit untuk dilakukan.

7. Hasil prediksi atau peramalan yang dihasilkan oleh rumus umum metode Nilai Hasil pada proyek ini menunjukkan bahwa ketepatan peramalan durasi akhir ataupun ketepatan peramalan biaya akhir, keduanya baru dapat dikatakan mendekati kenyataan ketika proyek telah memasuki minggu ke 28 dari 33 minggu yang sebenarnya. Hal ini berarti metode Nilai Hasil mulai menunjukkan ketepatan prediksinya ketika proyek telah memasuki $\pm 85\%$ dari waktu nyata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek atau ketika proyek telah mengeluarkan anggaran $\pm 84\%$ dari total biaya nyata.

5.2. SARAN

Berdasar analisis yang telah dilakukan, dihasilkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Proyek ini memiliki potensi yang besar untuk dapat menyelesaikan proyek jauh lebih cepat daripada jadwal ataupun kenyataan yang terjadi, namun pada akhirnya proyek hanya dapat selesai 1 minggu lebih cepat daripada jadwal. Melihat hal tersebut disarankan untuk menerapkan sistem pengendalian proyek dengan menggunakan kurva S berdasarkan metode Nilai Hasil yang dinilai cukup baik dan efektif, untuk proyek sejenis.
2. Proyek sebaiknya mempertimbangkan melakukan percepatan proyek, bisa dengan menambah pekerja ataupun jam kerja apabila telah diketahui indeks kinerja terus menerus menurun seperti yang terjadi sejak minggu ke-11. Apabila hal ini dibiarkan akan menyebabkan proyek mengalami keterlambatan dan dapat pula menyebabkan pembengkakan biaya aktual yang pada akhirnya akan merugikan pihak penyedia barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

Banarjee, G. and Das, R., 2003, paper, *Earned Value Management System for IT Projects*

Burke, R., 1999, *Project Management : Planning and Control Techniques*, John Wiley and Sons Ltd, England.

Christensen, D., 1998, paper, *The Costs and Benefits of The Earned Value Management Process*, publication in the *Acquisition Review Quarterly*

Cleland, D. and Ireland, L., 2002, *Project Management : Strategic Design and Implementation*, McGraw-Hill, Singapore

Frailey, D., 2000, *Tutorial on earned Value Management System*
http://www.engr.smu.edu/cse/swpm/student/series3/3_7/2_4_EVA_Tutorial.doc

Gerosa, S. and Spazio, A., 2002, paper, *Earned Value Management : How to Avoid The 90 Percent Complete Syndrome*

Grey, C. and Larson, E., 2000, *Project Management Process*, Irwin McGraw-Hill, Singapore.

Humphreys & Associates, Inc. 2001, *Project Management Using Earned Value, Solution to Case Study 34.1*
<http://www.humphreys-assoc.com>

Husnan, S. dan Suwarsono, 1994, *Studi Kelayakan Proyek*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta

Lewis, J., 2001, *Project Planning, Scheduling, and Control : A Hands-On Guide to Bringing Projects in On Time and On Budget*, McGraw-Hill, USA

Rodriguez, J., 2002, paper, *Earned Value Clear and Simple*
<http://www.pmipr.org>

Soeharto, I., 1995, *Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional*, Erlangga, Jakarta.

Wilkens, T., 1999, paper, *Earned Value Clear and Simple*, Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority

Woo Kim, Y and Ballard, G., 2001, paper, *Earned Value Method and Customer earned Value*, Journal of Construction Research, Vol.3, No.1 (2002) 55-66
<http://www.worldscinet.com/jcr/03/sample/S1609945102000096.html>



LAMPIRAN 1
SERTIFIKAT BULANAN



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH

DINAS BINA MARGA

JALAN MADUKORO BLOK AA – BB SEMARANG

SERTIFIKAT BULANAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN – GEMOLONG,
WATUKELIR – CAWAS, MANYARAN – WONOGIRI,
NGADIROJO – GIRIWOYO

PAKET KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKELIR – CAWAS,
MANYARAN – WONOGIRI, NGADIROJO – GIRIWOYO

KONTRAK NOMOR : 620 /25

SUMBER DANA : APBD

TAHUN ANGGARAN : 2003

Sertifikat Bulanan Ke : 01 (Satu)

Tanggal : 25 Maret 2003

PENYEDIA BARANG / JASA
“PT. AGUNG DARMA INTRA”
Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 22 Surakarta



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS BINA MARGA

Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang Telp (024) 7608368 Semarang 50144

KEGIATAN : PEMEL BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WATUKELIR-CAWAS, WONOGIRI, NGADIROJO-GIRIWOYO
PAKET : PEMEL BERKALA JALAN WONOGIRI - MANYARAN, WATUKELIR - CAWAS NGADIROJO - GIRIWOYO
SUMBER DANA : APBD I ANGGARAN 2003
PENYEDIA JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA
NO KONTRAK : 620 / 25
TANGGAL : 13 MARET 2003
NILAI KONTRAK : Rp. 4.649.999.000,00
SERTIFIKAT NO : 1 (satu)
TGL/BLN/TH : 25 Maret 2003
LEMSAR : 1

BAB	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		JUMLAH BIAYA S/D BULAN INI	
		JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	BIAYA (Rupiah)	BOBOT (%)
1	UMUM	43.853.208,27	1,04	7.026.441,65	0,17
2	DRAINASE	41.525.000,00	0,98	-	-
3	PEKERJAAN TANAH	93.580.400,00	2,21	-	-
4	PELEBARAN JALAN DAN BAHU JALAN	231.618.082,80	5,48	-	-
5	PERKERASAN BERBUTIR	-	-	-	-
6	PERKERASAN ASPAL	2.743.600.920,54	64,90	-	-
7	STRUKTUR	88.344.900,00	2,09	-	-
8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR	359.883.638,36	8,51	-	-
9	PEKERJAAN HARIAN	-	-	-	-
10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN	624.865.850,03	14,78	-	-
Jumlah Fisik s/d saat ini		4.227.272.000,00	100,0	7.026.441,65	0,17
PPN 10 %		422.727.200,00		702.644,17	
Jumlah Total (A)		4.649.999.200,00		7.729.085,82	
Cibulatkan		4.649.999.000,00			
Material Di Lapangan (B)				-	
Jumlah Bruto Pelaksanaan Pekerjaan s/d Bulan ini (C) = (A) + (B)				7.729.085,82	
POTONGAN	1. Pembayaran Sertifikat s/d bulan Lalu (D1)			-	
	2. Pengembalian Uang Muka (D2) = 20% x (C)			1.545.817,16	
	3. Retensi (D3) = 5% x (C)			386.454,29	
Jumlah Potongan Sertifikat Bulan ini (E) = (D1) + (D2) + (D3)				1.932.271,45	
Jumlah Netto Sertifikat Bulan Ini (F) = (C) - (E)				5.796.814,36	

Terbilang :

Lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat belas tiga puluh enam per seratus rupiah

Prosentase Bobot Yang Dicapai :

Prestasi pekerjaan s/d bulan ini = 0,17 %
Prestasi pekerjaan s/d bulan lalu = 0 %
Prestasi pekerjaan bulan ini = 0,17 %

Disetujui Oleh
Pengguna Anggaran

Diperiksa Oleh :
Pengendali Kegiatan

Dibuat oleh
Penyedia Barang / Jasa
PT. AGUNG DARMA INTRA

Ir. DANANG ATMODJO, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 010 163 619

Ir. RE SUGIARTO
NIP. 500 049 262

AGUNG WIBOWO, ST
Direktur Utama



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS BINA MARGA
JALAN MADUKORO BLOK AA – BB SEMARANG

SERTIFIKAT BULANAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN – GEMOLONG,
WATUKELIR – CAWAS, MANYARAN – WONOGIRI,
NGADIROJO – GIRIWOYO

PAKET KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKELIR – CAWAS,
MANYARAN – WONOGIRI, NGADIROJO – GIRIWOYO

KONTRAK NOMOR : 620 /25

SUMBER DANA : APBD

TAHUN ANGGARAN : 2003

Sertifikat Bulanan Ke : 02 (Dua)

Tanggal : 25 April 2003

PENYEDIA BARANG / JASA
“PT. AGUNG DARMA INTRA”
Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 22 Surakarta



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS BINA MARGA**

Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang Telp (024) 7608368 Semarang 50144

KEGIATAN : PEMEL. BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WATUKELIR-CAWAS, WNG-MANYARAN., NGADIROJO-GIRIWOYO
 PAKET : PEMEL. BERKALA JALAN WONOGIRI - MANYARAN, WATUKELIR - CAWAS, NGADIROJO - GIRIWOYO
 SUMBER DANA : APBD I ANGGARAN 2003
 PENYEDIA JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA
 NO. KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL : 13 MARET 2003
 NILAI KONTRAK : Rp. 4.649.999.000,00
 SERTIFIKAT NO : 2 (dua)
 TG/BLN/TH : 25 April 2003
 LEMBAR : 1

BAB	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK		JUMLAH BIAYA S/D BULAN INI	
		JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	BIAYA (Rupiah)	BOBOT (%)
1	UMUM	43.853.208,27	1,04	26.388.045,79	0,62
2	DRAINASE	41.525.000,00	0,98	-	-
3	PEKERJAAN TANAH	93.580.400,00	2,21	19.724.796,00	0,47
4	PELEBARAN JALAN DAN BAHU JALAN	231.618.082,80	5,48	-	-
5	PERKERASAN BERBUTIR	-	-	-	-
6	PERKERASAN ASPAL	2.743.600.920,54	64,90	1.447.048.861,69	34,23
7	STRUKTUR	88.344.900,00	2,09	-	-
8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR	359.883.638,36	8,51	200.991.312,69	4,75
9	PEKERJAAN HARIAN	-	-	-	-
10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN	624.865.850,03	14,78	1.075.000,00	0,03
Jumlah Fisik s/d saat ini		4.227.272.000,00	100,0	1.695.228.016,17	40,10
PPN 10 %		422.727.200,00		169.522.801,62	
Jumlah Total (A)		4.649.999.200,00		1.864.750.817,79	
Dibulatkan		4.649.999.000,00			
Material Di Lapangan (B)					
Jumlah Bruto Pelaksanaan Pekerjaan s/d Bulan ini (C) = (A) + (B)				1.864.750.817,79	
POTONGAN	1. Pembayaran Sertifikat s/d Bulan Lalu (D1)			5.796.814,36	
	2. Pengembalian Uang Muka (D2) = 20% x (C)			372.950.163,56	
	3. Retensi (D3) = 5% x (C)			93.237.540,89	
Jumlah Potongan Sertifikat Bulan ini (E) = (D1) + (D2) + (D3)				471.984.518,81	
Jumlah Netto Sertifikat Bulan Ini (F) = (C) - (E)				1.392.766.298,98	


Terbilang

Satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh delapan sembilan puluh delapan per seratus rupiah

Prosentase Bobot Yang Dicapai :

Prestasi pekerjaan s/d bulan ini	=	40,10	%
Prestasi pekerjaan s/d bulan lalu	=	0,17	%
Prestasi pekerjaan bulan ini	=	39,93	%

Disetujui Oleh
Pegguna Anggaran



Ir. DANANG ATMODJO, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 010 163 619

Diperiksa Oleh :
Pengendali Kegiatan

Ir. RE SUGIARTO
NIP. 500 049 262

Dibuat oleh
Penyedia Barang / Jasa
PT. AGUNG DARMA INTRA

AGUNG WIBOWO, ST
Direktur Utama



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS BINA MARGA
JALAN MADUKORO BLOK AA – BB SEMARANG

SERTIFIKAT BULANAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN – GEMOLONG,
WATUKELIR – CAWAS, MANYARAN – WONOGIRI,
NGADIROJO – GIRIWOYO

PAKET KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKELIR – CAWAS,
MANYARAN – WONOGIRI, NGADIROJO – GIRIWOYO

KONTRAK NOMOR : 620 /25

SUMBER DANA : APBD

TAHUN ANGGARAN : 2003

Sertifikat Bulanan Ke : 03 (Tiga)

Tanggal : 25 Mei 2003

PENYEDIA BARANG / JASA
"PT. AGUNG DARMA INTRA"
Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 22 Surakarta



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS BINA MARGA**

Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang Telp (024) 7608368 Semarang 50144

AN : PEMEL. BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WATUKELIR-CAWAS, WNG-MANYARAN., NGADIROJO-GIRIWOYO
 : PEMEL. BERKALA JALAN WONOGIRI - MANYARAN, WATUKELIR - CAWAS, NGADIROJO - GIRIWOYO
 NA : APBD I ANGGARAN 2003
 IASA : PT. AGUNG DARMA INTRA
 NTRAK : 620 / 25
 AL : 13 MARET 2003
 ONTR. : Rp. 4.649.999.000,00
 IKAT NO : 3 (tiga)
 N/TH : 25 Mei 2003
 R : 1

IAB	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK ASAL	KUANTITAS ADD. NO.01		JUMLAH BIAYA S/D BULAN INI	
			JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	BIAYA (Rupiah)	BOBOT (%)
1	UMUM	43.853.208,27	43.853.208,27	1,04	34.953.487,44	0,83
2	DRAINASE	41.525.000,00	38.775.000,00	0,92	-	-
3	PEKERJAAN TANAH	93.580.400,00	58.880.000,00	1,39	34.690.680,00	0,82
4	PELEBARAN JALAN & BAHU JLN	231.618.062,80	144.361.566,40	3,42	-	-
5	PERKERASAN BERBUTIR	-	-	-	-	-
6	PERKERASAN ASPAL	2.743.600.920,54	2.824.142.532,00	66,81	2.822.640.429,21	66,77
7	STRUKTUR	88.344.900,00	82.282.795,00	1,95	-	-
8	PENGEMB. KONDISI & PEK. MINOR	359.883.638,36	410.111.048,30	9,70	262.389.879,80	6,21
9	PEKERJAAN HARIAN	-	-	-	-	-
10	PEK. PEMELIHARAAN RUTIN	624.865.850,03	624.865.850,03	14,78	9.055.000,00	0,21
Jumlah Fisik s/d saat ini		4.227.272.000,00	4.227.272.000,00	100,0	3.163.729.476,45	74,84
10 %		422.727.200,00	422.727.200,00		316.372.947,65	
Jumlah Total (A)		4.649.999.200,00	4.649.999.200,00		3.480.102.424,10	
Jumlah Ditentukan		4.649.999.000,00	4.649.999.000,00			
Jumlah Di Lapangan (B)						
Jumlah Bruto Pelaksanaan Pekerjaan s/d Bulan ini (C) = (A) + (B)					3.480.102.424,10	
POTONGAN	1. Pembayaran Sertifikat s/d Bulan Lalu (D1)				1.398.563.113,34	
	2. Pengembalian Uang Muka (D2) = 20% x (C)				696.020.484,82	
	3. Retensi (D3) = 5% x (C)				174.005.121,20	
Jumlah Potongan Sertifikat Bulan ini (E) = (D1) + (D2) + (D3)					2.268.588.719,36	
Jumlah Netto Sertifikat Bulan Ini (F) = (C) - (E)					1.211.513.704,73	

Ringkasan


Satu milyar dua ratus sebelas juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat rupiah
 tujuh puluh tiga sen


Presentase Bobot Yang Dicapai :

Prestasi pekerjaan s/d bulan ini	=	74,84	%
Prestasi pekerjaan s/d bulan lalu	=	40,10	%
Prestasi pekerjaan bulan Ini	=	34,74	%

Disetujui Oleh
 Pengguna Anggaran

BAMBANG ATMODJO, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 010 163 619

Diperiksa Oleh :
 Pengendali Kegiatan

I. MALADIYANTO
 NIP. 500 082 401

Dibuat oleh
 Penyedia Barang / Jasa
 PT. AGUNG DARMA INTRA

AGUNG WIBOWO, ST
 Direktur Utama



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS BINA MARGA
JALAN MADUKORO BLOK. AA – BB SEMARANG

SERTIFIKAT BULANAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN – GEMOLONG,
WATUKELIR – CAWAS, MANYARAN – WONOGIRI,
NGADIROJO – GIRIWOYO

PAKET KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKELIR – CAWAS,
MANYARAN – WONOGIRI, NGADIROJO – GIRIWOYO

KONTRAK NOMOR : 620 /25

SUMBER DANA : APBD

TAHUN ANGGARAN : 2003

Sertifikat Bulanan Ke : 04 (Empat)

Tanggal : 25 Juni 2003

PENYEDIA BARANG / JASA
“PT. AGUNG DARMA INTRA”
Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 22 Surakarta

DINAS BINA MARGA

Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang Telp (024) 7608368 Semarang 50144

N : PEMEL. BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WATUKELIR-CAWAS, WNG-MANYARAN., NGADIROJO-GIRIWOYO
 : PEMEL BERKALA JALAN WONOGIRI - MANYARAN, WATUKELIR - CAWAS, NGADIROJO - GIRIWOYO
 A : APBD I ANGGARAN 2003
 SA : PT. AGUNG DARMA INTRA
 TRAK : 620 / 25
 JL : 13 MARET 2003
 INTR. : Rp. 4.649.999.000,00
 KAT NO : 4 (empat)
 WTH : 25 Juni 2003
 R : 1

IAB	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK ASAL	KUANTITAS ADD. NO.01		JUMLAH BIAYA S/D BULAN INI	
			JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	BIAYA (Rupiah)	BOBOT (%)
1	UMUM	43.853.208,27	43.853.208,27	1,04	36.492.487,44	0,86
2	DRAINASE	41.525.000,00	38.775.000,00	0,92	-	-
3	PEKERJAAN TANAH	93.580.400,00	58.880.000,00	1,39	34.690.690,00	0,82
4	PELEBARAN JALAN & BAHU JLN	231.618.082,80	144.361.566,40	3,42	-	-
5	PERKERASAN BERBUTIR	-	-	-	-	-
6	PERKERASAN ASPAL	2.743.600.920,54	2.824.142.532,00	66,81	2.822.640.429,21	66,77
7	STRUKTUR	88.344.900,00	82.282.795,00	1,95	-	-
8	PENGEMB. KONDISI & PEK. MINOR	359.883.638,36	410.111.048,30	9,70	363.071.048,30	8,59
9	PEKERJAAN HARIAN	-	-	-	-	-
10	PEK. PEMELIHARAAN RUTIN	624.865.850,03	624.865.850,03	14,78	33.288.750,00	0,79
h Fisik s/d saat ini		4.227.272.000,00	4.227.272.000,00	100,0	3.290.183.394,95	77,83
10 %		422.727.200,00	422.727.200,00		329.018.339,50	
h Total (A)		4.649.999.200,00	4.649.999.200,00		3.619.201.734,45	
tkan		4.649.999.000,00	4.649.999.000,00			
al Di Lapangan (B)						
h Bruto Pelaksanaan Pekerjaan s/d Bulan ini (C) = (A) + (B)						3.619.201.734,45
TONGAN	1. Pembayaran Sertifikat s/d Bulan Lalu (D1)					2.610.076.818,07
	2. Pengembalian Uang Muka (D2) = 20% x (C)					723.840.346,89
	3. Retensi (D3) = 5% x (C)					180.960.086,72
h Potongan Sertifikat Bulan ini (E) = (D1) + (D2) + (D3)						3.514.877.251,68
h Netto Sertifikat Bulan Ini (F) = (C) - (E)						104.324.482,77

Ang

Seratus empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh tujuh sen

ntase Bobot Yang Dicapai :

Prestasi pekerjaan s/d bulan ini	=	77,83	%
Prestasi pekerjaan s/d bulan lalu	=	74,84	%
Prestasi pekerjaan bulan ini	=	2,99	%

Disetujui Oleh
Pengguna Anggaran



Ir. DANANG ATMODOJO, MT
Jawa Tengah Tingkat I
NIP. 010 163 619

Diperiksa Oleh :
Pengendali Kegiatan

(Signature)
Ir. MALADIYANTO
NIP. 500 082 401

Dibuat oleh
Penyedia Barang / Jasa
PT. AGUNG DARMA INTRA

(Signature)
AGUNG WIBOWO, ST
Direktur Utama



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS BINA MARGA
JALAN MADUKORO BLOK AA – BB SEMARANG

SERTIFIKAT BULANAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN – GEMOLONG,
WATUKELIR – CAWAS, MANYARAN – WONOGIRI,
NGADIROJO – GIRIWOYO

PAKET KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKELIR – CAWAS,
MANYARAN – WONOGIRI, NGADIROJO – GIRIWOYO

KONTRAK NOMOR : 620 /25

SUMBER DANA : APBD

TAHUN ANGGARAN : 2003

Sertifikat Bulanan Ke : 05 (Lima)

Tanggal : 25 Juli 2003

PENYEDIA BARANG / JASA
"PT. AGUNG DARMA INTRA",
Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 22 Surakarta



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS BINA MARGA**

Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang Telp (024) 7608368 Semarang 50144

KEGIATAN : PEMEL. BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WATUKELIR-CAWAS, WNG-MANYARAN., NGADIROJO-GIRIWOYO
 PAKET : PEMEL. BERKALA JALAN WONOGIRI - MANYARAN, WATUKELIR - CAWAS, NGADIROJO - GIRIWOYO
 SUMBER DANA : APBD I ANGGARAN 2003
 PENY. JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA
 NO. KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL. : 13 MARET 2003
 NILAI KONTR. : Rp. 4.649.999.000,00
 SERTIFIKAT NO : 5 (lima)
 GL/BLN/TH : 25 Juli 2003
 EMBAR : 1

BAB	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK ASAL	KUANTITAS ADD. NO.01		JUMLAH BIAYA S/D BULAN INI	
			JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	BIAYA (Rupiah)	BOBOT (%)
1	UMUM	43.853.208,27	43.853.208,27	1,04	36.492.487,44	0,86
2	DRAINASE	41.525.000,00	38.775.000,00	0,92	-	-
3	PEKERJAAN TANAH	93.580.400,00	58.880.000,00	1,39	34.690.680,00	0,82
4	PELEBARAN JALAN & BAHU JLN	231.618.082,80	144.361.566,40	3,42	-	-
5	PERKERASAN BERBUTIR	-	-	-	-	-
6	PERKERASAN ASPAL	2.743.600.920,54	2.824.142.532,00	66,81	2.822.640.429,21	66,77
7	STRUKTUR	88.344.900,00	82.282.795,00	1,95	7.603.700,00	0,18
8	PENGEMB. KONDISI & PEK. MINOR	359.883.638,36	410.111.048,30	9,70	363.071.048,30	8,59
9	PEKERJAAN HARIAN	-	-	-	-	-
10	PEK. PEMELIHARAAN RUTIN	624.865.850,03	624.865.850,03	14,78	225.596.163,51	5,34
Jumlah Fisik s/d saat ini		4.227.272.000,00	4.227.272.000,00	100,0	3.490.184.508,46	82,56
PN 10 %		422.727.200,00	422.727.200,00		349.018.450,85	
Jumlah Total (A)		4.649.999.200,00	4.649.999.200,00		3.839.202.959,31	
Dibulatkan		4.649.999.000,00	4.649.999.000,00			
Material Di Lapangan (B)						
Jumlah Bruto Pelaksanaan Pekerjaan s/d Bulan ini (C) = (A) + (B)						3.839.202.959,31
POTONGAN	1. Pembayaran Sertifikat s/d Bulan Lalu (D1)				2.714.401.300,84	
	2. Pengembalian Uang Muka (D2) = 20% x (C)				767.840.591,86	
	3. Retensi (D3) = 5% x (C)				191.960.147,97	
Jumlah Potongan Sertifikat Bulan ini (E) = (D1) + (D2) + (D3)						3.674.202.040,67
Jumlah Netto Sertifikat Bulan Ini (F) = (C) - (E)						165.000.918,64

Terbilang :

Seratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan belas rupiah enam puluh empat sen

Prosentase Bobot Yang Dicapai :

Prestasi pekerjaan s/d bulan ini	=	82,56	%
Prestasi pekerjaan s/d bulan lalu	=	77,83	%
Prestasi pekerjaan bulan ini	=	4,73	%

Disetujui Oleh
Pengguna Anggaran




Ir. DANANG ATMODJO, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 010163 619

Diperiksa Oleh :
Pengendali Kegiatan



Ir. MALADIYANTO
NIP. 500 082 401

Dibuat oleh
Penyedia Barang / Jasa
PT. AGUNG DARMA INTRA



AGUNG WIBOWO, ST
Direktur Utama



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS BINA MARGA
JALAN MADUKORO BLOK AA – BB SEMARANG

SERTIFIKAT BULANAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN – GEMOLONG,
WATUKELIR – CAWAS, MANYARAN – WONOGIRI,
NGADIROJO – GIRIWOYO

PAKET KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKELIR – CAWAS,
MANYARAN – WONOGIRI, NGADIROJO – GIRIWOYO

KONTRAK NOMOR : 620 /25

SUMBER DANA : APBD

TAHUN ANGGARAN : 2003

Sertifikat Bulanan Ke : 06 (Enam)

Tanggal : 25 Agustus 2003

PENYEDIA BARANG / JASA
“PT. AGUNG DARMA INTRA”
Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 22 Surakarta



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS BINA MARGA**

Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang Telp (024) 7608368 Semarang 50144

KEGIATAN : PEMEL. BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WATUKELIR-CAWAS, WNG-MANYARAN., NGADIROJO-GIRIWOYO
 PAKET : PEMEL. BERKALA JALAN WONOGIRI - MANYARAN, WATUKELIR - CAWAS, NGADIROJO - GIRIWOYO
 SBR DANA : APBD I ANGGARAN 2003
 PENY. JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA
 NO. KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL : 13 MARET 2003
 NILAI KONTR. : Rp. 4.649.999.000,00
 SERTIFIKAT NO : 6 (Enam)
 TGL/BLN/TH : 25 Agustus 2003
 LEMBAR : 1

BAB	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK ASAL	KUANTITAS ADD. NO.01		JUMLAH BIAYA S/D BULAN INI	
			JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	BIAYA (Rupiah)	BOBOT (%)
1	UMUM	43.853.208,27	43.853.208,27	1,04	42.878.508,27	1,01
2	DRAINASE	41.525.000,00	38.775.000,00	0,92	38.775.000,00	0,92
3	PEKERJAAN TANAH	93.580.400,00	58.880.000,00	1,39	58.578.680,00	1,39
4	PELEBARAN JALAN & BAHU JLN	231.618.082,80	144.361.566,40	3,42	-	-
5	PERKERASAN BERBUTIR	-	-	-	-	-
6	PERKERASAN ASPAL	2.743.600.920,54	2.824.142.532,00	66,81	2.822.640.429,21	66,77
7	STRUKTUR	88.344.900,00	82.282.795,00	1,95	82.282.795,00	1,95
8	PENGEMB. KONDISI & PEK. MINOR	359.883.638,36	410.111.048,30	9,70	363.071.048,30	8,59
9	PEKERJAAN HARIAN	-	-	-	-	-
10	PEK. PEMELIHARAAN RUTIN	624.865.850,03	624.865.850,03	14,78	437.494.823,77	10,35
Jumlah Phisik s/d saat ini		4.227.272.000,00	4.227.272.000,00	100,0	3.845.721.284,55	90,97
PPN 10 %		422.727.200,00	422.727.200,00		384.572.128,46	
Jumlah Total (A)		4.649.999.200,00	4.649.999.200,00		4.230.293.413,01	
Dibulatkan		4.649.999.000,00	4.649.999.000,00			
Material Di Lapangan (B)						
Jumlah Bruto Pelaksanaan Pekerjaan s/d Bulan ini (C) = (A) + (B)						4.230.293.413,01
POTONGAN	1. Pembayaran Sertifikat s/d Bulan Lalu (D1)				2.879.402.219,48	
	2. Pengembalian Uang Muka (D2) = 20% x (C)				846.058.682,60	
	3. Retensi (D3) = 5% x (C)				211.514.670,65	
Jumlah Potongan Sertifikat Bulan ini (E) = (D1) + (D2) + (D3)					3.936.975.572,73	
Jumlah Netto Sertifikat Bulan Ini (F) = (C) - (E)					293.317.840,27	


Terbilang :

Dua ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah
dua puluh tujuh sen

Prosentase Bobot Yang Dicapai :

Prestasi pekerjaan s/d bulan ini	=	90,97	%
Prestasi pekerjaan s/d bulan lalu	=	82,56	%
Prestasi pekerjaan bulan ini	=	8,41	%

Disetujui Oleh
Pegguna Anggaran



Ir. DANANG ATMODOJO, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 010 183 619

Diperiksa Oleh :
Pengendali Kegiatan

Ir. MALADIYANTO
NIP. 500 082 401

Dibuat oleh,
Penyedia Barang / Jasa
PT. AGUNG DARMA INTRA

AGUNG WIBOWO, ST
Direktur Utama



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH

DINAS BINA MARGA

JALAN MADUKORO BLOK AA – BB SEMARANG

SERTIFIKAT BULANAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN – GEMOLONG,
WATUKELIR – CAWAS, MANYARAN – WONOGIRI,
NGADIROJO – GIRIWOYO

PAKET KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKELIR – CAWAS,
MANYARAN – WONOGIRI, NGADIROJO – GIRIWOYO

KONTRAK NOMOR : 620 /25

SUMBER DANA : APBD

TAHUN ANGGARAN : 2003

Sertifikat Bulanan Ke : 07 (Tujuh)

Tanggal : 25 September 2003

PENYEDIA BARANG / JASA
“PT. AGUNG DARMA INTRA”
Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 22 Surakarta



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS BINA MARGA**

Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang Telp (024) 7608368 Semarang 50144

KEGIATAN : PEMEL. BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WATUKELIR-CAWAS, WNG-MANYARAN., NGADIROJO-GIRIWOYO
 PAKET : PEMEL. BERKALA JALAN WONOGIRI - MANYARAN, WATUKELIR - CAWAS, NGADIROJO - GIRIWOYO
 SBR DANA : APBD I ANGGARAN 2003
 PENY. JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA
 NO KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL : 13 MARET 2003
 NILAI KONTR. : Rp. 4.649.999.000,00
 SERTIFIKAT NO : 7 (Tujuh)
 TGL/BLN/TH : 25 September 2003
 LEMBAR : 1

BAB	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK ASAL	KUANTITAS ADD. NO.01		JUMLAH BIAYA S/D BULAN INI	
			JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	BIAYA (Rupiah)	BOBOT (%)
1	UMUM	43.853.208,27	43.853.208,27	1,04	43.535.148,27	1,03
2	DRAINASE	41.525.000,00	38.775.000,00	0,92	38.775.000,00	0,92
3	PEKERJAAN TANAH	93.580.400,00	58.880.000,00	1,39	58.578.680,00	1,39
4	PELEBARAN JALAN & BAIU JLN	231.618.082,80	144.361.566,40	3,42	72.045.485,98	1,72
5	PERKERASAN BERBUTIR	-	-	-	-	-
6	PERKERASAN ASPAL	2.743.600.920,54	2.824.142.532,00	66,81	2.822.640.429,21	66,77
7	STRUKTUR	80.344.900,00	82.282.795,00	1,95	82.282.795,00	1,95
8	PENGEMB. KONDISI & PEK. MINOR	359.883.638,36	410.111.048,30	9,70	363.071.048,30	8,59
9	PEKERJAAN HARIAN	-	-	-	-	-
10	PEK. PEMELIHARAAN RUTIN	624.865.850,03	624.865.850,03	14,78	594.180.261,78	14,06
Jumlah Fisik s/d saat ini		4.227.272.000,00	4.227.272.000,00	100,0	4.075.908.848,54	96,42
PPN 10 %		422.727.200,00	422.727.200,00		407.590.884,85	
Jumlah Total (A)		4.649.999.200,00	4.649.999.200,00		4.483.499.733,39	
Dibulatkan		4.649.999.000,00	4.649.999.000,00			
Material Di Lapangan (B)						
Jumlah Bruto Pelaksanaan Pekerjaan s/d Bulan ini (C) = (A) + (B)						4.483.499.733,39
POTONGAN	1. Pembayaran Sertifikat s/d Bulan Lalu (D1)				3.172.720.059,75	
	2. Pengembalian Uang Muka (D2) = 20% x (C)				896.699.946,60	
	3. Retensi (D3) = 5% x (C)				224.174.986,67	
Jumlah Potongan Sertifikat Bulan ini (E) = (D1) + (D2) + (D3)						4.293.594.993,10
Jumlah Netto Sertifikat Bulan Ini (F) = (C) - (E)						189.904.740,30


Terbilang

Seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah
tiga puluh sen

Prosentase Bobot Yang Dicapai :

Prestasi pekerjaan s/d bulan ini = 96,42 %
 Prestasi pekerjaan s/d bulan lalu = 90,97 %
 Prestasi pekerjaan bulan ini = 5,45 %

Disetujui Oleh
Pengguna Anggaran




Ir. DANANG ATMODJO, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 010 103 619

Diperiksa Oleh :
Pengendali Kegiatan



Ir. MALADIYANTO
NIP. 500 082 401

Dibuat oleh
Penyedia Barang / Jasa
PT. AGUNG DARMA INTRA



AGUNG WIBOWO, ST
Direktur Utama



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH

DINAS BINA MARGA

JALAN MADUKORO BLOK AA - BB SEMARANG

SERTIFIKAT BULANAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN - GEMOLONG,
WATUKELIR - CAWAS, MANYARAN - WONOGIRI,
NGADIROJO - GIRIWOYO

PAKET KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKELIR - CAWAS,
MANYARAN - WONOGIRI, NGADIROJO - GIRIWOYO

KONTRAK NOMOR : 620 /25

SUMBER DANA : APBD

TAHUN ANGGARAN : 2003

Sertifikat Bulanan Ke: 08 (Delapan)

Tanggal : 24 Oktober 2003

PENYEDIA BARANG / JASA
"PT. AGUNG DARMA INTRA"
Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 22 Surakarta



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS BINA MARGA**

Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang Telp (024) 7608368 Semarang 50144

IATAN : PEMEL. BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WATUKELIR-CAWAS, WNG-MANYARAN., NGADIROJO-GIRIWOYO
 ET : PEMEL. BERKALA JALAN WONOGIRI - MANYARAN, WATUKELIR - CAWAS, NGADIROJO - GIRIWOYO
 DANA : APBD I ANGGARAN 2003
 Y. JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA
 KONTRAK : 620 / 25
 GGAL : 13 MARET 2003
 N KONTR. : Rp. 4.649.999.000,00
 M ADD PNT : Rp. 4.649.997.000,00
 TIFIKAT NO : 8 (Delapan)
 /BLN/TH : 24 Oktober 2003
 IBAR : I

BAB	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK ASAL	KUANTITAS ADD. PENTP.		JUMLAH BIAYA S/D BULAN INI	
			JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	BIAYA (Rupiah)	BOBOT (%)
1	UMUM	43.853.208,27	43.853.208,27	1,04	43.853.208,27	1,04
2	DRAINASE	41.525.000,00	38.912.500,00	0,92	38.912.500,00	0,92
3	PEKERJAAN TANAH	93.580.400,00	58.654.823,00	1,39	58.654.823,00	1,39
4	PELEBARAN JALAN & BAHU JLN	231.618.082,80	72.845.485,98	1,72	72.845.485,98	1,72
5	PERKERASAN BERBUHIR					
6	PERKERASAN ASPAL	2.743.600.920,54	2.890.451.846,17	68,38	2.890.451.846,17	68,38
7	STRUKTUR	88.344.900,00	82.428.710,00	1,95	82.428.710,00	1,95
8	PENGEMB. KONDISI & PEK. MINOR	359.883.638,36	415.257.624,02	9,82	415.257.624,02	9,82
9	PEKERJAAN HARIAN					
10	PEK. PEMELIHARAAN RUTIN	624.865.850,03	624.865.850,03	14,78	624.865.850,03	14,78
Jumlah Fisik s/d saat ini		4.227.272.000,00	4.227.270.047,47	100,0	4.227.270.047,47	100,00
*N 10 %		422.727.200,00	422.727.004,75		422.727.004,75	
Jumlah Total (A)		4.649.999.200,00	4.649.997.052,22		4.649.997.052,22	
Jumlah Dibulatkan		4.649.999.000,00	4.649.997.000,00		4.649.997.000,00	
Jumlah Material Di Lapangan (B)						
Jumlah Bruto Pelaksanaan Pekerjaan s/d Bulan ini (C) = (A) + (B)						4.649.997.052,22
Jumlah Dibulatkan						4.649.997.000,00
POTONGAN	1. Pembayaran Sertifikat s/d Bulan Lalu (D1)				3.362.624.800,05	
	2. Pengembalian Uang Muka (D2) = 20% x (C) Lunas				929.999.800,00	
	3. Retensi (D3) = 5% x (C)				232.499.850,00	
Jumlah Potongan Sertifikat Bulan ini (E) = (D1) + (D2) + (D3)						4.525.124.450,05
Jumlah Netto Sertifikat Bulan Ini (F) = (C) - (E)						124.872.549,95

Perbilang :

(Seratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh lima sen)

Persentase Bobot Yang Dicapai :

Prestasi pekerjaan s/d bulan ini	=	100,00	%
Prestasi pekerjaan s/d bulan lalu	=	90,97	%
Prestasi pekerjaan bulan ini	=	9,03	%

Disetujui Oleh
Pengguna Anggaran

Ir. DANANG ATMODOJO, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 010 163 619

Diperiksa Oleh :
Pengendali Kegiatan

Ir. MALADIYANTO
NIP. 500 082 401

Dibuat oleh
Penyedia Barang / Jasa
PT. AGUNG DARMA INTRA

AGUNG WIBOWO, ST
Direktur Utama



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS BINA MARGA

Jl. Madukoro Blok AA - BB Telp. (024) 7608368 - 7611339 Semarang 50144

SERTIFIKAT BULANAN

KEGIATAN : PEMEL. BERKALA JALAN SRUWEN - GEJOLONG, WONGGIRI-
MANYARAN, WATUKELIR - CAWAS, NGADIROJO - GIRIWOYO,
P A K E T : PEMEL. BERKALA JALAN WATUKELIR - CAWAS, WONOGIRI -
MANYARAN, NGADIROJO - GIRIWOYO
NO. KONTRAK : 620 / 25 TANGGAL 13 MARET 2003
ADDENDUM 01 : TANGGAL 01 MEI 2003
ADD. PENUTUP : TANGGAL 24 OKTOBER 2003
SUMBER DANA : APBD PROPINSI JAWA TENGAH
TTL ANGGARAN : 2003

SERTIFIKAT BULANAN (MC)
R E T E N S I

PENYEDIA JASA :

P.T. AGUNG DARMA INTRA

Jalan Basuki Rahmad No. 22

SURAKARTA



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH

DINAS BINA MARGA

Jl. Madukoro Blok AA - BB Semarang Telp (024) 7608368 Semarang 50144

KEGIATAN : PEMEL. BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WATUKELIR-CAWAS, WNG-MANYARAN., NGADIROJO-GIRIWOYO
 PAKET : PEMEL. BERKALA JALAN WONOGIRI - MANYARAN, WATUKELIR - CAWAS, NGADIROJO - GIRIWOYO
 SBR DANA : APBD I ANGGARAN 2003
 PENY. JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA NILAI ADD.PNT : Rp. 4.649.997.000,00
 NO. KONTRAK : 620 / 25 TANGGAL : 24 Oktober 2003
 TANGGAL : 13 MARET 2003 SERTIFIKAT : RETENSI
 NILAI KONTR. : Rp. 4.649.999.000,00 TGL/BLN/TH : DESEMBER 2003

BAB	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK ASAL		ADDENDUM PENUTUP		JUMLAH BIAYA S/D BULAN INI	
		JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	BIAYA (Rupiah)	BOBOT (%)
1	UMUM	43.853.208,27	1,04	43.853.208,27	1,04	43.853.208,27	1,04
2	DRAINASE	41.525.000,00	0,98	38.912.500,00	0,92	38.912.500,00	0,92
3	PEKERJAAN TANAH	93.580.400,00	2,21	58.654.823,00	1,39	58.654.823,00	1,39
4	PELEBARAN JALAN & BAHU	231.618.082,80	5,48	72.845.485,98	1,72	72.845.485,98	1,72
5	PERKERASAN BERBUTIR	-	-	-	-	-	-
6	PERKERASAN ASPAL	2.743.600.920,54	64,90	2.890.451.846,17	68,38	2.890.451.846,17	68,38
7	STRUKTUR	88.344.900,00	2,09	82.428.710,00	1,95	82.428.710,00	1,95
8	PENGEMB. KONDISI & PEK. MINOR	359.883.638,36	8,51	415.257.624,02	9,82	415.257.624,02	9,82
9	PEKERJAAN HARIAN	-	-	-	-	-	-
10	PEK. PEMELIHARAAN RUTIN	624.865.850,03	14,78	624.865.850,03	14,78	624.865.850,03	14,78
Jumlah Fisik s/d saat ini		4.227.272.000,00	100,00	4.227.270.047,47	100,0	4.227.270.047,47	100,00
PPN 10 %		422.727.200,00		422.727.004,75		422.727.004,75	
Jumlah Total (A)		4.649.999.200,00		4.649.997.052,22		4.649.997.052,22	
Dibulatkan		4.649.999.000,00		4.649.997.000,00		4.649.997.000,00	
Material Di Lapangan (B)							
Jumlah Bruto Pelaksanaan Pekerjaan s/d Bulan ini (C) = (A) + (B)						4.649.997.052,22	
(Dibulatkan)						4.649.997.000,00	
POTONGAN	1. Pembayaran Sertifikat s/d Bulan Lalu (D1)					3.487.497.350,00	
	2. Pengembalian Uang Muka (D2) = 20% x (C)					929.999.800,00	
	3. Retensi (D3) = 5% x (C)					0,00	
Jumlah Potongan Sertifikat Bulan ini (E) = (D1) + (D2) + (D3)						4.417.497.150,00	
Jumlah Netto Sertifikat Bulan Ini (F) = (C) - (E)						232.499.850,00	

Terbilang :

(Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)


Prosentase Bobot Yang Dicapai :

Prestasi pekerjaan s/d bulan ini	=	100,00	%
Prestasi pekerjaan s/d bulan lalu	=	100,00	%
Prestasi pekerjaan bulan ini	=	0,00	%

Disetujui Oleh
 Pengguna Anggaran

 Ir. DANANG ATMODOJO, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 010 163 619

Diperiksa Oleh :
 Pengendali Kegiatan


 Ir. MALADIYANTO
 NIP. 500 082 401

Dibuat oleh
 Penyedia Barang / Jasa
 PT. AGUNG DARMA INTRA


 AGUNG WIBOWO, ST
 Direktur Utama



LAMPPIRAN 2

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REG. TAN
 IMAK PAYET
 KONTRAKOR
 TANGGAL
 PENYEDIA

PELUHUNAN DI JALAN GRUBUM (DEKONG) MOHOCHIRI MANTAPAN MATUKULI CEMAS KADIKODAG GORONTALO
 .PEMELIHARAAN USUKALA JALAN MATUKULI (P. CAYAC) MONOGIRI LANTARAN, KADIKODAG GORONTALO
 : 6/2/25
 : 13 MARET 2003
 : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU INI
 TANGGAL : 13 MARET 2003 SD 16 MARET 2003

LAFORAN MINGGUAN

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (Kontrak Asas)	HARGA SATUAN (Rp.)	HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	HASIL PEKERJAAN				NET		
							PRESTASI MINGGU LALU		PRESTASI MINGGU INI			BOBOT (%)	BOBOT (%)
							VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	VOLUME	JML. HARGA (Rp.)			
BAB 1	UMUM												
1.1	Indikasi	%	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,75							
1.6	Pemeliharaan Trod Laku Watas	%	1,00	10.250.000,00	10.250.000,00	0,24							
BAB 2	URAHAN												
2.1.1	Pekerjaan Pemasangan Batu dengan mortar	m ³	151,00	275.000,00	41.575.000,00	2,58							
BAB 3	PEKERJAAN TANPAH												
3.1.1	Guludan Pekarasan Aspal (manud)	m ³	717,00	97.200,00	69.692.400,00	1,59							
3.1.2	Urugan Pihitan	m ³	320,00	74.550,00	23.898.000,00	0,57							
BAB 4	BATU JALAN												
4.1.1	Sekelompok agregat kelas C	m ³	2.028,00	114.719,10	231.618.082,82	5,40							
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR												
BAB 6	PERKERASAN ASPAL												
6.1.1	Lapis perkeras/Fask. Dasar	m ²	28.416,00	4.690,00	132.953.760,00	2,95							
6.1.2	Lapis perkeras/Fask. Dasar	m ²	84.700,00	29.819,99	2.515.426.730,00	58,71							
6.6	Lapis Perkeras	m ³	197,31	459.716,90	90.590.486,54	2,23							
BAB 7	STRUKTUR												
7.8.1	Pondasi Batu	m ³	333,00	265.300,00	88.344.900,00	2,05							
BAB 8	PENGEMBALAN KONDISI & PEK. MINOR												
8.1.1	Lapis Perkeras Agregat Kelas A di Pak 1'5m	m ²	103,00	175.000,00	18.025.000,00	1,97							
8.1.4	Campuran Aspal Panas di pak. lebar 0,75 m	m ³	243,68	92.107,00	22.443.735,36	5,14							
8.1.5	Lapis Perkeras untuk Pak. Minor	Liter	6.187,00	4.058,00	25.174.903,00	6,50							
8.4.1.1	Maka Jalan	m ²	672,00	30.000,00	20.160.000,00	1,11							
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN												
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIH												
10.1.1	Pemeliharaan rutin pekerasan	%	1,00	559.590.500,00	559.590.500,00	12,24							
10.1.2	Pemeliharaan rutin batu jalan	%	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,24							
10.1.3	Pemeliharaan rutin pekerasan jalan	%	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64							
10.1.4	Pemeliharaan rutin pekerasan jalan	%	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08							
10.1.5	Pemeliharaan rutin pekerasan jalan	%	1,00	24.175.000,00	24.175.000,00	0,57							
10.1.6	Pemeliharaan rutin pekerasan	%	1,00	4.227.272.000,00	4.227.272.000,00	100,00							
				JUMLAH	4.227.272.000,00								
				PPN	422.727.200,00								
				JUMLAH	4.649.999.200,00								
				DIBULATKAN	4.649.999.000,00								

DIBUAT OLEH:
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

DIPERIKSA
 STAF TEKNIK

[Signature]
 H. KARDIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

[Signature]
 S. EKARDI ST
 NIP. 500.042.399

[Signature]
 MENGETAHUI
 PENBAHUTU PENGENDALIAN KEGIATAN

PEKERJAAN PERAWATAN DAN PERAWATAN LAINNYA DI STASIUN STASIAKARDI ST
 : PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN WATU MELUR, CAVAL, MONDICH, MANTARAN, NGADIRHO, CIRIMUDO

MINGGU KE : II
 TANGGAL : 17 MARET 2003 S/D 23 MARET 2003

DITRUK NOMOR : 620 / 25
 MINGGAL : PT. AGUNG DARMA INTRA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (Kontrak Asal)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU				HASIL PEKERJAAN PRESTASI MINGGU INI				BOBOT (%)	KET		
							VOLUME		JML HARGA (Rp.)		BOBOT (%)		JML HARGA (Rp.)				BOBOT (%)	
BAB 1	UMAH																	
1.2	Modifikasi	k	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	0,05	1.679.650,41	0,34	0,15	5.038.981,24	0,12	0,20	6.718.641,65	0,16	Mengadakan Koordinasi (Pri Pelaksanaan)		
1.6	Pemeliharaan Tnd Laku Lintas	k	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	-	-	-	0,03	307.800,00	0,01	0,03	307.800,00	0,01			
BAB 2	IRAWASE	m	151,00	275.000,00	41.525.000,00	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2(1)	Pekerjaan Pekerjaan batu dengan mortar	m	717,00	97.200,00	69.692.400,00	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BAB 3	PEKERJAAN TANAH	m	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.1(7a)	Galian Pekerjaan Aspal (musial)	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BAB 4	BAHU JALAN	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.2(1)	Baru jalan agregat Klas C	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BAB 6	PERKERASAN ASPAL	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.1(1)	Lapis perkerasan/Aspal Hot	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.3(1)	Lapis Perkeras	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.6	Lapis Perkeras	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BAB 7	STRUKTUR	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7.8(1)	Pasangan Batu	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK MINOR	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A of Pek Minor	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8.1(4)	Campuran Aspal Panas of pek Minor of A13	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8.1(9)	Lapis Perkeras untuk Pek Minor	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8.1(1)	Nalca Jalan	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.1(2)	Pemeliharaan rutin batu jalan	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.1(3)	Penel Rutin sekolan, sat. Ak, potong & urugan	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.1(4)	Pemeliharaan rutin pengalangan	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	m	2.075,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				JUMLAH	4.227.272.000,00	100,00	1.679.650,41	0,04	5.346.781,24	0,13	18.138.009,85	0,17	18.138.009,85	0,17				
				PPN	422.727.200,00													
				JUMLAH	4.649.999.200,00													
				DIBALUTKAN	4.649.999.200,00													

DIPERIKSA
 STAS TENNIK

DIBUAT OLEH:
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

SOEKARDI ST
 NIP. 500.042.589

IL. KARSUKIN
 GENERAL SUPERINTENDENT

MINGGU KE : III
TANGGAL : 24 MARET 2003 SD 30 MARET 2003

KONTRAK NO. : 030 / 25
TANGGAL : 13 MARET 2003
PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (Kontrak Asal)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	HASIL PEKERJAAN				KET					
							PRESTASI MINGGU LALU		PRESTASI MINGGU INI							
							VOLUME	JML HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME		JML HARGA (Rp.)	BOBOT (%)			
BAB 1	UMUM															
1.2	Mobilisasi	ik	1,00	33.533.208,27	33.533.208,27	0,79	0,20	6.718.641,65	0,16	6.718.641,65	8,16	0,40	13.437.283,31	0,32	Mengadakan Koordinasi (Pra Pelaksanaan)	
1.8	Pemeliharaan The Last Intex	ik	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	0,03	307.800,00	0,01	410.400,00	0,01	0,07	718.200,00	0,02		
BAB 2	DRAINASE															
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m3	151,00	275.000,00	41.525.000,00	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAB 3	PEKERJAAN TANAH															
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (manufaktur)	m3	717,00	97.200,00	69.692.400,00	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2(2)	Urugan Pibin	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAB 4	BAHU JALAN															
4.2(3)	Bahu jalan aspal kelas C	m3	2.028,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR															
5.1(2)	PERKERASAN ASPAL															
6.1(2)	Lapis perkeras/Track Coat	l	29.416,00	4.069,00	119.693.704,00	2,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3(2)	Larasan (HRS)	m2	84.700,00	29.815,90	2.525.406.730,00	59,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.6	Lapis Perkerasan	m3	197,31	489.219,90	96.500.489,54	2,33	22,25	11.112.568,19	0,47	19.968.676,00	0,47	62,26	31.081.244,19	0,47		
BAB 7	STRUKTUR															
7.8(2)	Pasangan Batu	m3	333,00	285.300,00	88.344.900,00	2,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR															
8.1(1)	Lapis Perkeras Agregat Kelas A w/ Fok Minor	m3	403,00	175.000,00	70.525.000,00	1,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1(4)	Campuran Aspal Panas w/ pek. Minor dg ATB	m3	243,68	891.102,00	217.143.735,36	5,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	Liter	6.187,00	4.069,00	25.174.903,00	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.4(1)	Marka Jalan	m2	672,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN															
10.1(1)	PEKERJAAN PEMELIHARAN RUTIN															
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ik	1,00	559.530.850,03	559.530.850,03	13,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.1(2)	Pemeliharaan rutin batu jalan	ik	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.1(3)	Pemw. Rutin sekam. sal. Ar. pelang & urugan	ik	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ik	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ik	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				JUMLAH	4.227.772.000,00	100,00		18.139.009,85	0,17	75.992.044,43	1,78		99.431.054,28	1,95		
				PPN	422.772.000,00											
				JUMLAH	4.649.999.200,00											
				DIBULATKAN	4.646.999.000,00											

DIPERIKSA
SIPA-TEKNIK

DIBUAT OLEH :

MENGETAHUI
PENBANTU PENGENDALI KEGIATAN

PENYEDIA JASA
PT. AGUNG DARMA INTRA

SOEKARDI, ST
NIP. 500 042 589

REVISI
PT. AGUNG DARMA INTRA

I. KARSUKIN
GENERAL SUPERINTENDENT

2

SUKANDAR, BE
NIP. 500 034 957

LAPORAN MINGGUAN

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GELOKONG, WONOGIRI-MANTAPAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIMOTO

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKELIR-CAWAS, WONOGIRI - MANYARAN, NGADIROJO-GIRIMOTO

MINGGU KE : IV

TANGGAL : 31 MARET 2003

MINGGU KE : IV

TANGGAL : 31 MARET 2003 SD 06 APRIL 2003

KONTRAK NOMOR : 620 / 25

TANGGAL : 30 MARET 2003

PERNYATAAN BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (Kontrak Asal)	HARGA SATUAN (Rp.)	HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	HASIL PEKERJAAN				PRESTASI MINGGU INI		PRESTASI SD MINGGU INI		KET		
							VOLUME	BOBOT (%)	JML HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	JML HARGA (Rp.)	BOBOT (%)			
																JML HARGA (Rp.)	JML HARGA (Rp.)
BAB 1	UMUM																
1.2	Mobilisasi	ls	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	0,40	13.437.283,31	0,32	0,30	10.077.962,48	0,24	0,70	23.515.245,79	0,56	Mengadakan Koordinasi (Pra Pelaksanaan)	
1.6	Pemeliharaan Tnd Lalu Lintas	ls	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	0,07	710.200,00	0,02	0,03	307.800,00	0,01	0,10	1.026.000,00	0,02		
BAB 2	DRAINASE																
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m3	151,00	275.000,00	41.525.000,00	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAB 3	PEKERJAAN TAWAH																
3.1(2b)	Galian Pekerjaan Aspal (manusia)	m3	717,00	97.200,00	69.692.400,00	1,65	53,10	5.161.320,00	0,12	59,48	5.791.466,00	0,14	112,58	10.942.776,00	0,26		
3.2(2)	Urugan Pibrah	m3	370,00	74.650,00	27.688.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAB 4	BAHU JALAN																
4.2(3)	Batu jalan agregat Klas C	m3	2.028,00	114.210,10	231.618.062,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR																
BAB 6	PERKERASAN ASPAL																
6.1(2)	Lapis Persegi/Track Coat	l	26.415,00	4.069,00	119.693.704,00	2,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.3(3)	Lapis Persegi/Track Coat	m2	84.000,00	29.815,90	2.525.466.730,00	59,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.6	Lapis Persegi	m3	197,31	499.216,90	98.500.486,54	2,33	62,26	31.081.244,19	0,47	50,00	24.960.845,00	0,59	112,26	56.042.089,19	1,06		
BAB 7	STRUKTUR																
7.9(2)	Pasangan Batu	M3	333,00	265.300,00	88.344.900,00	2,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAB 8	PENGEMBALAN KONDISI & PEK. MINOR																
8.1(1)	Lapis Persegi Agregat Klas A u/ Pek. Minor	m3	403,00	175.000,00	70.525.000,00	1,67	39,80	6.955.000,00	0,16	44,64	7.812.000,00	0,18	84,44	14.777.000,00	0,35		
8.1(4)	Campuran Aspal Panas u/ pek. Minor dg ATB	m3	243,88	891.102,00	217.443.736,36	5,14	37,96	33.826.231,92	0,80	42,74	38.085.899,48	0,90	80,70	71.911.931,40	1,70		
8.1(9)	Lapis Persegi untuk Pek. Minor	liter	6.187,00	4.069,00	25.174.903,00	0,60	550,94	2.241.774,86	0,05	565,82	2.302.321,58	0,05	1.116,76	4.544.096,44	0,11		
8.4(1)	Marka Jalan	m2	672,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN																
BAB 10	PEKERJAAN PEVELIHARAAN RUTIN																
10.1(1)	Pemeliharaan rutin pekerjaan	ls	1,00	559.590.850,03	559.590.850,03	13,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.1(2)	Pemeliharaan rutin batu jalan	ls	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.1(3)	Pemas. Rute selokan, sal. Ar, potong & urugan	ls	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.1(4)	Pemeliharaan rutin pemeliharaan jalan	ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.1(5)	Pemeliharaan rutin pemeliharaan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				JUMLAH	4.227.772.000,00	100,00		93.431.054,28	1,95		89.328.084,54	2,11		182.795.198,82	4,06		
				PPN	472.727.200,00												
				JUMLAH	4.649.999.200,00												
				DIBULATKAN	4.649.999.000,00												

DIPERIKSA

STAF TEKNIK

DIBUAT OLEH:

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

PT. AGUNG DARMA INTRA

SOYARDI ST

NIP. 500.042.989

SUKANDAR BE

NIP. 500.034.957

REVISI PERUBAHAN RENCANA PEKERJAAN DAN HASIL PEKERJAAN
 : PERUBAHAN BERKALA JALAN WATUKELIR-CAWAS, WONDIGIRI - JANTARAN, NGANDIROJO-GIRIMYOYO

MINGU KE : V
 TANGGAL : 07 APRIL 2003 SD 13 APRIL 2003

NO. KONTRAK NOMOR : 63/1/2
 TANGGAL : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (Kontrak Ases)	HARGA SATUAN (Rp.)	HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU				HASIL PEKERJAAN				KET	
							VOLUME		BOBOT (%)		PRESTASI MINGGU INI		HASIL PEKERJAAN			
							JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)		
BAB 1	UMUM															
1.2	Mobilitas	ls	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	0,70	23.515.245,79	0,56	0,70	23.515.245,79	0,70	23.515.245,79	0,56	Mengadakan Koordinasi (Pra Pelaksanaan)	
1.6	Pemeliharaan Tnd Laku Intras	ls	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	0,10	1.025.000,00	0,02	0,13	1.333.800,00	0,13	1.333.800,00	0,03		
BAB 2	DRAINASE															
2.2(2)	Pekerjaan Pzangan besi dengan mortar	m3	151,00	275.000,00	41.525.000,00	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAB 3	PEKERJAAN TAHAN															
3.1(2a)	Galian Pektasan Aspal (manula)	m3	717,00	97.200,00	69.692.400,00	1,65	112,58	10.947.776,00	0,26	14,10	1.370.520,00	0,03	12.313.296,00	0,29		
3.2(2)	Unguan Pihun	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAB 4	BAHU JALAN															
4.2(3)	Batu jalan agregat Klas C	m3	2.028,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR															
BAB 6	PERKERASAN ASPAL															
6.1(2)	Lapis perkerasan Hot	l	29.418,03	4.059,00	119.893.704,00	2,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(2)	Lapisan (HRS)	m2	84.700,00	29.815,90	2.525.408.730,00	59,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6	Lapis Persepsi	m3	197,31	499.216,90	98.500.486,54	2,33	112,26	56.042.089,19	1,06	55,00	27.466.929,50	0,65	167,26	83.489.018,69	1,71	
BAB 7	STRUKTUR															
7.8(2)	Pesangan Batu	m3	333,00	265.300,00	88.344.300,00	2,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAB 8	PENGEMBALAN KONDISI & PEK. MINOR															
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A u/ Peak Minor	m3	403,00	175.000,00	70.525.000,00	1,67	54,44	14.777.000,00	0,35	10,55	1.846.250,00	0,04	94,99	16.623.250,00	0,39	
8.1(4)	Campanan Aspal Panas u/ peak. Minor dg ATB	m3	243,68	891.102,00	217.143.725,36	5,14	83,70	71.311.931,40	1,70	13,46	11.994.232,92	0,28	94,16	83.906.164,32	1,96	
8.1(8)	Lapis Persepsi untuk Peak. Minor	lter	6.187,00	4.069,00	25.174.903,00	0,60	1.116,76	4.544.036,44	0,11	154,43	628.376,67	0,01	1.271,19	5.172.472,11	0,12	
8.4(1)	Marka Jalan	m2	672,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN															
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN															
10.1(1)	Pemeliharaan rutih pemeliharaan	ls	1,00	559.550.850,03	559.550.850,03	13,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1(2)	Pemeliharaan rutih batu jalan	ls	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1(3)	Penwal. Rutih sekolahan. sat. Ak. palong & urugan	ls	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1(4)	Pemeliharaan rutih pemeliharaan jalan	ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1(5)	Pemeliharaan rutih pemeliharaan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH	4.277.272.000,00	100,00		132.725.138,82	4,06		66.263.144,34	1,57		248.012.283,16	5,63	
				PPN	422.727.200,00										5,63	
				JUMLAH	4.699.999.200,00										3,90	
				DIBULATKAN	4.699.999.000,00										1,73	

DIPERIKSA STAF TEKNIK



DIBUAT OLEH:
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

IL. KARSUKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

SUKANDAR BE
 NIP. 500 034 657

NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKURCUMAS, WONOGIRI - KANYARAN, NGANDIROJO-GIRIWOTO
 KONTRAK NOMOR : 620 / 26
 TANGGAL : 13 MARET 2003
 MINGGU KE : VI
 TANGGAL : 14 APRIL 2003 SD 20 APRIL 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA


NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (Kontrak Asal)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	HASIL PEKERJAAN						KET				
							PRESTASI MINGGU LALU			PRESTASI MINGGU INI				JML. PRESTASI SD. MINGGU INI			
							VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)		VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	
BAB 1	UMUM																
1.2	Industriasi	ls	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	0,70	23.515.245,79	0,56	-	-	0,70	23.515.245,79	0,56	Mengadakan Koordinas	0,05	(Pra Pelaksanaan)
1.6	Pemeliharaan Ttd. Lelu Intas	ls	1,00	10.250.000,00	10.250.000,00	0,24	0,13	1.333.800,00	0,03	923.400,00	0,02	0,22	2.257.200,00	0,05			
BAB 2	DRAINASE	m3	151,00	275.000,00	41.525.000,00	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar																
BAB 3	PEKERJAAN TANAH	m3	717,00	97.200,00	69.692.400,00	1,65	126,66	12.311.352,00	0,29	3.651.936,00	0,09	164,54	15.993.298,00	0,38			
3.1(2b)	Galian Pekerjaan Aspal (manuas)	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.2(2)	Unguan Pilihan	m3	2.028,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.2(3)	BAHU JALAN																
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m3	2.028,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-			
BAB 5	PEKERJAAN BERBUTIR																
BAB 6	PERKERASAN ASPAL	lt	29.416,00	4.069,00	119.693.704,00	2,83	250,14	1.017.819,66	0,02	10.688,44	1,03	10.916,58	44.427.702,02	1,05			
6.1(2)	Lapis perkerat/Tack Coat	m2	84.700,00	29.815,90	2.525.406.730,00	59,74	725,00	21.616.527,50	0,51	30.923,00	21,81	31.646,00	943.613.693,20	22,32			
6.3(3)	Lapisan (HRS)	m3	197,31	499.216,90	98.500.465,54	2,33	167,26	83.773.016,69	1,71	21,29	0,25	188,55	94.127.346,50	1,96			
6.6	Lapis Penletras	m3	333,00	265.300,00	88.344.900,00	2,09	-	-	-	-	-	-	-	-			
BAB 7	STRUKTUR																
7.8(2)	Pasangan Balu	m3	333,00	265.300,00	88.344.900,00	2,09	-	-	-	-	-	-	-	-			
BAB 8	PENGEMBALAN KONDISI & PEK. MINOR																
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A. w/ Pek Minor	m3	403,00	175.000,00	70.525.000,00	1,57	94,99	16.623.250,00	0,39	45,20	0,19	140,19	24.533.250,00	0,58			
8.1(4)	Campuran Aspal Panas w/ pek. Minor dg ATB	m3	243,68	891.102,00	217.143.735,36	5,14	94,16	83.906.164,32	1,98	55,43	1,17	149,59	133.289.948,18	3,15			
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	Liter	6.187,00	4.069,00	25.174.903,00	0,50	1.271,09	5.172.065,21	0,12	973,60	0,09	2.244,69	9.133.643,61	0,22			
8.4(1)	Marka Jalan	m2	672,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-			
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN																
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN																
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	559.590.850,03	559.590.850,03	13,24	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.1(3)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlempangan jalan	ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-			
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-			
		JUMLAH		4.227.272.000,00	4.227.272.000,00	100,00		248.996.243,17	5,63		24,85		1.290.901.227,29	30,27			
		PPN		422.727.200,00	422.727.200,00										30,27		
		JUMLAH		4.649.999.200,00	4.649.999.200,00										4,99		
		DIBULATKAN		4.649.999.000,00	4.649.999.000,00										25,28		

DIPERIKSA :
 STAF TEKNIK : 
 DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA :
 PT. AGUNG DARMA INTRA
 L. KARSUKIN
 GENERAL SUPERINTENDENT
 MENGETAHUI :
 PEMBANTU PENGENDALI KEGIATAN : 
 SUKANDAR, BE
 NIP. 500 034 569


: PEMELIHARAAN BERKALA JALAN BRUKELCERLOMONG, WONOGIRI-MANTARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGALUR-GRIBWOTO
 : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKELIR-CAWAS, WONOGIRI - MANTARAN, NGALUR-GRIBWOTO
 : 6207/26
 : 13 MARET 2003
 : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : VII B
 TANGGAL : 21 APRIL 2003 SD 25 APRIL 2003


NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (Kontrak Asal)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU		HASIL PEKERJAAN PRESTASI MINGGU INI		JMLH PRESTASI SD MINGGU INI		KET	
							VOLUME	JMLH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	JMLH HARGA (Rp)	BOBOT (%)		VOLUME
BAB 1	UMUM													
1 2	Modifikasi	ls	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	0,70	23.515.245,79	0,56	0,70	23.515.245,79	0,56	Mengadakan Koordinasi (Pra Pelaksanaan)	
1 6	Pemeliharaan Tnd Latu Intes	ls	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	0,22	2.257.200,00	0,05	0,28	2.872.800,00	0,07		
BAB 2	PEKERJAAN PASANGAN BATA DENGAN MORTAR	m3	151,00	275.000,00	41.525.000,00	0,96	-	-	-	-	-	-		
BAB 3	PEKERJAAN TANAH	m3	717,00	97.200,00	69.692.400,00	1,65	164,54	15.993.288,00	0,38	38,40	19.725.768,00	0,47		
3 1(2b)	Catikan Perkerasan Aspal (manual)	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-		
3 2(2)	Urugan Pihuan	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-		
BAB 4	BAHU JALAN	m3	2.028,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-		
4 2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m3	2.028,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-		
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR	m3	333,00	265.300,00	88.344.900,00	2,09	-	-	-	-	-	-		
BAB 6	PERKERASAN ASPAL	m3	403,00	175.000,00	70.525.000,00	1,67	140,19	24.533.250,00	0,58	34,52	60.696.133,68	1,44		
6 1(2)	Lapis perkerasan/Task Coat	m2	84.700,00	29.815,90	2.525.406.730,00	59,74	31.648,00	945.613.803,20	22,32	11.588,82	1.289.144.701,44	30,50		
6 3(2)	Lapis Perkerasan	m3	197,31	499.216,90	98.500.466,54	2,33	188,55	54.127.946,50	2,23	6,22	97.232.475,61	2,30		
BAB 7	STRUKTUR	m3	333,00	265.300,00	88.344.900,00	2,09	-	-	-	-	-	-		
7 8(2)	Pasangan Batu	m3	403,00	175.000,00	70.525.000,00	1,67	140,19	24.533.250,00	0,58	34,52	60.696.133,68	1,44		
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR	m3	243,68	891.102,00	217.143.735,36	5,14	149,59	133.299.948,18	3,15	29,20	169.320.126,58	3,77		
8 1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A w/ Pek. Minor	m3	6.187,00	4.089,00	25.174.903,00	0,60	2.357,33	9.133.643,61	0,23	617,53	12.104.883,92	0,29		
8 1(4)	Campuran Aspal Panas w/ pek. Minor dg ATB	Liter	6.187,00	4.089,00	25.174.903,00	0,60	2.357,33	9.133.643,61	0,23	617,53	12.104.883,92	0,29		
8 1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	m2	672,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11	-	-	-	-	-	-		
8 4(1)	Marka Jalan	m2	672,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11	-	-	-	-	-	-		
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN													
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN													
10 1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	559.590.850,03	559.590.850,03	13,24	-	-	-	-	-	-		
10 1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	-	-	-	-	-	-		
10 1(3)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	-	-	-	-	-	-		
10 1(4)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	-	-	-	-	-	-		
10 1(5)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-		
			JUMLAH		1.250.901.227,29	100,00			30,55		404.901.643,23	5,58	40,13	1.696.261.185,02
			PPN		422.727.200,00				Realisasi prestasi pekerjaan				40,13	
			JUMLAH		4.649.999.200,00				Rencana prestasi pekerjaan				5,77	
			DIBULATKAN		4.649.999.200,00				Deviasi				34,36	

DIBUAT OLEH:
 PENYEDIA JASA,
 PT. AGUNG DARMA INTRA


 I. KARSUKIN
 GENERAL SUPERINTENDENT

DIPERIKSA
 STAF TEKNIK


 SOEARDI SI
 NIP. 500 042 959

BENCANAHA
 PEMBANTU PENGENDALI KEGIATAN



 BAMBANG
 NIP. 500 034 957


LATIHAN TITIK


KECIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN BRUWEN-GEWOLONG, WONOGIRI-MANTARAN, WATUKELUR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKELUR-CAWAS, WONOGIRI - MANTARAN, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMBOR NOKOR : 620/25
 TANGGAL : 13 MARET 2003
 PEYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : VII B
 TANGGAL : 26 APRIL 2003 S/D 27 APRIL 2003

NO	URAIAN PEKERJAAN	S.A.T.	VOLUME (Kontrak Asat)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU		HASIL PEKERJAAN		PRESTASI MINGGU INI		HASIL PEKERJAAN		KET	
							VOLUME	JML HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JML HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JML HARGA (Rp.)		BOBOT (%)
BAB 1	UMUM															
1 2	Mobilitasi	Is	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	0,70	23.515.245,79	0,56	0,70	23.515.245,79	0,70	23.515.245,79	0,56	0,70	Mengadakan Koordinasi (Pra Pelaksanaan)
1 6	Pemeliharaan Tnd Lalu Lintas	Is	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	0,28	2.872.800,00	0,07	0,31	3.180.600,00	0,01	3.180.600,00	0,08	0,31	
BAB 2	DRAINASE															
2 2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m3	151,00	275.000,00	41.525.000,00	0,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAB 3	PEKERJAAN TANAH															
3 1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (manual)	m3	717,00	97.200,00	69.692.400,00	1,65	202,94	19.725.768,00	0,47	202,94	19.725.768,00	0,47	19.725.768,00	0,47	202,94	
3 2(2)	Unguan Pihuan	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAB 4	BAHU JALAN															
4 2(3)	Batu jalan agregat Klas C	m3	2.028,00	114.210,10	231.618.082,80	5,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR															
BAB 6	PERKERASAN ASPAL															
6 1(2)	Lapis perakal/Tack Coat	lt	29.416,00	4.089,00	119.693.704,00	2,83	14.916,72	60.696.133,68	1,44	14.916,72	60.696.133,68	1,44	60.696.133,68	1,44	14.916,72	
6 3(3)	Lapis perakal/HRSS	m2	84.700,00	29.815,90	2.525.406.730,00	59,74	43.236,82	1.289.144.701,44	30,50	43.236,82	1.289.144.701,44	30,50	1.289.144.701,44	30,50	43.236,82	
6 6	Lapis Pemasang	m3	197,31	499.216,90	98.500.465,54	2,33	194,77	97.232.475,61	2,30	194,77	97.232.475,61	2,30	97.232.475,61	2,30	194,77	
BAB 7	STRUKTUR															
7 8(2)	Pasangan Balu	M3	333,00	265.300,00	88.344.900,00	2,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAB 8	PERKERASAN KONDISI & PEK. MINOR															
8 1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A u/ Pek. Minor	m3	403,00	175.000,00	70.525.000,00	1,67	174,71	30.574.250,00	0,72	174,71	30.574.250,00	0,72	30.574.250,00	0,72	174,71	
8 1(4)	Campuran Aspal Panas u/ pek. Minor dg ATB	m3	243,68	891.102,00	217.143.735,36	5,14	176,79	159.320.125,58	3,77	176,79	159.320.125,58	3,77	159.320.125,58	3,77	176,79	
8 1(3)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	Litar	6.187,00	4.089,00	25.174.903,00	0,60	2.974,65	12.101.683,92	0,29	2.974,65	12.101.683,92	0,29	12.101.683,92	0,29	2.974,65	
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN															
9 4(1)	Menta Jalan	m2	672,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN:															
10 1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	Is	1,00	559.590.850,03	559.590.850,03	13,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	Is	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	0,10	1.075.000,00	0,03	0,10	1.075.000,00	0,03	1.075.000,00	0,03	0,10	
10 1(3)	Pemeliharaan rutin peninggapan jalan	Is	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 1(4)	Pemeliharaan rutin peninggapan jalan	Is	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	Is	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH	4.227.272.000,00	100,00		1.696.261.185,02	40,13		307.800,00	0,01	1.696.568.985,02	40,13		
				PPN	422.727.200,00			Realisasi prestasi pekerjaan					40,13			
				JUMLAH	4.649.999.200,00			Rencana prestasi pekerjaan					6,08			
				DIBULATKAN	4.649.999.000,00			Deviasi					34,05			

MENGETAHUI
 PEMBANTU PENKENDALI KEGIATAN

 SUKANDAR
 NIP. 500 034 957

DIFERIKSA
 STAF TEKNIK

 SODIKARDI ST
 NIP. 500 042 569

DIBUAT OLEH
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

 Y. KARSKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

LAFORAIN WINGUNGAN
 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANTAPAN, WATUKELUR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOTO
 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKELUR-CAWAS, WONOGIRI - MANTAPAN, NGADIROJO-GIRIWOTO
 NO. SURAT PAKET : 620 / 26
 KONTAK KORPORASI : 13 MARET 2003
 TANGGAL : PT. AGUNG DARMA INTRA
 PT. NYEDIA BARANG/JASA

VIII
 MINSU KEM
 28 APRIL 2003 SD 04 MEI 2003
 TANGGAL

DIFERIKSA STAF TEKNIK
 DIBUAT OLEH:
 PENYEDIA JASA,
 PT. AGUNG DARMA INTRA
 II. KARSUKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT
 NIP. 500 042 599

MENGETAHUI
 PEMBANTU PENGOALI KEGIATAN
 DIFERIKSA STAF TEKNIK
 DIBUAT OLEH:
 PENYEDIA JASA,
 PT. AGUNG DARMA INTRA
 II. KARSUKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT
 NIP. 500 042 599

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU		HASIL PEKERJAAN		PRESTASI MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	
BAB 1	UMUM	ls	1,00	33.590.208,27	33.590.208,27	0,79	0,70	23.515.245,79	0,56	0,70	23.515.245,79	0,56	Mempadatkan Koordinas (Pra Pelaksanaan)
1 2	Mobilisasi	ls	1,00	10.290.000,00	10.290.000,00	0,24	0,31	3.180.800,00	0,01	0,37	3.796.200,00	0,09	
1 6	Pemeliharaan Tnd Lalu lintas												
BAB 2	GRANITASE	m3	141,00	275.000,00	38.775.000,00	0,92	-	-	-	-	-	-	
2 (2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar												
BAB 3	PEKERJAAN TANPAH	m3	360,00	97.200,00	34.992.000,00	0,83	202,94	19.725.758,00	0,47	80,28	7.803.216,00	0,65	
3 1 (2b)	Galian Perkerasan Aspal (manual)	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	
3 (2)	Unggan Pihuan												
BAB 4	BAHU JALAN	m3	1.264,00	114.210,10	144.361.566,40	3,42	-	-	-	-	-	-	
4 (3)	Batu Jalan agregat Klas C												
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR												
BAB 6	PERKERASAN ASPAL												
5 1 (2)	Lapis Perakal/Tack Coat	lt	29.207,75	4.069,00	118.846.334,75	2,81	14.916,72	60.696.133,68	1,44	14.916,72	60.696.133,68	1,44	
5 2 (3)	Lapis Perakal/Prime Coat	m2	89.450,00	29.815,90	2.688.136.855,00	58,85	43.236,82	1.289.144.701,44	30,50	43.236,82	1.289.144.701,44	30,50	
5 6	Lapis Penetras	m3	435,00	499.216,90	217.159.351,50	5,14	194,77	97.232.475,51	2,30	119,26	59.536.607,49	3,71	
BAB 7	STRUKTUR												
7 (2)	Pasangan Batu	m3	310,15	265.300,00	82.282.795,00	1,95	-	-	-	-	-	-	
BAB 9	PEMBAWAAN KONDISI & PEK. MINOR												
9 1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A ur Pek Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,45	174,71	30.574.250,00	0,72	81,45	14.253.750,00	1,06	
9 1 (4)	Campuran Aspal Panas ur pek. Minor dg ATB	m3	316,65	891.102,00	282.167.848,30	6,67	178,79	159.320.126,58	3,77	14,53	12.947.712,06	4,08	
9 1 (9)	Lapis Penghalang untuk Pek. Minor	Liter	4.400,00	4.069,00	17.903.600,00	0,42	2.974,85	12.104.683,92	0,29	796,39	3.118.440,91	0,36	
9 1 (1)	Marka Jalan	m2	672,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11	-	-	-	-	-	-	
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN												
9 10 (1)	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN												
10 (1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	559.590.850,00	559.590.850,00	13,24	-	-	-	-	-	-	
10 (1)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	0,10	1.075.000,00	0,03	-	1.075.000,00	0,03	
10 (1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	-	-	-	-	-	-	
10 (1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	-	-	-	-	-	-	
10 (1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	
10 (1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	4.227.272.009,25	4.227.272.009,25	100,00	-	1.696.568.985,02	40,13	59.275.326,45	1.794.844.311,48	42,46	
				JUMLAH	4.227.272.009,25			1.696.568.985,02		59.275.326,45	1.794.844.311,48	42,46	
				PPN	422.727.200,93							42,46	
				JUMLAH	4.649.999.210,18							9,15	
				DIBULATKAN	4.649.999.000,00							33,31	

DIFERIKSA STAF TEKNIK
 DIBUAT OLEH:
 PENYEDIA JASA,
 PT. AGUNG DARMA INTRA
 II. KARSUKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT
 NIP. 500 042 599

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONGGIRI-MAYARAY, WATUKELUR-CAWAS, NGADIROJO-GRIWOYO

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKELUR-CAWAS, WONGGIRI-MAYARAY, NGADIROJO-GRIWOYO

11 GAYAN

JUMLAH PAKET

13 MARET 2003

13 MARET 2003

PT. AGUNG DARMA INTRA

520/25

13 MARET 2003

PT. AGUNG DARMA INTRA

520/25

13 MARET 2003

PT. AGUNG DARMA INTRA

520/25

13 MARET 2003

PT. AGUNG DARMA INTRA

520/25

13 MARET 2003

PT. AGUNG DARMA INTRA

520/25

13 MARET 2003

PT. AGUNG DARMA INTRA

520/25

13 MARET 2003

PT. AGUNG DARMA INTRA

520/25

13 MARET 2003

PT. AGUNG DARMA INTRA

520/25

13 MARET 2003

PT. AGUNG DARMA INTRA

520/25

13 MARET 2003

PT. AGUNG DARMA INTRA

520/25

13 MARET 2003

PT. AGUNG DARMA INTRA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU		HASIL PEKERJAAN		PRESTASI MINGGU INI		BOBOT (%)	KET
							VOLUME	JMHL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JMHL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)		
BAB 1	UMUM													
1 2	Modifikasi	ls	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	0,70	23.515.245,79	0,00	2.697.456,66	0,06	0,78	26.202.702,45	0,62
1 6	Pemeliharaan Troi Lalu Lintas	ls	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	0,37	3.796.200,00	0,03	307.800,00	0,01	0,40	4.104.000,00	0,10
BAB 2	DRAINASE	m3	141,00	275.000,00	38.775.000,00	0,92	-	-	-	-	-	-	-	-
2 2(2)	Pekerjaan Pasangan betu dengan mortar	m3	360,00	97.200,00	34.992.000,00	0,83	283,22	27.528.964,00	0,65	7.162.698,00	0,17	356,91	34.691.662,00	0,82
BAB 3	PEKERJAAN TANPAH	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-
3 1(2a)	Galian Perkerasan Aspal (menjual)	m3	1.264,00	114.210,10	144.361.566,40	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-
3 2(2)	Urugan Pihlan	m3	29.207,75	4.069,00	118.946.334,75	2,81	14.916,72	60.696.133,68	1,44	-	-	14.916,72	60.696.133,68	1,44
BAB 4	BAHU JALAN	m2	83.450,00	29.815,90	2.488.136.855,00	58,96	43.236,82	1.239.144.701,44	30,50	-	-	43.236,82	1.289.144.701,44	30,50
4 2(3)	Batu Jalaan agregat Kelas C	m3	435,00	499.216,90	217.159.351,50	5,14	314,03	156.769.083,11	3,71	45.759.221,06	1,08	405,89	202.527.304,16	4,79
BAB 5	PERKERASAN SERBUTIR	M3	310,15	265.300,00	82.262.795,00	1,95	-	-	-	-	-	-	-	-
BAB 6	PERKERASAN ASPAL	m3	390,00	175.000,00	68.025.000,00	1,49	256,16	44.828.000,00	1,06	15.380.330,00	0,36	344,05	60.208.330,00	1,42
6 1(2)	Lapis perkeras 3,5 Coel	m3	316,65	891.102,00	282.167.448,30	6,67	193,32	172.267.838,64	4,08	-	-	193,32	172.267.838,64	4,08
6 3(2)	Lapis Penetas	Liter	4.400,00	4.069,00	17.903.600,00	0,42	3.741,24	15.223.124,83	0,36	2.532.526,88	0,05	4.363,64	17.756.651,71	0,42
6 6	Lapis Pengikat untuk Ptk. Minor	m2	672,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-
7 8(2)	STRUKTUR	M3	310,15	265.300,00	82.262.795,00	1,95	-	-	-	-	-	-	-	-
8 1(1)	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK MINOR	m3	390,00	175.000,00	68.025.000,00	1,49	256,16	44.828.000,00	1,06	15.380.330,00	0,36	344,05	60.208.330,00	1,42
8 1(4)	Campuran Aspal Panas ul'pek. Minor dg ATB	m3	316,65	891.102,00	282.167.448,30	6,67	193,32	172.267.838,64	4,08	-	-	193,32	172.267.838,64	4,08
8 1(9)	Lapis Pengikat untuk Ptk. Minor	Liter	4.400,00	4.069,00	17.903.600,00	0,42	3.741,24	15.223.124,83	0,36	2.532.526,88	0,05	4.363,64	17.756.651,71	0,42
8 4(1)	Marka Jalan	m2	672,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN													
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN													
10 1(1)	Pemeliharaan muka pemerasan	ls	1,00	559.590.850,03	559.590.850,03	13,24	-	-	-	860.000,00	0,02	0,18	1.935.000,00	0,06
10 1(2)	Pemeliharaan muka pemerasan	ls	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	0,10	1.075.000,00	0,03	-	-	-	-	-
10 1(3)	Pemeliharaan muka bahu jalan	ls	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-
10 1(4)	Pemeliharaan muka perlekapan jalan	ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-
10 1(5)	Pemeliharaan muka perbatasan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH	4.227.272.009,25	100,00		1.794.844.311,48	42,46	74.699.002,60	1,77		1.869.533.314,08	44,23
				PPN	422.727.200,93									44,23
				JUMLAH	4.649.999.210,18									10,96
				DIBULATKAN	4.649.999.000,00									31,2

DIBUAT OLEH:

PENYEDIA JASA
PT. AGUNG DARMA INTRA

[Signature]

I. KARSUKIN
GENERAL SUPERINTENDENT

DIPERIKSA

STAF TEKNIK

[Signature]

S. KARDOLISI
NIP. 500.042.589

WENGTAHUI

PEMBANTU PENGENDALIAN KEGIATAN

[Signature]

S. SANDAR BE
NIP. 500.004.007

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : VIII
 TANGGAL : 28 APRIL 2003 - 04 MEI 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp)	PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN S/D MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	0.70	20,070,262.28	0.70	20,070,262.28	0.70	20,070,262.28
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,280,000.00	8,844,120.00	0.31	2,741,677.20	0.37	3,272,324.40	0.37	3,272,324.40
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00						
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00						
3.2(2)	Urugan Plihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00						
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1264.00	114,210.10	99,530.10						
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
8.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	14920.33	53,713,188.00	14,920.33	53,713,188.00	14,920.33	53,713,188.00
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	89450.00	29,815.90	26,250.00	43236.82	1,134,966,525.00	43,236.82	1,134,966,525.00	43,236.82	1,134,966,525.00
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	194.77	84,397,794.83	119.26	51,677,778.98	314.03	136,075,573.81
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00						
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A u/ Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	174.71	26,691,320.25	81.45	12,443,523.75	256.16	39,134,844.00
8.1(4)	Campuran Aspal Panas u/ pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	178.79	138,767,858.50	14.53	11,277,459.50	193.32	150,045,318.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,609.00	2862.32	10,330,112.88	766.39	2,765,901.51	3,628.71	13,096,014.39
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53						
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,600.00						
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sal. Air, polong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,069,800.00						
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00						
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00						
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							1,489,890,810.94		65,535,166.94		1,575,425,977.88

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA



EKO SURYANTO
 BENDAHARA

DIPERIKSA

[Signature]

I. KARSUKIN
 GENERAL SUPERINTENDENT

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : IX
 TANGGAL : 05 MEI 2003 - 11 MEI 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUJANI PELAKSANAAN (Rp.)	PENGELOUARAN MINGGU LALU		PENGELOUARAN MINGGU INI		PENGELOUARAN S/D MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	0.70	20,070,262.28	0.08	2,293,744.26	0.78	22,364,006.54
1.6	Pemeliharaan Tnd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,120.00	0.37	3,272,324.40	0.03	265,323.60	0.40	3,537,648.00
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	2-0,625.00			73.69	6,278,388.00	359.93	30,666,036.00
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00	283.24	24,132,048.00				
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00						
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1264.00	114,210.10	99,530.10						
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	14920.33	53,713,188.00			14,920.33	53,713,188.00
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	83450.00	29,815.90	26,250.00	43236.62	1,134,966,525.00			43,236.62	1,134,966,525.00
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,215.90	433,320.30	314.03	136,075,573.81	91.66	39,718,138.70	405.69	175,793,712.51
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00						
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A ul' Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	256.16	39,134,844.00	87.89	13,427,394.75	344.05	52,562,238.75
8.1(4)	Campuran Aspal Panas ul' pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	770,150.00	193.32	150,045,318.00			193.32	150,045,318.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,609.00	3628.71	13,096,014.39	622.40	2,246,241.60	4,251.11	15,342,255.99
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin pe-kerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53	0.10	919,660.00	0.08	735,904.00	0.18	1,655,784.00
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00						
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,069,800.00						
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlekapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00						
10.1(5)	Pemeliharaan rutin, jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,697,200.00						
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							1,575,425,977.88		64,965,134.91		1,640,646,712.79

DIPERIKSA

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA



I. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT



EKO SURYANTO
 BENDAHARA

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIRCOJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIRCOJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620/25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : X
 TANGGAL : 12 MEI 2003 - 18 MEI 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp.)	PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN SID MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	22,671,803.26	0.78	22,364,006.54	0.14	4,014,052.46	0.92	26,378,059.00
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,944,120.00	0.40	3,537,648.00	0.03	265,323.60	0.43	3,802,971.60
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	359.93	30,666,036.00			359.93	30,666,036.00
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00						
3.2(2)	Ungran Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	55,500.00						
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1264.00	114,210.10	59,530.10						
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat/ Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	14920.33	53,713,188.00	3,691.87	13,290,732.00	18,612.20	67,003,920.00
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	83450.00	29,815.90	26,250.00	43236.82	1,134,996,525.00	10,701.08	280,903,350.00	53,937.90	1,415,869,875.00
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	495.00	499,216.90	433,320.30	405.69	175,793,712.51	30.00	12,999,609.00	435.69	188,793,321.51
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00						
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A u/ Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	132,775.00	344.05	52,562,238.75			344.05	52,562,238.75
8.1(4)	Campuran Aspal Panas u/ pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	193.32	150,045,318.00			193.32	150,045,318.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,609.00	4251.11	15,342,255.99			4,251.11	15,342,255.99
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53						
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00	0.18	1,655,784.00	0.08	735,904.00	0.26	2,391,688.00
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00			0.10	2,306,880.00	0.10	2,306,880.00
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlempangan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,344,400.00						
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00						
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							1,640,646,712.79		314,515,851.06		1,955,162,563.85

DIPERIKSA

DIBUAT OLEH:
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

[Signature]

I. KARSUKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

EKO SURYANTO
 BENDAHARA

LAPORAN KEUANGAN MINGGUJUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XI
 TANGGAL : 19 MEI 2003 - 25 MEI 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp.)		PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN SID MINGGU INI	
							VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM											
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	0.92	26,376,059.00	0.08	2,293,744.26	1.00	28,671,803.26	
1.6	Pemeliharaan Tnd Latu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,120.00	0.43	3,802,971.60	0.03	265,323.60	0.46	4,068,295.20	
BAB 2	DRAINASE											
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	359.93	30,666,036.00			359.93	30,666,036.00	
BAB 3	PEKERJAAN TANAH											
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00							
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00							
BAB 4	BAHU JALAN											
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1264.00	114,210.10	99,530.10							
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR											
BAB 6	PERKERASAN ASPAL											
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	18612.20	67,003,920.00	10,230.00	36,828,000.00	26,842.20	103,831,920.00	
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	83450.00	29,815.90	26,250.00	53937.90	1,415,869,875.00	29,662.19	778,632,487.50	83,600.09	2,194,502,362.50	
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51			435.69	188,793,321.51	
BAB 7	STRUKTUR											
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00							
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR											
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A ul Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	344.05	52,562,238.75			344.05	52,562,238.75	
8.1(4)	Campuran Aspal Panas ul pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	193.32	150,045,318.00	13.90	10,788,485.00	207.22	160,833,803.00	
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,609.00	4251.11	15,342,255.99	191.42	690,834.78	4,442.53	16,033,090.77	
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00							
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN											
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN											
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53							
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00	0.26	2,391,688.00	0.08	735,904.00	0.34	3,127,592.00	
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	22,088,800.00	0.10	2,306,880.00	0.10	2,306,880.00	0.20	4,613,760.00	
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00							
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,987,200.00							
							JUMLAH DILUAR PPN 10 %	1,955,162,563.85	832,541,659.14		2,787,704,222.99	

DIPERIKSA



I. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

DIBUAT OLEH:
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA



EKO SURYANTO
 BENDAHARA

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG. WONGIRI-MANYARAN. WATUKELIR-CAWAS. NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONGIRI-MANYARAN. WATUKELIR-CAWAS. NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XII
 TANGGAL : 26 MEI 2003 - 01 JUNI 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp)	PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN S/D MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,344,120.00	0.46	4,068,295.20	0.49	285,323.60	0.49	4,333,618.80
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	359.93	30,666,036.00	359.93		359.93	30,666,036.00
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00						
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00						
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1284.00	114,210.10	99,530.10						
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00	28,842.20		28,842.20	103,831,920.00
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	83450.00	29,815.90	26,250.00	83600.09	2,194,502,362.50	83,600.09		83,600.09	2,194,502,362.50
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51	435.69		435.69	188,793,321.51
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00						
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A. u/ Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	344.05	52,562,238.75	344.05		344.05	52,562,238.75
8.1(4)	Campuran Aspal Panas u/ pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	207.22	160,833,803.00	207.22		207.22	160,833,803.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,609.00	4442.53	16,033,090.77	4,442.53		4,442.53	16,033,090.77
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53	0.34	3,127,592.00	0.38	367,952.00	0.38	3,495,544.00
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00	0.20	4,613,760.00	0.10	2,306,880.00	0.30	6,920,640.00
10.1(3)	Pemeliharaan rutin selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00						
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perangkapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00						
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,887,200.00						
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							2,787,704,222.99		3,381,815.60		2,791,086,038.59

DIPERIKSA

[Signature]

L. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

[Signature]
 EKO SURYANTO
 BENDAHARA

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XIII
 TANGGAL : 02 JUNI 2003 - 08 JUNI 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAYANAAN (Rp)		PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN S/D MINGGU INI	
					VOLUME	HARGA SATUAN	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM											
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,644,120.00	0.49	4,333,618.80	0.52	265,323.60	0.52	4,598,942.40	
BAB 2	DRAINASE											
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	359.93	30,666,036.00	359.93		359.93	30,666,036.00	
BAB 3	PEKERJAAN TANAH											
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00							
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00							
BAB 4	BAHU JALAN											
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1264.00	114,210.10	99,530.10							
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR											
BAB 6	PERKERASAN ASPAL											
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00	28,842.20	103,831,920.00	28,842.20	103,831,920.00	
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	83450.00	29,815.90	26,250.00	83600.09	2,194,502,362.50	83,600.09	2,194,502,362.50	83,600.09	2,194,502,362.50	
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51	
BAB 7	STRUKTUR											
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00							
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR											
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A u/ Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	344.05	52,562,238.75	344.05	52,562,238.75	344.05	52,562,238.75	
8.1(4)	Campuran Aspal Panas u/ pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	775,150.00	207.22	160,833,803.00	231.67	18,976,867.50	231.67	179,810,670.50	
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,608.00	4442.53	16,033,090.77	250.45	903,874.05	4,692.98	16,936,964.82	
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00							
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN											
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHAPAAN RUTIN											
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53							
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,158,800.00	0.38	3,495,544.00	0.42	367,952.00	0.42	3,863,496.00	
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,058,800.00	0.30	6,920,640.00	0.45	3,460,320.00	0.45	10,380,960.00	
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlekapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	0.15	441,660.00	0.25	294,440.00	0.25	736,100.00	
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00							
JUMLAH DILUAR PPN 10 %					2,791,086,038.59		24,268,777.15		2,815,354,815.74			

DIPERIKSA



I. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA



EKO SURYANTO
 BENDAHARA

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XIV
 TANGGAL : 09 JUNI 2003 - 15 JUNI 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp)	PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN SID MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,280,000.00	8,844,120.00	0.52	4,598,942.40	0.03	265,323.60	0.55	4,864,266.00
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1264.00	114,210.10	99,530.10	1264.00	114,210.10	1264.00	114,210.10	1264.00	114,210.10
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00	28842.20	103,831,920.00	28842.20	103,831,920.00
6.3(3)	Lazeton (HRS)	m ²	83450.00	29,815.90	26,250.00	83600.09	2,194,502,362.50	83600.09	2,194,502,362.50	83600.09	2,194,502,362.50
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00	310.15	230,950.00	310.15	230,950.00	310.15	230,950.00
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A w/ Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	344.05	52,562,238.75	16.17	2,470,371.75	360.22	55,032,610.50
8.1(4)	Campuran Aspal Panas w/ pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	231.67	179,810,670.50	53.32	41,384,318.00	284.99	221,194,988.50
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,609.00	4692.98	16,936,964.82	531.97	1,919,879.73	5,224.95	18,856,844.55
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00	672.00	61,460.00	672.00	61,460.00	672.00	61,460.00
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53	1.00	475,652,222.53	1.00	475,652,222.53	1.00	475,652,222.53
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00	1.00	9,198,800.00	1.00	9,198,800.00	1.00	9,198,800.00
10.1(3)	Permel. Rutin selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlekapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							2,815,354,815.74		49,124,273.08		2,864,479,088.82

DIPERIKSA

[Signature]
 Ir. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

DIBUAT OLEH:
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

[Signature]
 EKO SURYANTO
 BENDAHARA

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XV
 MINGGUAN : 16 JUNI 2003 - 22 JUNI 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp)	PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN SID MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,120.00	0.55	4,864,265.00	0.58	5,129,589.60	0.58	5,129,589.60
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	359.93	30,366,036.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00						
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00						
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1264.00	114,210.10	99,530.10						
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00	28,842.20	103,831,920.00	28,842.20	103,831,920.00
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	83490.00	29,815.90	26,250.00	83600.09	2,194,502,362.50	83,600.09	2,194,502,362.50	83,600.09	2,194,502,362.50
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00						
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A u/ Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50
8.1(4)	Campuran Aspal Panas u/ pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	775,150.00	284.99	221,194,988.50	316.66	245,775,659.00	316.66	245,775,659.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,609.00	5224.95	18,856,944.55	318.40	20,005,950.15	5,543.35	20,005,950.15
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53						
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00	0.45	4,139,460.00	0.48	4,415,424.00	0.48	4,415,424.00
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sai, Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,098,800.00	0.50	11,534,400.00	0.50	11,534,400.00	0.50	11,534,400.00
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	0.25	736,100.00	0.40	1,177,760.00	0.40	1,177,760.00
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00	0.08	1,654,976.00	0.14	2,896,208.00	0.14	2,896,208.00
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							2,964,479,088.82		27,963,955.70		2,892,433,044.52

DIPERIKSA

[Signature]
 I. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

[Signature]
 EKO SURYANTO
 BENDAHARA

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XVI
 TANGGAL : 23 JUNI 2003 - 29 JUNI 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp.)	PENGELOUARAN MINGGU LALU		PENGELOUARAN MINGGU INI		PENGELOUARAN S/D MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp.)	VOLUME	HARGA (Rp.)	VOLUME	HARGA (Rp.)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,120.00	0.58	5,129,589.60	0.64	5,660,236.80	0.64	5,660,236.80
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00						
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00						
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1264.00	114,210.10	99,530.10						
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00	28,842.20	103,831,920.00	28,842.20	103,831,920.00
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	83450.00	29,915.90	26,250.00	83600.09	2,194,502,362.50	83,600.09	2,194,502,362.50	83,600.09	2,194,502,362.50
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00						
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A u/ Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50
8.1(4)	Campuran Aspal Panas u/ pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	316.66	245,775,659.00	316.66	245,775,659.00	316.66	245,775,659.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,609.00	5543.35	20,005,950.15	5,543.35	20,005,950.15	5,543.35	20,005,950.15
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53	0.06	28,539,133.35	0.06	28,539,133.35	0.06	28,539,133.35
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00	0.48	4,415,424.00	0.48	4,415,424.00	0.48	4,415,424.00
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sai, Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,038,800.00	0.50	11,534,400.00	0.58	13,379,904.00	0.58	13,379,904.00
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	0.40	1,177,760.00	0.40	1,177,760.00	0.40	1,177,760.00
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00	0.14	8,481,752.00	0.55	11,377,960.00	0.55	11,377,960.00
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							2,892,433,044.52		39,397,036.55		2,931,830,081.07

DIPERIKSA

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

[Signature]

IR. KARSUKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

EKO SURYANTO
 BENDAHARA

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XVII
 TANGGAL : 30 JUNI 2003 - 06 JULI 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp.)	PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN S/D MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp.)	VOLUME	HARGA (Rp.)	VOLUME	HARGA (Rp.)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	29,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,120.00	0.64	5,660,236.80	0.67	5,925,560.40	0.67	5,925,560.40
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00						
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00						
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1264.00	114,210.10	99,530.10						
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perakat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00	28,842.20	103,831,920.00	28,842.20	103,831,920.00
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	83450.00	29,815.90	26,250.00	83600.09	2,194,502,362.50	83,600.09	2,194,502,362.50	83,600.09	2,194,502,362.50
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51
BAB 7	STRUKTUR										
7.9(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00						
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A ul' Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50
8.1(4)	Campuran Aspal Panas ul' pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	316.66	245,775,659.00	316.66	245,775,659.00	316.66	245,775,659.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,609.00	5543.35	20,005,950.15	5543.35	20,005,950.15	5543.35	20,005,950.15
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53	0.06	28,539,133.35	0.06	28,539,133.35	0.12	57,078,266.70
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00	0.48	4,415,424.00	0.48	4,415,424.00	0.48	4,415,424.00
10.1(3)	Pemel. Rutin seokan, sai, Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00	0.58	13,379,904.00	0.58	2,306,680.00	0.68	15,686,784.00
10.1(4)	Pemeliharaan rutin penengkapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	0.40	1,177,760.00	0.50	294,443.00	0.50	1,472,200.00
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00	0.55	11,377,960.00	0.55	11,377,960.00	0.55	11,377,960.00
JUMLAH DI LUAR PPN 10 %							2,931,830,081.07	31,405,776.95	2,963,235,858.02		

DIPERIKSA

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

(Signature)

Ir. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

(Signature)

EKO SURYANTO
 BENDAHARA

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN


KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XVIII
 TANGGAL : 07 JULI 2003 - 13 JULI 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN SID MINGGU INI	
					VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM									
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33.593,208.27	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,120.00	0.67	5,925,560.40	0.70	6,190,884.00	
BAB 2	DRAINASE									
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00					
BAB 3	PEKERJAAN TANAH									
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00	
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00					
BAB 4	BAHU JALAN									
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1264.00	114,210.10	99,530.10					
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR									
BAB 6	PERKERASAN ASPAL									
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00	28,842.20	103,831,920.00	
6.3(3)	Lapis perkerasan / Tack Coat	m ²	83450.00	29,615.90	26,250.00	83600.09	2,194,532,362.50	83,600.09	2,194,532,362.50	
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51	
BAB 7	STRUKTUR									
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00					
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR									
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A ul Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50	
8.1(4)	Campuran Aspal Panas ul pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	316.66	245,775,659.00	316.66	245,775,659.00	
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,609.00	5543.35	20,005,950.15	5,543.35	20,005,950.15	
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00					
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN									
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN									
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53	0.12	57,078,266.70	0.18	85,617,400.06	
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00	0.48	4,415,424.00	0.48	4,415,424.00	
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00	0.68	15,686,784.00	0.73	16,840,224.00	
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	0.50	1,472,200.00	0.92	2,708,848.00	
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00	0.55	11,377,960.00	0.55	11,377,960.00	
JUMLAH DILUAR PPN 10 %					2,963,235,858.02		31,194,544.95		2,994,430,402.97	

DIPERIKSA

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA



EKO SURYANTO
 BENDAHARA

[Signature]

I. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEWOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XIX
 TANGGAL : 14 JULI 2003 - 20 JULI 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp)	PENGELOUARAN MINGGU LALU		PENGELOUARAN MINGGU INI		PENGELOUARAN S/D MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208,27	28,671,803,26	1.00	28,671,803,26	1.00	28,671,803,26	1.00	28,671,803,26
1.6	Pemeliharaan Tnd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,170.00	0.70	6,190,884.00	0.73	6,456,207.60	0.73	6,456,207.60
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00						
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1264.00	114,210.10	99,530.10						
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00	28,842.20	103,831,920.00	28,842.20	103,831,920.00
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	83450.00	29,815.90	26,250.00	83600.09	2,194,502,362.50	83,600.09	2,194,502,362.50	83,600.09	2,194,502,362.50
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00			15.00	3,464,250.00	15.00	3,464,250.00
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A ul Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50
8.1(4)	Campuran Aspal Panas ul pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	316.66	245,775,659.00	316.66	245,775,659.00	316.66	245,775,659.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,609.00	5543.35	20,005,950.15	5,543.35	20,005,950.15	5,543.35	20,005,950.15
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53	0.18	85,617,400.06	0.26	123,669,577.86	0.26	123,669,577.86
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00	0.48	4,415,424.00	0.48	4,415,424.00	0.48	4,415,424.00
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sai, Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00	0.73	16,840,224.00	0.73	16,840,224.00	0.73	16,840,224.00
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	0.92	2,708,848.00	0.92	2,708,848.00	0.92	2,708,848.00
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00	0.55	11,377,960.00	0.70	14,481,040.00	0.70	14,481,040.00
JUMLAH DILUAR PPN 10 %					2,994,430,402.97		44,884,831.40		3,039,315,234.37		

DIPERIKSA

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA



I. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT



EKO SURYANTO
 BENDAHARA

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANTARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA, JALAN WONOGIRI-MANTARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XX
 TANGGAL : 21 JULI 2003 - 27 JULI 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (COO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp.)	PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN SID MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,120.00	0.73	6,456,207.60	0.79	530,647.20	0.79	6,986,854.80
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	359.93	30,666,036.00	359.93			30,666,036.00
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00						
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00						
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1264.00	114,210.10	99,530.10						
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00	28,842.20			103,831,920.00
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	83450.00	29,815.90	26,250.00	83600.09	2,194,502,362.50	83,600.09			2,194,502,362.50
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51	435.69			188,793,321.51
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00	15.00	3,464,250.00	17.00	3,926,150.00	32.00	7,390,400.00
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A u/ Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	360.22	55,032,610.50	360.22			55,032,610.50
8.1(4)	Campuran Aspal Panas u/ pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	316.66	245,775,659.00	316.66			245,775,659.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,609.00	5543.35	20,005,950.15	5,543.35			20,005,950.15
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53	0.26	123,669,577.86	0.07	33,295,655.58	0.33	156,965,233.43
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,199,800.00	0.48	4,415,424.00	0.48		0.48	4,415,424.00
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sal. Air, potong & ungan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00	0.73	16,840,224.00	0.73		0.73	16,840,224.00
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	0.92	2,708,848.00	0.92		0.92	2,708,848.00
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00	0.70	14,481,040.00	0.30	6,206,160.00	1.00	20,687,200.00
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							3,039,315,234.37		43,958,612.78		3,083,273,847.15

DIPERIKSA

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

[Signature]

IR. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

EKO SURYANTO
 BENDAHARA

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG. WONOGIRI-MANYARAN. WATUKELIR-CAWAS. NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN. WATUKELIR-CAWAS. NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XXI
 TANGGAL : 28 JULI 2003 - 03 AGUSTUS 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp)	PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN S/D MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,120.00	0.79	6,986,854.80	0.03	265,323.60	0.82	7,252,178.40
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	359.93	30,666,036.00	59.19	14,242,593.75	59.19	14,242,593.75
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00	359.93	30,666,036.00	24.16	1,582,480.00	359.93	30,666,036.00
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	323.00	74,650.00	65,500.00	359.93	30,666,036.00	24.16	1,582,480.00	24.16	1,582,480.00
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1284.00	114,210.10	99,530.10	359.93	30,666,036.00	24.16	1,582,480.00	24.16	1,582,480.00
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00	28,842.20	103,831,920.00	28,842.20	103,831,920.00
6.2(3)	Lataston (HRS)	m ²	83450.00	29,815.90	26,250.00	83600.09	2,194,502,362.50	83,600.09	2,194,502,362.50	83,600.09	2,194,502,362.50
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00	32.00	7,390,400.00	38.20	8,822,290.00	70.20	16,212,690.00
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A / Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50
8.1(4)	Campuran Aspal Panas / pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	316.66	245,775,659.00	316.66	245,775,659.00	316.66	245,775,659.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,609.00	5543.35	20,005,950.15	5,543.35	20,005,950.15	5,543.35	20,005,950.15
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00	672.00	61,460.00	672.00	61,460.00	672.00	61,460.00
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53	0.33	156,965,233.43	0.12	57,078,266.70	0.45	214,043,500.14
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00	0.48	4,415,424.00	0.01	91,988.00	0.49	4,507,412.00
10.1(3)	Pemeliharaan rutin selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00	0.73	16,840,224.00	0.08	235,552.00	0.73	16,840,224.00
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlempapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	0.92	2,708,948.00	0.08	235,552.00	1.00	2,944,400.00
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00	1.00	82,318,494.05	1.00	20,687,200.00
						JUMLAH DILUAR PPN 10 %					
						3,083,273,847.15	82,318,494.05	3,165,592,341.21			

DIPERIKSA

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

[Signature]
 Ir. KARSIKUN

GENERAL SUPERINTENDENT

[Signature]

EKO SURYANTO
 BENDAHARA

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 N°MOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XXII
 TANGGAL : 04 AGUST 2003 - 10 AGUST 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp)	PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN S/D MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,644,178.40	0.82	7,252,178.40	0.85	263,323.60	0.85	7,517,502.00
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	59.19	14,242,593.75	115.39	13,523,125.00	115.39	27,765,718.75
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00
3.2(2)	Ungran Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00	24.16	1,582,480.00	60.89	2,405,815.00	60.89	3,988,295.00
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1264.00	114,210.10	99,530.10						
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00	28,842.20	103,831,920.00	28,842.20	103,831,920.00
6.3(3)	Lapis perkerasan (HRS)	m ²	83450.00	29,815.90	26,250.00	83600.09	2,194,502,362.50	83,600.09	2,194,502,362.50	83,600.09	2,194,502,362.50
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00	70.20	16,212,690.00	40.45	9,341,927.50	110.65	25,554,617.50
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A u/ Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50
8.1(4)	Campuran Aspal Panas u/ pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	775,150.00	316.65	245,775,659.00	316.66	245,775,659.00	316.66	245,775,659.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,609.00	5543.35	20,005,950.15	5,543.35	20,005,950.15	5,543.35	20,005,950.15
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53	0.45	214,043,500.14	0.09	42,808,700.03	0.54	256,852,200.17
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00	0.49	4,507,412.00	0.49	4,507,412.00	0.49	4,507,412.00
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00	0.73	16,840,224.00	0.27	6,228,576.00	1.00	23,068,800.00
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							3,165,592,341.21		74,573,467.13		3,240,165,808.33

DIPERIKSA



I. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA



EKO SURYANTO
 BENDAHARA

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XXIII
 TANGGAL : 11 AGUST 2003 - 17 AGUST 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (COO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp)	PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN SID MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,120.00	0.85	7,517,502.00	0.03	265,323.60	0.88	7,782,825.60
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	115.39	27,765,718.75	26.11	6,282,718.75	141.50	34,048,437.50
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00	359.93	30,666,036.00	133.72	8,758,660.00	359.93	30,666,036.00
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00	60.89	3,988,295.00			194.61	12,746,955.00
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1264.00	114,210.10	99,530.10						
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00			28,842.20	103,831,920.00
6.3(3)	Labaston (HRS)	m ²	83450.00	29,815.90	26,250.00	83600.09	2,194,502,362.50			83,600.09	2,194,502,362.50
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51			435.69	188,793,321.51
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00	110.65	25,554,617.50	92.71	21,411,374.50	203.36	46,965,992.00
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A w/ Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	360.22	55,032,610.50			360.22	55,032,610.50
8.1(4)	Campuran Aspal Panas w/ pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	316.66	245,775,659.00			316.22	245,434,153.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,609.00	5543.35	20,005,950.15			5,543.35	20,005,950.15
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53	0.54	256,852,200.17	0.09	42,808,700.03	0.63	299,660,900.19
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00	0.49	4,507,412.00			0.49	4,507,412.00
10.1(3)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00			1.00	23,068,800.00
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlekapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00			1.00	2,944,400.00
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00			1.00	20,687,200.00
JUMLAH DI LUAR PPN 10 %							3,240,165,808.33		79,526,776.88		3,319,351,079.21

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA



EKO SURYANTO
 BENDAHARA

DIPERIKSA

I. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XXIV
 TANGGAL : 18 AGUST 2003 - 25 AGUST 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp.)	PENGELOUARAN MINGGU LALU		PENGELOUARAN MINGGU INI		PENGELOUARAN S/D MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	VOLUME	HARGA (Rp.)	VOLUME	HARGA (Rp.)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	29,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,120.00	0.88	7,782,825.60	0.03	265,323.60	0.91	8,048,149.20
BAB 2	DRAINASE	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	141.50	34,048,437.50	141.50	34,048,437.50	141.50	34,048,437.50
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar										
BAB 3	PEKERJAAN TANAH	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00	194.61	12,746,955.00	126.41	8,275,855.00	321.02	21,026,810.00
3.2(2)	Urugan Pilihan										
BAB 4	BAHU JALAN	m ³	1264.00	114,210.10	99,530.10						
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C										
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28942.20	103,831,920.00	28942.20	103,831,920.00	28,842.20	103,831,920.00
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	83450.00	28,015.90	26,250.00	83600.09	2,194,502,362.50	83,600.09	2,194,502,362.50	83,600.09	2,194,502,362.50
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00	203.36	46,965,992.00	107.34	24,790,173.00	310.70	71,756,165.00
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A u/ Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50
8.1(4)	Campuran Aspal Panas u/ pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	316.22	245,434,153.00	316.22	245,434,153.00	316.22	245,434,153.00
8.1(8)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	400.00	4,069.00	3,609.00	5543.35	20,005,950.15	5543.35	20,005,950.15	5,543.35	20,005,950.15
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,350.03	475,652,222.53	0.63	299,660,900.19	0.05	23,782,611.13	0.68	323,443,511.32
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00	0.49	4,507,412.00	0.49	4,507,412.00	0.49	4,507,412.00
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sai, Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							3,319,351,079.21		57,117,962.73		3,376,469,041.94

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA



EKO SURYANTO
 BENDAHARA

DIPERIKSA



Ir. KARSUKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XXV
 TANGGAL : 26 AGUST 2003 - 31 AGUST 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp.)	PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN S/D MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,583,208.27	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26
1.6	Pemeliharaan Tld Lalu lhm's	ls	1.00	10,260,000.00	8,644,120.00	0.91	8,048,149.20	0.93	8,225,031.60	0.93	8,225,031.60
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	141.50	34,048,437.50	141.50	34,048,437.50	141.50	34,048,437.50
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual) *	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00	321.02	21,026,810.00	321.02	21,026,810.00	321.02	21,026,810.00
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1264.00	114,210.10	93,530.10	161.30	16,054,205.13	161.30	16,054,205.13	161.30	16,054,205.13
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00	28842.20	103,831,920.00	28842.20	103,831,920.00
6.3(3)	Lapis Perkerasan (HRS)	m ²	83450.00	29,815.90	25,250.00	83600.09	2,194,502,362.50	83600.09	2,194,502,362.50	83600.09	2,194,502,362.50
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00	310.70	71,756,165.00	310.70	71,756,165.00	310.70	71,756,165.00
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A w/ Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50
8.1(4)	Campuran Aspal Panas w/ pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	316.22	245,434,153.00	316.22	245,434,153.00	316.22	245,434,153.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,609.00	5543.35	20,005,950.15	5543.35	20,005,950.15	5543.35	20,005,950.15
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,650.03	475,352,222.53	0.68	323,443,511.32	0.68	323,443,511.32	0.68	323,443,511.32
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,158,800.00	0.49	4,507,412.00	0.49	4,507,412.00	0.49	4,507,412.00
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlempangan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							3,376,469,041.94		16,231,087.53		3,392,700,129.47

DIPERIKSA

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA



I. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT



EKO SURYANTO
 BENDAHARA

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XXVI
 TANGGAL : 01 SEPT 2003 - 07 SEPT 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp.)	PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN SID MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp.)	VOLUME	HARGA (Rp.)	VOLUME	HARGA (Rp.)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26
1.6	Pemeliharaan: Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,120.00	0.93	8,225,031.60	0.95	8,401,914.00	0.95	8,401,914.00
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	141.50	34,048,437.50	141.50	34,048,437.50	141.50	34,048,437.50
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00	321.02	21,026,810.00	321.02	21,026,810.00	321.02	21,026,810.00
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1264.00	114,210.10	99,530.10	161.30	16,054,205.13	161.30	16,054,205.13	161.30	16,054,205.13
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00	28842.20	103,831,920.00	28842.20	103,831,920.00
6.3(3)	Latasten (HRS)	m ²	83450.00	29,815.90	23,250.00	83600.08	2,194,502,362.50	83600.08	2,194,502,362.50	83600.08	2,194,502,362.50
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00	310.70	71,756,165.00	310.70	71,756,165.00	310.70	71,756,165.00
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A ul' Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50
8.1(4)	Campuran Aspal Panas ul' pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	316.22	245,434,153.00	316.22	245,434,153.00	316.22	245,434,153.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,608.00	5543.35	20,005,950.15	5543.35	20,005,950.15	5543.35	20,005,950.15
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53	0.68	323,443,511.32	0.68	323,443,511.32	0.68	323,443,511.32
10.1(2)	Pemeliharaan rutin behu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00	0.49	4,507,412.00	0.49	4,507,412.00	0.49	4,507,412.00
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							3,392,700,129.47		18,890,531.80		3,411,590,661.27

DIPERIKSA

[Signature]

I. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

DIBUAT OLEH:
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

[Signature]
 PT. AGUNG DARMA INTRA

EKO SURYANTO
 BENDAHARA

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XXVII
 TANGGAL : 08 SEPT 2003 - 14 SEPT 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUJAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUJAN PELAKSANAAN (Rp.)	PENGELOJARAN MINGGU LALU		PENGELOJARAN MINGGU INI		PENGELOJARAN SID MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,401,914.00	0.95	8,401,914.00	0.959	8,481,511.08	0.959	8,481,511.08
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	141.50	34,048,437.50	141.50	34,048,437.50	141.50	34,048,437.50
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00	321.02	21,026,810.00	321.02	21,026,810.00	321.02	21,026,810.00
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1264.00	114,210.10	99,530.10	349.32	34,757,854.53	196.00	19,507,899.60	545.32	54,275,754.13
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis peretak / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00	28,842.20	103,831,920.00	28,842.20	103,831,920.00
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	93450.00	29,815.90	26,250.00	83600.09	2,194,502,362.50	83,600.09	2,194,502,362.50	83,600.09	2,194,502,362.50
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,350.00	310.70	71,756,165.00	310.70	71,756,165.00	310.70	71,756,165.00
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A w/ Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50
8.1(4)	Campuran Aspal Panas w/ pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	316.22	245,434,153.00	316.22	245,434,153.00	316.22	245,434,153.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,609.00	5543.35	20,005,950.15	5,543.35	20,005,950.15	5,543.35	20,005,950.15
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,650.03	475,652,222.53	0.68	323,443,511.32	0.07	33,295,655.58	0.75	356,739,166.90
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,196,800.00	0.49	4,507,412.00	0.49	4,507,412.00	0.49	4,507,412.00
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sai, Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlempakan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							3,411,590,661.27		52,853,152.26		3,464,473,813.53

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA



EKO SURYANTO
 BENDAHARA

DIPERIKSA



Ir. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XXVIII
 TANGGAL : 15 SEPT 2003 - 21 SEPT 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (GCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp)	PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN S/D MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,280,000.00	8,481,511.08	0.959	8,481,511.08	0.964	8,525,731.88	0.964	8,525,731.88
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	141.50	34,048,437.50	141.50	34,048,437.50	141.50	34,048,437.50
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	55,500.00	321.02	21,026,810.00	321.02	21,026,810.00	321.02	21,026,810.00
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1284.00	114,210.10	98,530.10	545.32	54,275,754.13	545.32	54,275,754.13	545.32	54,275,754.13
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00	28842.20	103,831,920.00	28842.20	103,831,920.00
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	83450.00	29,815.90	26,250.00	83600.09	2,194,502,362.50	83600.09	2,194,502,362.50	83600.09	2,194,502,362.50
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00	310.70	71,756,165.00	310.70	71,756,165.00	310.70	71,756,165.00
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A w/ Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50
8.1(4)	Campuran Aspal Panas w/ pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	316.22	245,434,153.00	316.22	245,434,153.00	316.22	245,434,153.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,609.00	5543.35	20,005,950.15	5543.35	20,005,950.15	5543.35	20,005,950.15
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53	0.75	356,739,166.90	0.15	71,347,833.38	0.90	428,087,000.28
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00	0.49	4,507,412.00	0.49	4,507,412.00	0.49	4,507,412.00
10.1(3)	Pemeliharaan rutin potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							3,464,473,813.53		80,598,588.23		3,545,072,401.76

DIPERIKSA
 DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA


 EKO SURYANTO
 BENDAHARA


 Ir. KARSUKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XXIX
 TANGGAL : 22 SEPT 2003 - 28 SEPT 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp)	PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN SID MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,120.00	0.964	8,525,731.68	0.977	8,640,705.24	0.977	8,640,705.24
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	141.50	34,048,437.50	141.50	34,048,437.50	141.50	34,048,437.50
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00	359.93	30,666,036.00
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00	321.02	21,026,810.00	321.02	21,026,810.00	321.02	21,026,810.00
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1264.00	114,210.10	99,530.10	637.82	63,482,288.38	637.82	63,482,288.38	637.82	63,482,288.38
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00	28842.20	103,831,920.00	28842.20	103,831,920.00
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	83450.00	29,815.90	26,250.00	83600.09	2,194,502,362.50	83,600.09	2,194,502,362.50	83,600.09	2,194,502,362.50
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51	435.69	188,793,321.51
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00	310.70	71,756,165.00	310.70	71,756,165.00	310.70	71,756,165.00
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A ul Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50	360.22	55,032,610.50
8.1(4)	Campuran Aspal Panas ul pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	316.22	245,434,153.00	316.22	245,434,153.00	316.22	245,434,153.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,809.00	5543.35	20,005,950.15	5,543.35	20,005,950.15	5,543.35	20,005,950.15
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00	220.50	13,551,930.00	220.50	13,551,930.00	220.50	13,551,930.00
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53	0.90	428,087,000.28	0.966	459,480,046.96	0.966	459,480,046.96
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00	0.49	4,507,412.00	1.00	9,198,800.00	1.00	9,198,800.00
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlekapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							3,545,072,401.76		49,751,338.25		3,594,823,740.00

DIPERIKSA

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA


 I. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT


 EKO SURYANTO
 BENDAHARA

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XXX
 TANGGAL : 29 SEPT 2003 - 05 OKT 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp.)		PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN S/D MINGGU INI	
							VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM											
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,120.00	0.977	8,640,705.24	0.01	88,411.20	0.987	8,729,146.44	
BAB 2	DRAINASE											
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	141.50	34,048,437.50			141.50	34,048,437.50	
BAB 3	PEKERJAAN TANPAH											
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00	359.93	30,666,036.00			359.93	30,666,036.00	
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00	321.02	21,026,810.00			321.02	21,026,810.00	
BAB 4	BAHU JALAN											
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1264.00	114,210.10	99,530.10	637.82	63,482,288.38			637.82	63,482,288.38	
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR											
BAB 6	PERKERASAN ASPAL											
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00			28,842.20	103,831,920.00	
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	83450.00	29,815.90	26,250.00	83600.08	2,194,502,362.50			83,600.09	2,194,502,362.50	
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51			435.69	188,793,321.51	
BAB 7	STRUKTUR											
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	250,950.00	310.70	71,756,165.00			310.70	71,756,165.00	
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR											
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A u/ Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	360.22	55,032,610.50			360.22	55,032,610.50	
8.1(4)	Campuran Aspal Panas u/ pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	316.22	245,434,153.00			316.22	245,434,153.00	
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,609.00	5543.35	20,005,950.15			5,543.35	20,005,950.15	
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00	220.50	13,551,930.00			451.47	27,747,346.20	
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN											
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN											
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,852,222.53	0.966	459,480,046.96			0.966	468,993,081.41	
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00	1.00	9,198,800.00			1.00	9,198,800.00	
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00			1.00	23,068,800.00	
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00			1.00	2,944,400.00	
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00			1.00	20,687,200.00	
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							3,594,823,740.00		37,348,831.85		3,632,172,571.85	

CIPERIKSA

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

[Signature]

I. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

[Signature]
 EKO SURYANTO
 BENDAHARA

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELUR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELUR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XXI
 TANGGAL : 06 OKT 2003 - 12 OKT 2003


No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp.)		PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN S/D MINGGU INI		
					VOLUME	HARGA (Rp.)	VOLUME	HARGA (Rp.)	VOLUME	HARGA (Rp.)	VOLUME	HARGA (Rp.)	
BAB 1	UMUM												
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,120.00	0.987	8,729,146.44	0.005	44,220.60	0.992	8,773,367.04	0.992	8,773,367.04
BAB 2	OPAINASE	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	141.5	34,048,437.50			141.50	34,048,437.50		34,048,437.50
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar												
BAB 3	PEKERJAAN TANAH	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00	359.93	30,666,036.00			359.93	30,666,036.00		30,666,036.00
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00	321.02	21,026,810.00			321.02	21,026,810.00		21,026,810.00
3.2(2)	Urugan Pilihan												
BAB 4	BAHU JALAN	m ³	1264.00	114,210.10	99,530.10	637.82	53,482,288.38			637.82	53,482,288.38		53,482,288.38
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C												
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR												
BAB 6	PERKERASAN ASPAL	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00			28,842.20	103,831,920.00		103,831,920.00
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	m ²	83450.00	29,815.90	26,250.00	83600.09	2,194,502,362.50			83,600.09	2,194,502,362.50		2,194,502,362.50
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.69	188,793,321.51			435.09	188,533,328.33		188,533,328.33
6.6	Lapis Penetrasi												
BAB 7	STRUKTUR	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00	310.70	71,756,165.00			310.70	71,756,165.00		71,756,165.00
7.8(2)	Pasangan Batu												
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR												
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A u/ Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	360.22	55,032,610.50			360.22	55,032,610.50		55,032,610.50
8.1(4)	Campuran Aspal Panas u/ pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	316.22	245,434,153.00			316.22	245,434,153.00		245,434,153.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,603.00	5543.35	20,005,950.15			5,543.35	20,005,950.15		20,005,950.15
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00	671.97	41,299,276.20			671.97	41,299,276.20		41,299,276.20
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN												
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN												
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53	0.986	458,993,091.41	0.01	4,756,522.23	1.00	475,652,222.53		475,652,222.53
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00	1.00	9,198,800.00			1.00	9,198,800.00		9,198,800.00
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,900.00	1.00	23,068,900.00			1.00	23,068,900.00		23,068,900.00
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00			1.00	2,944,400.00		2,944,400.00
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00			1.00	20,687,200.00		20,687,200.00
JUMLAH DILUAR PPN 10 %					3,632,172,571.85		4,800,742.83				3,638,615,931.39		

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA



EKO SURYANTO
 BENDAHARA

DIPERIKSA



I. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XXXII
 TANGGAL : 13 OKT 2003 - 19 OKT 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp)	PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN SID MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	26,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,944,120.00	0.992	8,773,367.04	0.006	53,064.72	0.998	8,826,431.76
BAB 2	DRAI'JASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.00	275,000.00	240,625.00	141.50	34,048,437.50			141.50	34,048,437.50
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	360.00	97,200.00	85,200.00	359.93	30,666,036.00			359.93	30,666,036.00
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00	321.02	21,026,810.00			321.02	21,026,810.00
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	1264.00	114,210.10	99,530.10	637.82	63,462,288.38			637.82	63,462,288.38
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29207.75	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00			28,842.20	103,831,920.00
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	83450.00	29,815.90	26,250.00	83600.09	2,194,502,362.50			83,600.09	2,194,502,362.50
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.09	188,533,329.33			435.09	188,533,329.33
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.15	265,300.00	230,950.00	310.70	71,756,165.00			310.70	71,756,165.00
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A w/ Pek. Minor	m ³	360.00	175,000.00	152,775.00	360.22	55,032,610.50			360.22	55,032,610.50
8.1(4)	Campuran Aspal Panas w/ pek. Minor dg ATB	m ³	316.65	891,102.00	776,150.00	316.22	245,434,153.00			316.22	245,434,153.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	4400.00	4,069.00	3,609.00	5543.35	20,005,950.15			5,543.35	20,005,950.15
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00	671.97	41,299,276.20			671.97	41,299,276.20
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53	1.00	475,652,222.53			1.00	475,652,222.53
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00	1.00	9,198,800.00			1.00	9,198,800.00
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00			1.00	23,068,800.00
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00			1.00	2,944,400.00
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00			1.00	20,687,200.00
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							3,638,615,931.39		53,064.72		3,638,668,996.11

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA



DIPERIKSA
 I. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

[Signature]

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XXXIII
 TANGGAL : 20 OKT 2003 - 25 OKT 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (ADD Penutup)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp)		PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN S/D MINGGU INI	
							VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM											
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	1.00	28,671,803.26	
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,826,431.76	0.998	8,826,431.76	0.006	53,064.72	1.00	8,879,496.48	
BAB 2	DRAINASE											
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	141.50	275,000.00	240,625.00	141.50	34,048,437.50			141.50	34,048,437.50	
BAB 3	PEKERJAAN TANAH											
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	359.90	97,200.00	85,200.00	359.93	30,666,036.00			359.93	30,666,036.00	
3.2(2)	Urugan Pijihan	m ³	321.02	74,650.00	65,500.00	321.02	21,026,810.00			321.02	21,026,810.00	
BAB 4	BAHU JALAN											
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	637.82	114,210.10	99,530.10	637.82	63,482,288.38			637.82	63,482,288.38	
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR											
BAB 6	PERKERASAN ASPAL											
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29541.87	4,069.00	3,600.00	28842.20	103,831,920.00	699.67	2,518,812.00	29,541.87	106,350,732.00	
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	85627.30	29,815.90	26,250.00	83600.09	2,194,502,362.50	2,027.21	53,214,262.50	85,627.30	2,247,716,625.00	
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	435.00	499,216.90	433,320.30	435.09	188,533,329.33			435.09	188,533,329.33	
BAB 7	STRUKTUR											
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	310.70	265,300.00	230,950.00	310.70	71,756,165.00			310.70	71,756,165.00	
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR											
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A u/ Pek. Minor	m ³	390.22	175,000.00	152,775.00	390.22	55,032,610.50			390.22	55,032,610.50	
8.1(4)	Campuran Aspal Panas u/ pek. Minor dg ATB	m ³	316.22	891,102.00	776,150.00	316.22	245,434,153.00			316.22	245,434,153.00	
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	5543.35	4,069.00	3,609.00	5543.35	20,005,950.15			5,543.35	20,005,950.15	
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	671.97	70,000.00	61,460.00	671.97	41,299,276.20			671.97	41,299,276.20	
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN											
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN											
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53	1.00	475,652,222.53			1.00	475,652,222.53	
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00	1.00	9,198,800.00			1.00	9,198,800.00	
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00	1.00	23,068,800.00			1.00	23,068,800.00	
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00	1.00	2,944,400.00			1.00	2,944,400.00	
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan.	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00	1.00	20,687,200.00			1.00	20,687,200.00	
							JUMLAH DILUAR PPN 10 %	3,638,668,996.11	55,786,139.22		3,694,455,135.33	

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA



EKO SURYANTO
 BENDAHARA

DIPERIKSA



Ir. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEWOLONG, WONOGIRI-HANYARAN, WATUKULIK-CAWAS, KAJURUH-KURUH-GOTO
 : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKULIK-CAWAS, WONOGIRI - MANYARAN, NGADIROJO-GIRIMOTO

NO. KET : 670 / 75
 NO. KONTOR : 13 MARET 2003
 NO. BAPANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA
 NINGGU KE : X
 TANGGAL : 12 MEI 2003 SD 19 MEI 2003

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU				PRESTASI MINGGU INI				KET		
							VOLUME	BOBOT (%)	JML HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	JML HARGA (Rp.)	BOBOT (%)			
																JML HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
1	UMUM																
1	Mobilitasi	ls	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	0,78	26.202.702,45	0,82	0,14	4.703.048,16	0,11	0,92	30.905.751,61	0,92	0,73	Mengadakan Koordinasi (Pra Pelaksanaan)
2	Pemeliharaan Tnd Laku Lintas	ls	1,00	10.280.000,00	10.280.000,00	0,24	0,40	4.104.000,00	0,10	0,03	307.800,00	0,01	0,43	4.411.800,00	0,43	0,10	
3	IRAINASE	m3	141,00	275.000,00	38.775.000,00	0,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar																
5	PEKERJAAN TANAH																
6	Galian Perkerasan Aspal (manual)	m3	350,00	97.200,00	34.992.000,00	0,83	356,91	34.691.552,00	0,82	-	-	-	356,91	34.691.652,00	0,82	-	
7	Unggan Paving	m3	330,00	74.500,00	23.888.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	BAHU JALAN																
9	Bahu Jalan agregat Klas C	m3	1.284,00	114.210,10	144.361.566,40	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	PERKERASAN BERBUTIR																
11	PERKERASAN ASPAL																
12	Lapis perkerasan Hot Mix	m2	29.207,75	4.069,00	118.846.334,75	2,81	14.916,72	60.696.133,68	1,44	3.661,87	15.022.219,03	0,36	18.608,59	75.718.352,71	1,79	1,79	
13	Lapis perkerasan Cold Mix	m2	83.450,00	29.815,90	2.488.136.855,00	58,86	43.236,82	1.289.144.701,44	30,50	10.701,08	319.062.331,17	7,55	53.937,90	1.608.207.032,61	38,04	38,04	
14	Lapis Perkerasan	m3	435,00	499.216,90	217.159.351,50	5,14	425,69	202.527.304,15	4,79	30,00	14.976.507,00	0,35	435,69	217.503.811,16	5,15	5,15	
15	STRUKTUR																
16	Pasangan Batu	m3	310,15	265.300,00	82.282.795,00	1,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	PENGEMBALAN KONDISI & PEK. MINOR																
18	Lapis Pondasi Agregat Klas A & Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	344,05	60.208.330,00	1,42	-	-	-	344,05	60.208.330,00	1,42	1,42	
19	Camputan Aspal Panas & pek. Minor dg ATS	m3	316,65	891.102,00	282.167.448,30	6,67	193,32	172.267.839,64	4,08	-	-	-	193,32	172.267.839,64	4,08	4,08	
20	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	Liter	4.400,00	4.069,00	17.903.600,00	0,42	4.363,64	17.755.651,71	0,42	-	-	-	4.363,64	17.755.651,71	0,42	0,42	
21	Maka Jalan	m2	672,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	PEKERJAAN HARIAN																
23	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN																
24	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	559.590.850,03	559.590.850,03	13,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	0,18	1.935.000,00	0,05	0,08	880.000,00	0,02	0,26	2.795.000,00	0,07	0,07	
26	Pemeliharaan rutin, sal. Ar, potong & unggun	ls	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Pemeliharaan rutin peninglapan jalan	ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	JUMLAH				4.227.272.009,25	100,00		1.869.533.314,08	44,23		357.631.906,36	8,45		2.727.165.220,44	64,69	64,69	
30	JUMLAH				4.227.272.009,25												
31	JUMLAH				4.649.999.210,18												
32	JUMLAH				4.649.999.000,00												

DIBUAT OLEH:
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

DIPERIKSA
 STAF TEKNIK

DIBUAT OLEH:
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

SOEKARDI, S.T.
 NIP. 500.142.589

Y. KARSUKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKELUR-CAWAS, WONOSIRI - MANYARAN, NGADIROJO-GIRIMOTO
 JAK NOMOR : 620 / 25
 TANGGAL : 13 MARET 2003
 DIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XI
 TANGGAL : 19 MEI 2003 S/D 25 MEI 2003

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN (Rp.)	HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	HASIL PEKERJAAN				KET				
							PRESTASI MINGGU LALU		PRESTASI MINGGU INI			BOBOT (%)	VOLUME	JML HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
							VOLUME	JML HARGA (Rp.)	VOLUME	JML HARGA (Rp.)					
31	UMJIN	b	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	0,08	2.687.456,66	1,00	33.593.208,27	0,79	Mengadakan Koordinasi (Pra Pelaksanaan)			
2	Mobil: jsi	b	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	0,03	307.800,00	0,46	4.719.600,00	0,11				
6	Pemeliharaan Tnd Lahu Lintas														
32	DRAINASE	m3	141,00	275.000,00	38.775.000,00	0,92	-	-	356,91	34.691.652,00	0,82				
(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar														
33	PEKERJAAN TANAH	m3	380,00	97.200,00	34.982.000,00	0,83	-	-	-	-	-				
2b)	Galian Perkerasan Aspal (manuat)	m3	370,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57	-	-	-	-	-				
(2)	Urugan Pihnan														
34	BAHU JALAN	m3	1.284,00	114.210,10	144.361.566,40	3,42	-	-	-	-	-				
(3)	Baru Jalan agregat Kelas C														
35	PERKERASAN BERBUTIR														
36	PERKERASAN ASPAL														
(2)	Lapis perata/Top Coat	m2	29.207,75	4.069,00	118.846.334,75	2,81	18.608,59	41.625.870,00	10.220,00	41.625.870,00	0,98				
(3)	Lalasan (HRS)	m2	83.450,00	29.815,90	2.488.136.855,00	58,86	53.937,90	1.608.207.032,61	29.652,19	884.106.731,82	20,91				
6	Lapis Pererasi	m3	435,00	499.216,90	217.159.351,50	5,14	435,69	217.503.811,16	-	-	5,15				
17	STRUKTUR														
(2)	Pasangan Batu	m3	310,15	265.300,00	82.282.795,00	1,95	-	-	-	-	-				
18	PENGENBALAN KONDISI & PEK. MINOR														
(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A of Pek. Minor	m3	380,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	344,05	60.208.330,00	-	344,05	1,42				
9)	Campuran Aspal Panas of pek. Minor dg ATE	m3	316,65	891.102,00	282.167.448,30	6,67	193,32	172.267.888,64	13,90	12.386.317,80	0,29				
9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	Litar	4.400,00	4.069,00	17.903.600,00	0,42	4.363,64	17.755.651,71	91,42	778.887,98	0,02				
11)	Marka Jalan	m2	672,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11	-	-	-	-	-				
19	PEKERJAAN HARIAN														
10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN														
(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	b	1,00	559.590.850,03	559.590.850,03	13,24	-	-	-	-	-				
(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	b	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	0,26	2.795.000,00	0,08	860.000,00	0,02				
(3)	Pemel. Rutin sekeban, sai, Air, potrog & urugan	b	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	0,10	2.700.000,00	0,10	2.700.000,00	0,06				
(4)	Pemeliharaan rutin perlongkapan jalan.	b	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	-	-	-	-	-				
(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	b	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	-	-	-	-	-				
				JUMLAH	4.227.272.009,25	100,00		2.227.165.220,44	52,69	945.453.064,26	22,37	3.172.618.284,70	75,03		
				PPN	422.727.200,93								75,05		
				JUMLAH	4.649.999.210,18								14,67		
				DIBULATKAN	4.649.999.000,00								60,41		

DIPERIKSA
 STAF TEKNIK
 SOEYARLO ST
 NIP/500 042 559

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA
 KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT


LAIYANAN MINGGUAN


PEMELIHARAAN BERKALA JALAN DAN SALURAN AIR LALU LURUS, WILAYAH KERJA MANTAPAN, KABUPATEN CANTAS, KABUPATEN CANTAS, KABUPATEN CANTAS
 KONTRAK NOMOR : 570/75
 ANGGAL : 13 MARET 2003
 ENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA


MINGGU KE : VIII
 TANGGAL : 02 JUNI 2003 S/D 8 JUNI 2003

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU			HASIL PEKERJAAN			PRESTASI MINGGU INI			JML PRESTASI SD MINGGU INI			KET			
							VOLUME	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	HARGA (Rp)	BOBOT (%)				
BAB 1	UMUM																					
1.2	Mobilisasi	ls	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	Mengadakan Koordinasi (Pra Peleaksanaan)			
1.6	Pemeliharaan Tnd Lalu Lintas	ls	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	0,49	5.027.400,00	0,12	0,03	0,01	0,52	5.395.200,00	0,13	0,52	5.395.200,00	0,13	0,52				
BAB 2	DRAINASE																					
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m3	141,00	275.000,00	38.775.000,00	0,92																
BAB 3	PEKERJAAN TANAH																					
3.1(2b)	Galian Pekerjaan Aspal (manuai)	m3	360,00	97.200,00	34.992.000,00	0,83	356,91	34.691.652,00	0,82													
3.2(2)	Urugan Pihnan	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57																
BAB 4	BAHU JALAN																					
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Kelas C	m3	1.264,00	114.210,10	144.351.566,40	3,42																
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR																					
BAB 6	PERKERASAN ASPAL																					
6.1(2)	Lapis perkerasan Hot Coat	m2	29.207,75	4.669,00	118.846.334,75	2,81	28.838,59	117.344.222,71	2,78											2,78		
6.3(1)	Laitan (HRS)	m2	83.450,00	29.815,50	2.488.136.855,00	58,96	83.590,09	2.492.313.764,43	58,96												58,96	
6.6	Lapis Perkerasan	m3	435,00	499.216,50	217.159.351,50	5,14	435,69	217.503.811,16	5,15												5,15	
BAB 7	STRUKTUR																					
7.8(2)	Pasangan Batu	m3	310,15	265.300,00	82.232.795,00	1,95																
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK MINOR																					
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	344,05	60.279.330,00	1,42												1,42	
8.1(4)	Campuran Aspal Panas w/ pek. Minor dg ATB	m3	316,65	891.102,00	282.167.448,30	6,67	207,72	184.654.156,44	4,37												4,88	
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	Liter	4.400,00	4.069,00	17.903.600,00	0,42	4.555,06	18.534.539,69	0,44												0,46	
8.4(1)	Merata Jalan	m2	672,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11																
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN																					
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIH																					
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	559.590.850,03	559.590.850,03	13,24																
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,26	0,38	4.085.000,00	0,10												0,11	
10.1(3)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	0,30	9.100.000,00	0,19												0,29	
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perkerasan jalan	ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	0,15	510.000,00	0,01												0,02	
10.1(5)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57																
JUMLAH					4.227.272.009,25	100,00		3.175.595.084,70	75,14				27.934.339,19	0,66							75,81	
PPN					422.727.200,93																	75,81
JUMLAH					4.649.999.210,18																	17,53
DIBULATKAN					4.649.999.000,00																	58,28

Realisasi prestasi pekerjaan
 Rencana prestasi pekerjaan (%)
 Deviasi

DIBUAT OLEH:
 PENYEDIA JASA,
 PT. AGUNG DARMA INTRA

 I. KARSUKIN
 GENERAL SUPERINTENDENT

DIPERIKSA
 STAF TEKNIK

 SOTIARDI, ST
 NIP. 500.042.559

ENGETAHUI
 PEMBANTU PENGEENDALI REGISTAR


UKANDAR, BE
 NIP. 500.034.562

MINGGU KE : XIV
TANGGAL : 09 JUNI 2003 S/D 15 JUNI 2003

WITRAK NOMOR : 620 / 25
: 13 MARET 2003
YEDIA BARANGJASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU		HASIL PEKERJAAN		PRESTASI MINGGU INI		BOBOT (%)	KET
							VOLUME	JMIL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JMIL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)		
BAB 1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	is	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	0,79	Mengadakan Koordinasi (Pra Pelaksanaan)
1.6	Pemeliharaan Trd Lelu Inisial	is	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	0,52	5.335.200,00	0,13	0,55	5.643.000,00	0,13	0,13	
BAB 2	DRAINASE													
2.2(2)	Pekerjaan Pasangin batu dengan mortar	m3	141,00	275.000,00	38.775.000,00	0,92								
BAB 3	PEKERJAAN TANAH													
3.1(2b)	Galian Pekerjaan Aspal (manual)	m3	360,00	97.200,00	34.992.000,00	0,83	356,91	34.691.652,00	0,82	356,91	34.691.652,00	0,82	0,82	
3.2(2)	Urugan Pihitan	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57								
BAB 4	BAHU JALAN													
4.2(3)	Bahu jalan agregat Klas C	m3	1.264,00	114.210,10	144.361.566,40	3,42								
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR													
BAB 6	PERKERASAN ASPAL													
6.1(2)	Lapis perkeras Jack Coal	lt	29.207,75	4.069,00	118.646.334,75	2,81	28.638,59	117.344.222,71	2,78	28.638,59	117.344.222,71	2,78	2,78	
6.3(3)	Lapis perkeras Jack Coal	m2	83.450,00	29.815,90	2.488.136.855,00	58,86	83.590,09	2.492.313.764,43	58,96	83.590,09	2.492.313.764,43	58,96	58,96	
6.6	Lapis Penletras	m3	435,00	469.216,90	204.120.613,50	5,14	435,69	217.503.811,16	5,15	435,69	217.503.811,16	5,15	5,15	
BAB 7	STRUKTUR													
7.8(2)	Pasangan Balu	m3	310,15	265.300,00	82.262.795,00	1,95								
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR													
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A. w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	344,06	60.208.330,00	1,42	344,06	60.208.330,00	1,42	1,49	
8.1(4)	Campuran Aspal Panas w/ pek. Minor dg ATB	m3	316,55	891.102,00	282.167.448,30	6,67	231,67	206.441.600,34	4,88	231,67	206.441.600,34	4,88	6,01	
8.1(8)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	Liter	4.400,00	4.069,00	17.901.600,00	0,42	4.805,51	19.553.654,98	0,46	531,97	2.164.656,29	0,05	0,51	
8.4(1)	Marka Jalan	m2	672,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11								
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN													
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN													
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	is	1,00	559.590.850,03	559.590.850,03	13,24								
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	is	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	0,42	4.515.000,00	0,11	0,03	322.500,00	0,01	0,11	
10.1(3)	Pemeliharaan rutin perkerasan	is	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	0,45	12.150.000,00	0,29	0,06	1.350.000,00	0,03	0,32	
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perkerasan	is	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	~25	850.000,00	0,02	0,25	650.000,00	0,02	0,02	
10.1(5)	Pemeliharaan rutin perkerasan	is	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57				2,06	1.900.000,00	0,05	0,06	
JUMLAH					4.227.272.069,25	100,00		3.204.500.423,90	75,81		56.418.203,93	1,33		77,14
PPN					422.727.200,93									77,14
JUMLAH					4.649.999.270,18									22,82
DIBULATKAN					4.649.999.000,00									54,52

DIPERIKSA
ST/IF TEKNIK

DIDJAU OLEH:
PENYEDIA JASA
PT. AGUNG DARMA INTRA

SOEKARDI ST
NIP. 500.042.569

IL KARSUN
GENERAL SUPERINTENDENT

MINGGU KE : XV
TANGGAL : 16 JUNI 2003 SO 22 JUNI 2003

MINGGU KE : XV
TANGGAL : 13 MARET 2003
PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU				PRESTASI MINGGU INI				KET	
							VOLUME	JMIL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	BOBOT (%)	VOLUME	JMIL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	BOBOT (%)		
BAB 1	UMUM															
1.2	Acabasis	ls	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	Mengadakan Koordinasi (Pra Pelaksanaan)
1.6	Pemeliharaan Ttd Lalu Lintas	ls	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	0,55	5.643.000,00	0,13	0,03	307.800,00	0,01	0,58	5.950.800,00	0,14	
BAB 2	DRAINASE															
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m3	141,00	275.000,00	38.775.000,00	0,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAB 3	PEKERJAAN TANAH															
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (manula)	m3	360,00	97.200,00	34.992.000,00	0,83	356,91	34.691.652,00	0,82	-	-	-	356,91	34.691.652,00	0,82	
3.2(2)	Urugan Pihitan	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAB 4	BAHU JALAN															
4.2(3)	Batu Jalan agregat Kelas C	m3	1.264,00	114.210,10	144.361.566,40	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR															
BAB 6	PERKERASAN ASPAL															
6.1(2)	Lapis perkeras/Trade Coat	ll	29.207,75	4.039,00	118.846.334,75	2,81	28.838,59	117.344.222,71	2,78	-	-	-	28.838,59	117.344.222,71	2,78	
6.3(3)	Lapisan (HRS)	m2	89.450,00	29.615,90	2.688.136.855,00	58,86	89.590,09	2.492.313.764,43	58,96	-	-	-	89.590,09	2.492.313.764,43	58,96	
6.6	Lapis Penutup	m3	435,00	499.216,50	217.159.351,50	5,14	435,69	217.503.811,16	5,15	-	-	-	435,69	217.503.811,16	5,15	
BAB 7	STRUKTUR															
7.8(2)	Pasangan Batu	M3	310,15	265.300,00	82.282.795,00	1,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAB 8	PENGEMBALAN KONDISI & PEK MINOR															
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A u/ Pek Minor	m3	350,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49	-	-	-	360,22	63.038.080,00	1,49	
8.1(4)	Campuran Aspal Panas u/ pek. Minor dg ATS	m3	316,65	891.102,00	282.187.446,30	6,67	284,99	253.965.158,98	6,01	31,37	28.221.200,34	0,67	316,65	282.176.369,32	6,68	
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	Litar	4.400,00	4.033,00	17.933.600,00	0,42	5.337,49	21.718.200,27	0,51	3,840	1.296.554,14	0,03	5.555,88	23.013.784,41	0,54	
8.4(1)	Merkas Jalan	m2	572,00	70.000,00	40.060.000,00	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN															
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN															
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	559.590.850,00	559.590.850,00	13,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	0,45	4.837.500,00	0,11	0,03	322.500,00	0,01	0,48	5.160.000,00	0,12	
10.1(3)	Pemeliharaan rutin perkerasan jalan	ls	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	0,50	13.500.000,00	0,32	-	-	-	0,50	13.500.000,00	0,32	
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perkerasan jalan	ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	0,25	850.000,00	0,02	0,15	510.000,00	0,01	0,40	1.360.000,00	0,03	
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	0,04	1.930.000,00	0,06	0,06	1.447.500,00	0,03	0,14	3.377.500,00	0,08	
	JUMLAH				4.227.272.006,25	100,00		3.260.918.627,82	77,14		32.108.143,67	0,76		3.293.023.182,30	77,90	
	PPN				422.727.200,93										422,73	
	JUMLAH				4.649.999.210,18										422,73	
	DIBULATKAN				4.649.999.000,00										50,20	

MENGSTAHUI
PENGANTAR PENGENDALI KEGIATAN

DIPERIKSA
STAF TEKNIK

DIBUAT OLEH:
PENYEDIA JASA,
PT. AGUNG DARMA INTRA

SOEKARDI, ST
NIP. 500.084.967

II. KARSUKIN
GENERAL SUPERINTENDENT

KONTRAK NOMOR : 520 / 25
 13 MARET 2003
 PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XvIa
 TANGGAL : 23 JUNI 2003 SD 25 JUNI 2003

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO HO.01)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU			HASIL PEKERJAAN			PRESTASI MINGGU INI			HASIL PEKERJAAN			KET		
							VOLUME	JML. HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	JML. HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	JML. HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	JML. HARGA (Rp)	BOBOT (%)			
BAB 1	URUKAN																				
1.2	Mobilisasi	is	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	Mengadakan Koordinasi (Pra Pelaksanaan)	
1.6	Pemeliharaan Tnd Lalu Lintas	is	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	0,56	5.950.800,00	0,14	0,03	307.800,00	0,31	0,61	6.258.800,00	0,15	0,61	6.258.800,00	0,15	0,61		
BAB 2	DRANASE																				
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m3	141,00	275.000,00	38.775.000,00	0,92															
BAB 3	PEKERJAAN TANAH																				
3.1(2b)	Galian Pengerasan Aspal (mshual)	m3	360,00	97.200,00	34.992.000,00	0,83	356,91	34.691.952,00	0,82												
3.2(2)	Urugan Pilihan	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57															
BAB 4	BAHU JALAN																				
4.2(3)	Batu Jalan agregat Kelas C	m3	1.294,00	114.210,10	144.961.595,40	3,42															
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR																				
BAB 6	PERKERASAN ASPAL																				
6.1(2)	Lapis perkeras/Track Coar	II	29.207,75	4.059,00	118.846.324,75	2,81	28.838,53	117.344.222,71	2,78												
6.3(3)	Lapis perkeras/Track Coar	m2	83.450,00	29.815,90	2.468.136.695,00	58,95	83.599,65	2.452.313.764,43	58,95												
6.6	Lapis Penetas	m3	435,00	499.216,90	217.159.351,50	5,14	435,55	217.503.811,16	5,15												
BAB 7	STRUKTUR																				
7.8(2)	Pasangan Batu	M3	310,15	266.300,00	82.282.755,00	1,96															
BAB 8	PENGEMBALIAN KONTROLIS & PEK MINOR																				
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat : 1st & 2nd Pk Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	350,22	63.038.080,00	1,49												
8.1(4)	Campuran Aspal Panas : 1st & 2nd Pk Minor	m3	316,65	891.102,00	282.167.348,30	6,97	315,56	282.176.359,32	6,98												
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pk Minor	Liter	4.400,00	4.098,00	17.900.600,00	4,42	5.655,88	23.013.784,41	0,54												
8.4(1)	Marka Jalan	m2	672,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11															
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN																				
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN																				
10.1(1)	Pemeliharaan rutin pengerasan	is	1,00	559.950.950,00	559.950.950,00	13,24															
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	is	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	0,48	5.160.000,00	0,12												
10.1(3)	Pemeliharaan rutin perengangan jalan	is	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	0,50	13.500.000,00	0,32												
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perengangan jalan	is	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	0,40	1.390.000,00	0,03												
10.1(5)	Pemeliharaan rutin perengangan jalan	is	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	0,14	3.377.500,00	0,08												
JUMLAH					4.227.272.009,25	100,00		3.793.023.182,30	77,90		10.199.050,00	0,24		3.303.272.232,30	78,14						
PPN					422.272.200,53																
JUMLAH					4.649.599.210,18																
DIBULATKAN					4.649.599.000,00																

DIFERIKSA
 STAF TEKNIK

DIBUAT OLEH
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

IL. KARSUKIN
 GENERAL SUPERINTENDENT

REVISI

MEMBANTU PENGENDALI KEGATAN

SUKARABARE
 NIP. 500 034 957

LAPORAN MINGGUAN

PELUJARAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELUR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 : PENGELOMPOKAN BERKALA JALAN WATUKELUR-CAWAS, WONOGIRI - MANYARAN, NGADIROJO-GIRIWOYO

ATAK : XVID
 MINGGU KE : XVII
 TANGGAL : 28 JUNI 2003 SO 29 JUNI 2003

TRAK NOMOR : 6207/25
 GGAL : 13 MARET 2003

YEDIA BARANGJASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU			HASIL PEKERJAAN			PRESTASI MINGGU INI			KET	
								VOLUME	JMIL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JMIL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JMIL HARGA (Rp.)	BOBOT (%)		
BAB 1	UMUM																	
1.2	Mobilisasi	ls	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	Mengadakan Koordinasi (Pra Pelaksanaan)
1.6	Pemeliharaan Tnd Lalu Lintas	ls	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	0,61	6.258.600,00	0,15	0,03	307.800,00	0,01	0,64	6.556.400,00	0,16	0,64	
BAB 2	DRAINASE																	
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan betu dengan mortar	m3	141,00	275.000,00	275.000,00	38.775.000,00	0,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAB 3	PEKERJAAN TANPAH																	
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (manual)	m3	360,00	97.200,00	97.200,00	34.992.000,00	0,63	356,91	34.691.652,00	0,82	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2(2)	Unguan Pihhan	m3	320,00	74.650,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAB 4	BAHU JALAN																	
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Kelas C	m3	1.264,00	114.210,10	114.210,10	144.361.566,40	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR																	
5.1(2)	Lapis perkerasan/Track Coat	lt	29.207,75	4.069,00	4.069,00	118.846.334,75	2,81	28.838,59	117.344.222,71	2,78	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(3)	Lapis Perkerasan Aspal	m2	83.450,00	29.815,90	29.815,90	2.488.196.855,00	58,86	83.590,09	2.492.313.764,43	58,96	-	-	-	-	-	-	-	-
6.6	Lapis Perkerasan	m3	435,00	499.216,90	499.216,90	217.159.351,50	5,14	435,69	217.503.811,16	5,15	-	-	-	-	-	-	-	-
BAB 7	STRUKTUR																	
7.8(2)	Pasangan Batu	M3	310,15	265.300,00	265.300,00	82.282.795,00	1,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAB 8	PEKSEMBALUAN KONDISI & PEK. MINOR																	
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A or Pek Minor	m3	360,00	175.000,00	175.000,00	63.038.060,00	1,49	360,22	63.038.060,00	1,49	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1(4)	Campuran Aspal Panas or pek. Minor dg ATB	m3	315,65	891.102,00	891.102,00	282.167.448,30	6,67	316,66	282.176.359,32	6,68	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	Liter	4.400,00	4.069,00	4.069,00	17.903.600,00	0,42	5.655,88	23.013.784,41	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4(1)	Marka Jalan	m2	672,00	70.000,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN																	
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN																	
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	569.590.850,03	569.590.850,03	569.590.850,03	13,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	0,48	5.160.000,00	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	0,50	13.500.000,00	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlempangan jalan	ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	0,40	1.360.000,00	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1(5)	Pemeliharaan rutin pembesian	ls	1,00	24.126.000,00	24.126.000,00	24.126.000,00	0,57	0,55	13.268.750,00	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH		4.227.272.009,25	100,00		3.300.222.230,30	78,14					3.339.265.483,30	78,99		
				PPN		422.727.200,93												
				JUMLAH		4.649.999.210,18												
				DIBUJ LITKAN		4.649.999.000,00												

DIBUAT OLEH:
 PENYEDIA JASA:
 PT. AGUNG DARMA INTRA

DIPERIKSA
 STAF TEKNIK

ENGETAHUI
 MANTU PENGENDALI KEGIATAN

DIBUAT OLEH:
 PERENCANA PEKERJAAN
 DEVIASI

REAKSI PRESTASI PEKERJAAN
 RENCANA PRESTASI PEKERJAAN
 DEVIASI

PT. AGUNG DARMA INTRA


F. KARSUKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT


S. KARDI ST
 NIP. 500 042 569

PEKERJAAN PERAWATAN JALAN DAN PERAWATAN LAINNYA PADA JALAN PERKOTA DAN JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN KARawang
 PEMERINTAH KABUPATEN KARawang
 NITRAK NOMOR : 620/25
 TANGGAL : 13 MARET 2003
 GOCAL : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XVI
 TANGGAL : 30 JUNI 2003 S/D 6 JULI 2003

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU		HASIL PEKERJAAN		PRESTASI MINGGU INI		KET
							VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
BAB 1	UNJUM												
1.2	Mobilitas	ls	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	Mengadakan Koordinasi (Pra Pelaksanaan)
1.6	Pemeliharaan Tld Lalu Lintas	ls	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	0,64	6.574.200,00	0,16	0,67	6.574.200,00	0,16	
BAB 2	DRAINASE												
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan betu dengan mortar	m3	141,00	275.000,00	38.775.000,00	0,92	-	-	-	-	-	-	-
BAB 3	PEKERJAAN TANAH												
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (manual)	m3	360,00	97.200,00	34.992.000,00	0,83	356,91	34.691.652,00	0,82	356,91	34.691.652,00	0,82	
3.2(2)	Unguan Pihlan	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57	-	-	-	-	-	-	-
BAB 4	BAHU JALAN												
4.2(3)	Batu Jaban agregat Klas C	m3	1.264,00	114.210,10	144.361.566,40	3,42	-	-	-	-	-	-	-
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR												
BAB 6	PERKERASAN ASPAL												
6.1(2)	Lapis perakar/Tack Coat	lt	29.207,75	4.069,00	118.946.334,75	2,81	28.838,59	117.344.222,71	2,78	28.838,59	117.344.222,71	2,78	
6.3(3)	Lapisan (HRS)	m2	83.450,00	29.815,90	2.488.136.855,00	58,86	83.590,09	2.492.313.764,43	58,96	83.590,09	2.492.313.764,43	58,96	
6.6	Lapis Penetras	m3	435,00	499.216,90	217.159.351,50	5,14	435,69	217.503.811,16	5,15	435,69	217.503.811,16	5,15	
BAB 7	STRUKTUR												
7.8(2)	Pasangan Batu	m3	310,15	265.300,00	82.282.795,00	1,95	-	-	-	-	-	-	-
BAB 8	PENGEMBALAN KONDISI & PEK MINOR												
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A w Pek Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.090,00	1,49	360,22	63.038.090,00	1,49	
8.1(4)	Compuran Aspal Panas w pek. Minor dg ATB	m3	316,85	891.102,00	282.167.448,30	6,87	316,66	282.176.359,32	6,88	316,66	282.176.359,32	6,88	
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	Liter	4.400,00	4.069,00	17.903.600,00	0,42	5.655,88	23.013.784,41	0,54	5.655,88	23.013.784,41	0,54	
8.4(1)	Merka Jalan	m2	672,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11	-	-	-	-	-	-	-
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN												
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN												
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	569.590.850,03	569.590.850,03	13,24	0,06	33.575.451,00	0,79	0,12	67.150.902,00	1,59	
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	0,48	5.160.000,00	0,12	0,48	5.160.000,00	0,12	
10.1(3)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	0,58	15.660.000,00	0,37	0,68	18.360.000,00	0,43	
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perkerasan jalan	ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	0,40	1.350.000,00	0,03	0,50	1.700.000,00	0,14	
10.1(5)	Pemeliharaan rutin pembatasan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	0,55	13.268.750,00	0,31	0,55	13.268.750,00	0,31	
				JUMLAH	4.227.272.009,25	100,00		3.339.265.483,30	78,98		3.376.108.734,31	79,87	
				PPN	422.727.200,93								
				JUMLAH	4.649.999.210,18								
				DIBULATKAN	4.649.999.000,00								

DIPERIKSA
 STAALTEKNIK

 SSKARDI ST
 NIP. 500.042.569

DIBUAT OLEH:
 PEKERJA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

 E. KARSUKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

MINGGU KE : XVIII
TANGGAL : 7 JULI 2003 S/D 13 JULI 2003

PEKERJAAN BERHALA JALAN WATUKULUR-CAWAS, WONOGIRI - MANTAPAN, KADIROPO-GRIWOTO
KONTRAK NOMOR : 620 / 25
TANGGAL : 13 MARET 2003
PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU		HASIL PEKERJAAN PRESTASI MINGGU INI		BOBOT (%)	KET
							VOLUME	JMIL HARGA (Rp.)	VOLUME	JMIL HARGA (Rp.)		
BAB 1	UMUM											
1.2	Modifikasi	ls	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	1,00	33.593.208,27	0,79	Mengadakan Koordinasi (Pra Pelaksanaan)
1.6	Pemeliharaan Tnd Lalu Lintas	ls	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	0,67	6.874.200,00	0,70	7.192.000,00	0,17	
BAB 2	DRAINASE	m3	141,00	275.000,00	38.775.000,00	0,92	-	-	-	-	-	
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar											
BAB 3	PEKERJAAN TANAH	m3	360,00	97.200,00	34.992.000,00	0,83	356,91	34.691.652,00	356,91	34.691.652,00	0,82	
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (menurut)	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57	-	-	-	-	-	
3.2(2)	Urugan Pihlan	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BAB 4	BAHU JALAN	m3	1.264,00	114.210,10	144.361.566,40	3,42	-	-	-	-	-	
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C											
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR											
BAB 6	PERKERASAN ASPAL											
6.1(2)	Lapis perkerasan Aspal	ll	29.207,75	4.069,00	118.846.334,75	2,81	28.836,59	117.344.222,71	28.836,59	117.344.222,71	2,78	
6.3(3)	Lapis perkerasan Aspal	m2	83.450,00	29.815,90	2.488.136.855,00	59,86	83.590,09	2.492.313.764,43	83.590,09	2.492.313.764,43	59,96	
6.6	Lapis Perkerasan	m3	436,00	499.216,90	217.159.351,50	5,14	435,69	217.503.811,16	435,69	217.503.811,16	5,15	
BAB 7	STRUKTUR											
7.8(2)	Pasangan Batu	M3	310,15	265.300,00	82.282.795,00	1,95	-	-	-	-	-	
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR											
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A ur Pak Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.060,00	360,22	63.038.060,00	1,49	
8.1(4)	Campuran Aspal Panas ur pak. Minor dg ATB	m3	316,65	891.102,00	282.167.448,30	6,67	316,66	282.176.359,32	316,66	282.176.359,32	6,68	
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pak. Minor	Liter	4.400,00	4.069,00	17.903.600,00	0,42	5.655,88	23.013.784,41	5.655,88	23.013.784,41	0,54	
8.4(1)	Marka Jalan	m2	672,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11	-	-	-	-	-	
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN											
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN											
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	559.590.850,03	559.590.850,03	13,24	0,17	67.150.902,00	0,16	100.726.363,01	2,38	
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	0,46	5.160.000,00	0,48	5.160.000,00	0,12	
10.1(3)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	0,68	18.360.000,00	0,73	19.710.000,00	0,47	
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perkerasan jalan	ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	0,50	1.700.000,00	0,04	1.428.000,00	0,07	
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	0,55	13.268.750,00	0,55	13.268.750,00	0,31	
				JUMLAH	4.227.272.008,25	100,00		3.375.188.734,31		36.661.251,00	0,87	80,73
				PPN	422.727.200,93							42,88
				JUMLAH	4.649.999.209,18							37,85
				DIBULATKAN	4.649.999.000,00							

MENGETAHUI
PENGANTU PENGENDALI KEGIATAN

DIBUAT OLEH:
PENYEDIA JASA
PT. AGUNG DARMA INTRA

DIFERIKSA
SITUS/TEKNIK

SC EKARDI, ST
NIP. 500 042 599

L. KARSUKIN
GENERAL SUPERINTENDENT

ANAMA PAKET : PEKERJAAN BERSIHA JALAN WATUKULIR-CAMAS, WISOGIRI - MANTAPAK, NGADIROJO-GRIWOYO
 ONTRAK NOMOR : 620 / 25
 ANGKAL : 13 MARET 2003
 EMBEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA
 MINGGU KE : X/3
 TANGGAL : 21 JULI 2003 SD 25 JULI 2003

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU			HASIL PEKERJAAN			PRESTASI MINGGU INI			BOBOT (%)	KET
							VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)		
BAB 1	UJULM																
1.2	Mobilisasi	ls	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79		
1.6	Pemeliharaan Tnd Lalu Lintas	ls	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	0,73	7.489.800,00	0,18	0,03	307.800,00	0,01	0,75	7.797.600,00	0,18		
BAB 2	ORANVASE	m3	141,00	275.000,00	38.775.000,00	0,92							356,91	34.691.652,00	0,82		
2.2(2)	Pekerjaan Paspangan batu dengan mortar																
BAB 3	PEKERJAAN TANPAH	m3	360,00	97.200,00	34.992.000,00	0,83	356,91	34.691.652,00	0,82								
3.1(2a)	Galian Perkerasan Aspal (manusia)	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57											
3.2(2)	Unguan Pihlan	m3				3,42											
BAB 4	BAHU JALAN	m3	1.264,00	114.210,10	144.361.566,40												
4.2(3)	Bahu Jalan Agregat Klas C																
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR																
BAB 6	PERKERASAN ASPAL	lt	29.207,75	4.069,00	118.846.334,75	2,81	28.838,59	117.344.222,71	2,78				28.838,59	117.344.222,71	2,78		
6.1(2)	Lapis perkerasan Hot Coat	m2	83.450,00	29.815,90	2.468.136.655,00	56,86	83.590,09	2.462.313.784,43	56,96				83.590,09	2.462.313.784,43	56,96		
6.3(3)	Lapis Perkerasan	m3	435,00	499.216,90	217.159.351,50	5,14	435,69	217.503.811,16	5,15				435,69	217.503.811,16	5,15		
6.6	Lapis Penetrasi																
BAB 7	STRUKTUR																
7.8(2)	Pasangan Batu	m3	310,15	265.300,00	82.262.795,00	1,96	15,00	3.979.500,00	0,09	14,00	3.714.200,00	0,09	29,00	7.693.700,00	0,18		
BAB 8	PENGENBALIAN KONDISI & PEK. MINOR																
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A u/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49				360,22	63.038.080,00	1,49		
8.1(4)	Campanan Aspal Panas u/ pek. Minor u/ ATB	m3	316,65	891.102,00	282.167.448,30	6,67	316,66	282.176.359,32	6,68				316,66	282.176.359,32	6,68		
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	Liter	4.400,00	4.069,00	17.903.600,00	0,42	5.655,88	23.013.784,41	0,54				5.655,88	23.013.784,41	0,54		
8.4(1)	Jerka Jalan	m2	672,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11											
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN																
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN																
10.1(1)	Pemeliharaan rutih perkerasan	ls	1,00	559.590.850,03	559.590.850,03	13,24	0,26	145.493.621,01	3,44	0,05	27.979.542,50	0,66	0,31	173.473.163,51	4,10		
10.1(2)	Pemeliharaan rutih bahu jalan	ls	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	0,48	5.160.000,00	0,12				0,48	5.160.000,00	0,12		
10.1(3)	Pemeliharaan rutih selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	0,73	19.710.000,00	0,47				0,73	19.710.000,00	0,47		
10.1(4)	Pemeliharaan rutih perkerasan jalan	ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	0,92	3.128.000,00	0,07				0,92	3.128.000,00	0,07		
10.1(5)	Pemeliharaan rutih jembatan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	0,70	16.887.500,00	0,40	0,30	7.237.500,00	0,17	1,00	24.125.000,00	0,57		
	JUMLAH				4.227.272.009,25	100,00		3.465.523.303,31	81,98		39.229.042,50	0,93		3.504.752.345,81	82,91		
	PFN				422.727.200,93												
	JUMLAH				4.649.999.210,18												
	DIBULATKAN				4.649.999.000,00												

ENGETAHJI
 EMBANTU PENGENDALI NEGATAN
 DIPERIKSA STRUKTEKNIK
 DIBUAT OLEH:
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA
 E. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT
 NIP. 500.034.957
 NIP. 500.042.599

LAPORAN MINGGUAN

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUMEH-GEMOLONG, KODORIR-MANTARAN, WATUKELUR-CAMAS, NGADIRAO-G RINWOTO

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUPELUR-CAMAS, WICHOGRIRI - MANTARAN, NGADIRAO-C RINWOTO

KEGIATAN
NAMA PAKET

620 / 25

13 MARET 2003

PT. AGUNG DARMA INTRA

KONTRAK NOMOR

620 / 25

13 MARET 2003

PT. AGUNG DARMA INTRA

TANGGAL

13 MARET 2003

PT. AGUNG DARMA INTRA

PENYEDIA BARANG/JASA

13 MARET 2003

PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE

008

26 JULI 2003

TANGGAL

26 JULI 2003

SO 27 JULI 2003

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN (Rp.)	HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LULU				HASIL PEKERJAAN				BOBOT (%)	KET
							VOLUME		BOBOT (%)		VOLUME		BOBOT (%)			
							JML. HARGA (Rp.)	JML. HARGA (Rp.)	JML. HARGA (Rp.)	JML. HARGA (Rp.)	JML. HARGA (Rp.)	JML. HARGA (Rp.)	JML. HARGA (Rp.)	JML. HARGA (Rp.)		
BAB 1	UMUM															
1.2	Mobilitas	ls	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	Mengantarkan Koordinasi (Pra Pelaksanaan)
1.6	Pemeliharaan Tnd Lalu Lintas	ls	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	0,75	7.797.600,00	0,18	0,03	307.800,00	0,01	0,79	8.105.400,00	0,19	
BAB 2	DRAINASE	m3	141,00	275.000,00	38.775.000,00	0,52										
2.2(2)	Pekerjaan Pemasangan batu dengan mortar															
BAB 3	PEKERJAAN TANAH	m3	350,00	97.200,00	34.020.000,00	0,83	356,91	34.691.652,00	0,82							
3.1(2b)	Celakan Perkerasan Aspal (manual)	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57										
3.2(2)	Urugan Pehalan	m3														
BAB 4	BAHU JALAN	m3	1.264,00	114.210,10	144.361.566,40	3,42										
4.2(3)	Batu-jalan agregat Kelas C															
BAB 5	PERKERASAN BERUTIR															
5.1(2)	PERKERASAN ASPAL	tt	29.207,75	4.069,00	118.846.334,75	2,81	29.838,59	117.344.222,71	2,78							
5.1(2)	Lapis perkeras/Track Coat	m2	83.450,00	29.815,90	2.488.136.855,00	5,86	83.590,09	2.492.312.764,43	5,89							
5.1(2)	Lapis perkeras/Track Coat	m2	83.450,00	29.815,90	2.488.136.855,00	5,86	83.590,09	2.492.312.764,43	5,89							
5.2	Lapis Perkeras	m3	435,00	499.216,90	217.159.351,50	5,14	435,69	217.503.811,16	5,15							
5.5	Lapis Perkeras	m3	435,00	499.216,90	217.159.351,50	5,14	435,69	217.503.811,16	5,15							
BAB 7	STRUKTUR															
7.8(2)	Pasangan Batu	M3	310,15	265.300,00	82.282.795,00	1,95	29,00	7.693.702,00	0,18	3,00	795.500,00	0,02	32,00	8.489.200,00	0,20	
BAB 8	PENGEMBALAN KONDISI & PEK MINOR															
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49							
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,4							

LAPORAN MINGGUAN

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN GRUWEH-DEMOLOHO WOKOGRIHAYARAN WATUKELIR-CAWAS NGADIROLO-GRIWOYO
 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKELIR-CAWAS WOKOGRIHAYARAN NGADIROLO-GRIWOYO

TAHAP : PAKET
 NO. : 520/125
 TGL : 13 MARET 2003
 EDIA BARANGJASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : XXI
 TANGGAL : 28 JULI 2003 S/D 3 AGUSTUS 2003

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU				HASIL PEKERJAAN				PRESTASI MINGGU INI		JMLH PRESTASI SD MINGGU INI		KET	
							VOLUME	JMLH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	JMLH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	JMLH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	JMLH HARGA (Rp)	BOBOT (%)		BOBOT (%)
3A8.1	UMUM	ls	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	Mengadakan Koordinasi (Pra Pelaksanaan)		
1.1	Mobilisasi	ls	1,00	10.250.000,00	10.250.000,00	0,24	0,79	8.105.400,00	0,19	0,03	0,19	0,03	307.800,00	0,01	0,92	8.413.200,00	0,20			
1.6	Pembayaran Ttd.Lalu Lintas	ls	1,00	275.000,00	275.000,00	0,92	-	-	-	59,19	-	59,19	16.277.250,00	0,39	0,39	16.277.250,00	0,39			
BAB 2	PEKERJAAN PISANAN BATU DENGAN MOTOR	m3	141,00	97.200,00	34.992.000,00	0,83	356,91	34.691.652,00	0,82	-	0,82	-	-	0,04	0,82	34.691.652,00	0,82			
BAB 3	PEKERJAAN TANAH	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57	-	-	-	24,15	-	24,15	1.803.544,00	0,04	0,04	1.803.544,00	0,04			
3.1(2b)	Galian Pemasangan Aspal (manual)	m3	1.254,00	114.210,10	144.351.566,40	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3.2(2)	Unguan Pihitan	m3	1.254,00	114.210,10	144.351.566,40	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BAB 4	BAHU JALAN	m3	1.254,00	114.210,10	144.351.566,40	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4.2(3)	Bahu Jalan Agregat Kelas C	m3	1.254,00	114.210,10	144.351.566,40	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR	m3	1.254,00	114.210,10	144.351.566,40	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BAB 6	PERKERASAN ASPAL	m3	1.254,00	114.210,10	144.351.566,40	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6.1(2)	Lapis perata/Tack Coat	m2	29.207,75	4.069,00	118.846.334,75	2,81	28.838,59	117.344.222,71	2,78	-	2,78	-	-	-	2,78	117.344.222,71	2,78			
6.3(3)	Lalasan (PIS)	m2	83.450,00	29.815,30	2.488.136.855,00	58,86	83.590,09	2.492.313.764,43	58,95	-	58,95	-	-	-	58,95	2.492.313.764,43	58,95			
6.6	Lapis Perata	m3	435,00	499.215,30	217.159.351,50	5,14	435,29	217.503.811,16	5,15	-	5,15	-	-	-	5,15	217.503.811,16	5,15			
BAB 7	STRUKTUR	m3	3.10,15	255.300,00	82.282.795,00	1,95	32,00	8.489.500,00	0,20	-	0,20	-	-	-	0,20	10.134.450,00	0,44			
7.8(2)	Pasangan Batu	m3	3.10,15	255.300,00	82.282.795,00	1,95	32,00	8.489.500,00	0,20	-	0,20	-	-	-	0,20	10.134.450,00	0,44			
BAB 8	PENGEMBALAN KONDISI & PEK. MINOR	m3	350,00	175.000,00	61.038.060,00	1,49	350,22	61.038.060,00	1,49	-	1,49	-	-	-	1,49	61.038.060,00	1,49			
8.1(1)	Lapis Perata Agregat Kelas A w/ Pek. Minor	m3	316,65	891.102,00	282.167.448,30	6,67	316,66	282.176.359,32	6,68	-	6,68	-	-	-	6,68	282.176.359,32	6,68			
8.1(4)	Campuran Aspal Panas w/ pek. Minor dg ATB	m3	4.400,00	4.055,00	17.803.600,00	0,42	5.655,88	23.013.784,41	0,54	-	0,54	-	-	-	0,54	23.013.784,41	0,54			
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	m2	372,00	70.000,00	26.140.000,00	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8.4(1)	Maka Jalan	m2	372,00	70.000,00	26.140.000,00	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN	ls	1,00	559.590.850,03	559.590.850,03	13,24	0,33	182.426.817,11	4,31	-	4,31	-	-	-	4,31	251.815.862,51	5,96			
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN	ls	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	0,48	5.160.000,00	0,12	-	0,12	-	-	-	0,12	5.246.000,00	0,12			
10.1(1)	Pemeliharaan rutin pemeliharaan	ls	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,54	0,73	19.710.000,00	0,47	-	0,47	-	-	-	0,47	19.710.000,00	0,47			
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,06	0,92	3.128.000,00	0,07	-	0,07	-	-	-	0,07	3.400.000,00	0,08			
10.1(3)	Pemeliharaan rutin Ar. polong & urugan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	1,00	24.125.000,00	0,57	-	0,57	-	-	-	0,57	24.125.000,00	0,57			
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlonggangan jalan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	1,00	24.125.000,00	0,57	-	0,57	-	-	-	0,57	24.125.000,00	0,57			
10.1(5)	Pemeliharaan rutin pemeliharaan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	1,00	24.125.000,00	0,57	-	0,57	-	-	-	0,57	24.125.000,00	0,57			
				JUMLAH	4.227.722.028,25	100,00	3.314.819.459,41	83,14	3.314.819.459,41	83,14	3.314.819.459,41	83,14	98.270.319,40	2,32	3.314.819.459,41	83,14	3.314.819.459,41	83,14		
				PPN	422.727.200,93															
				JUMLAH	4.649.999.210,18															
				DIBULATKAN	4.649.999.000,00															

REVISI PRESTASI PEKERJAAN
 Rencana prestasi pekerjaan
 Deviasi

CIPERIKSA
 STAF TEKNIK

DIBUAT OLEH
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

UJIAN
 100-000-042-559

UJIAN
 100-000-042-559

GENERAL SUPERINTENDENT

LAPORAN MINGGUAN

PEMELEHARAN BERKALA JALAN SRUWELOLOLOK, WICHOGRIMANTARAN, WATUKELUR, CAWAS, NGADIROJO, GRIMWOYO
 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKELUR, CAWAS, WIKOGIRI, MANYARAN, NGADIROJO, GRIMWOYO
 5201725
 13 MARET 2003
 PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE 2001
 TAHUN 4 AGUSTUS 2003 SD 10 AGUSTUS 2003

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU		HASIL PEKERJAAN		PRESTASI MINGGU INI		JMLH PRESTASI SD MINGGU INI		BOBOT (%)	'KET	
							VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)			
BAB 1	JUMUH																
1 2	Aciditas	ls	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	1,00	33.593.208,27	0,01	1,00	33.593.208,27	0,79	Mengadakan koordinas (Pre Pelaksanaan)		
1 6	Pemeliharaan Tmb Laju Injap	ls	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	0,82	8.413.200,00	0,00	307.800,00	0,01	0,85	8.721.000,00	0,21			
BAB 2	DRAINASE	m3	141,00	38.775.000,00	275.000,00	0,92	59,19	16.277.253,00	56,20	15.455.000,00	0,37	115,39	31.732.250,00	0,75			
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar																
BAB 3	PEKERJAAN TANAH	m3	360,00	34.992.000,00	97.200,00	0,83	256,91	34.591.652,00				356,91	34.691.652,00	0,82			
3 1(2b)	Cawan Perkerasan Aspal (mentua)	m3	320,00	23.888.000,00	74.650,00	0,57	24,16	1.603.544,00	36,73	2.741.894,50	0,06	60,89	4.545.438,50	0,11			
3 2(2)	Urugan Pihnan																
BAB 4	BAHU JALAN	m3	1.254,00	144.361.566,40	114.210,10	3,42											
4 2(3)	Bahu jalan agregat kelas C																
BAB 5	PEKERJAAN BERBUTIR																
BAB 6	PEKERJAAN ASPAL																
5 1 (2)	Lapis perkeras/Aspal	m2	28.207,75	118.846.334,75	4.069,00	2,81	28.838,59	117.344.222,71				28.838,59	117.344.222,71	2,78			
5 3 (3)	Lapis perkeras/Aspal	m2	83.450,00	2.488.106.855,00	29.815,50	53,86	83.590,09	2.482.313.764,43				83.590,09	2.482.313.764,43	53,86			
5 6	Lapis Perkeras	m3	435,00	217.159.351,50	499.216,90	5,14	435,59	217.503.811,15				435,59	217.503.811,15	5,15			
BAB 7	STRUKTUR																
7 8(2)	Pasangan Batu	m3	310,15	82.287.795,00	265.300,00	1,95	70,20	18.624.060,00	40,45	10.731.365,00	0,25	110,65	29.355.445,00	0,69			
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR																
8 1 (1)	Lapis Perkeras Agregat Kelas A w/pek minor	m3	360,00	63.000.000,00	175.000,00	1,49	360,22	63.038.060,00				360,22	63.038.060,00	1,49			
8 3 (14)	Campuran Aspal Panas w/pek minor dg ATS	m3	316,65	282.167.448,30	891.102,00	5,67	316,66	282.176.353,32				316,66	282.176.353,32	5,68			
8 3 (19)	Lapis Pengikat untuk Pek Minor	Liter	4.400,00	17.503.600,00	4.069,00	0,42	5.655,88	23.013.784,41				5.655,88	23.013.784,41	0,54			
8 4 (1)	Manka Jajan	m2	672,00	47.040.000,00	70.000,00	1,11											
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN																
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN																
10 1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	559.590.850,00	559.590.850,00	13,24	0,45	251.815.882,51	0,09	49.603.565,65	1,18	0,54	301.919.498,17	7,13			
10 1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1,00	19.750.000,00	19.750.000,00	0,25	0,45	5.246.000,00	0,12		0,17	0,49	5.246.000,00	0,12			
10 1(3)	Pemer. Rutin sebaran sal. Ar. pelang & urugan	ls	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,54	0,73	19.710.000,00	0,27	7.290.000,00	0,17	1,00	27.000.000,00	0,64			
10 1(4)	Pemeliharaan rutin penyempurnaan jalan	ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	1,00	3.400.000,00	0,08			1,00	3.400.000,00	0,08			
10 1(5)	Pemeliharaan rutin, pemeliharaan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	1,00	24.125.000,00	0,57			1,00	24.125.000,00	0,57			
JUMLAH				4.227.272.009,26		100,00		3.613.056.813,82	85,47	86.329.655,15	2,04		3.699.419.493,97	87,51			
PPN				422.727.200,50													
JUMLAH				4.649.999.210,18													
DIBULATKAN				4.649.999.000,00													

REVISI PRESTASI PEKERJAAN
 RENCANA PRESTASI PEKERJAAN
 Dewasa

DIBUAT OLEH
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

C. PERIKSA
 STAF TEKNIK

DIBUAT OLEH
 PT. AGUNG DARMA INTRA

GENERAL SUPERINTENDENT

LAPORAN MINGGUAN

PEMELIHARAAN BERKUALITAS DAN BERKEMUDAHAN WONGGRI-MANTARAH WATUKULUR-DAMAS WADIRODO-GRIKOTO
 PEMELIHARAAN BERKUALITAS DAN WATUKULUR-DAMAS WONGGRI-MANTARAH WADIRODO-GRIKOTO

NO. GATAN: 520/1.25
 JAM PAKET: 13 MARET 2013
 MINGGAL: 11 AGUSTUS 2013
 MEDIA BARANG JASA: PT. AGUNG DARMA INTRA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU			HASIL PEKERJAAN			PRESTASI MINGGU INI			KET	
							VOLUME	JML HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	JML HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	JML HARGA (Rp)	BOBOT (%)		
BAB 1	UMUM																
1.2	Mokasa	ls	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	Mempokan Koordinas (Pa Pelaksanaan)
1.6	Pemeliharaan Tdl Lauh Intas	ls	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	0,85	8.721.000,00	0,21	0,88	9.028.800,00	0,21	0,88	9.028.800,00	0,21	0,88	
BAB 2	DRAINASE																
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m3	141,00	275.000,00	38.775.000,00	0,92	115,39	31.732.250,00	0,75	25,11	7.180.250,00	0,17	141,50	38.912.500,00	0,92	141,50	
BAB 3	PEKERJAAN TAMBAH																
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (manual)	m3	360,00	97.200,00	34.992.000,00	0,83	356,91	34.691.652,00	0,82	356,91	34.691.652,00	0,82	356,91	34.691.652,00	0,82	356,91	
3.2(2)	Urugan Pilitan	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57	90,89	4.545.438,50	0,11	133,72	5.982.158,00	0,26	154,81	14.527.696,50	0,34	154,81	
BAB 4	BAHU JALAN																
4.2(3)	Batu Jaran agregat Kelas C	m3	1.264,00	114.210,10	144.361.566,40	3,42											
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR																
BAB 6	PERKERASAN ASPAL																
5.1(2)	Lapis perkerasan Coar	m2	29.207,75	4.069,00	118.846.334,75	2,81	28.838,59	117.344.222,71	2,78	28.838,59	117.344.222,71	2,78	28.838,59	117.344.222,71	2,78	28.838,59	
5.3(3)	Lapisan (HRIS)	m2	83.450,00	29.815,30	2.488.136.855,00	58,96	83.590,09	2.492.313.764,43	58,96	83.590,09	2.492.313.764,43	58,96	83.590,09	2.492.313.764,43	58,96	83.590,09	
5.6	Lapis Perintis	m3	435,00	499.216,30	217.159.351,50	5,14	435,59	217.503.811,16	5,15	435,59	217.503.811,16	5,15	435,59	217.503.811,16	5,15	435,59	
BAB 7	STRUKTUR																
7.8(2)	Pasangan Batu	kg	310,15	265.300,00	82.282.795,00	1,95	110,55	29.355.445,00	0,69	92,71	24.595.963,00	0,58	203,35	53.961.408,00	1,28	203,35	
BAB 8	PENGEMBALAN KONDISI & PEK. MIKOR																
8.1(1)	Lapis Perintis Agregat Kelas A w/ Pek. Mikor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	350,22	63.038.080,00	1,49	350,22	63.038.080,00	1,49	350,22	63.038.080,00	1,49	350,22	
8.1(4)	Campuran Aspal Panas w/ pek. Mikor dg. ATB	m3	316,65	891.102,00	282.167.446,30	6,67	316,65	282.176.359,32	6,68	316,65	282.176.359,32	6,68	316,65	282.176.359,32	6,68	316,65	
8.1(9)	Lapis Perintis untuk Pek. Mikor	Liter	4.400,00	4.069,00	17.903.600,00	0,42	5.655,88	23.013.784,41	0,54	5.655,88	23.013.784,41	0,54	5.655,88	23.013.784,41	0,54	5.655,88	
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN																
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RITIN																
10.1(1)	Pemeliharaan non pemersipan	ls	1,00	559.590.850,00	559.590.850,00	13,24	0,54	301.619.463,17	7,13	0,09	19.800.586,65	1,18	0,63	351.423.053,82	8,31	0,63	
10.1(2)	Pemeliharaan tam batu jalan	ls	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	0,49	5.246.000,00	0,12	0,49	5.246.000,00	0,12	0,49	5.246.000,00	0,12	0,49	
10.1(3)	Pemeliharaan sar. Air, polong & urugan	ls	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	1,00	27.000.000,00	0,64	1,00	27.000.000,00	0,64	1,00	27.000.000,00	0,64	1,00	
10.1(4)	Pemeliharaan tam perkerasan jalan	ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	1,00	3.400.000,00	0,08	1,00	3.400.000,00	0,08	1,00	3.400.000,00	0,08	1,00	
10.1(5)	Pemeliharaan non pemersipan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	1,00	24.125.000,00	0,57	1,00	24.125.000,00	0,57	1,00	24.125.000,00	0,57	1,00	
JUMLAH					4.227.272.093,25	100,00	3.599.419.483,97	37,51	91.869.796,65	2,11	3.791.289.280,62	89,68	3.791.289.280,62	89,68	3.791.289.280,62	89,68	3.791.289.280,62
PPN					422.727.220,93												
JUMLAH					4.649.999.210,18												
DIBULATKAN					4.649.999.000,00												

DIBUAT OLEH
 PEMEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

CIPERIKSA
 STAF TEKNIK

KANDIDUS
 HANUTU PENGENDALI KEBATAN


KANDIDUS
 GENERAL SUPERINTENDENT

LAPORAN MINGGUAN

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SUDIRHENGLOK, WOKOGRIWANTARAN, WATUKURJAWAS, NGAIROO-GRIWOTO
 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKURJAWAS WOKOGRI - MANTAPAN, NGAIROO-GRIWOTO
 13 MARET 2003
 PT. AGUNG DARMA INFRA

MINGGU KE XXIV
 TANGGAL 18 AGUSTUS 2003 SD 23 AGUSTUS 2003

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LULU		HASIL PEKERJAAN PRESTASI MINGGU INI		JML PRESTASI SD MINGGU INI		KET		
							VOLUME	HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	HARGA (Rp.)	BOBOT (%)		VOLUME	HARGA (Rp.)
BAB 1	UMUM														
1.2	Moakas	ts	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	1,00	33.593.208,27	1,00	33.593.208,27	0,79	Mengasikan Koordinasi (Pra Pelaksanaan)	
1.6	Pemeliharaan Td Lulu Intas	ts	1,00	10.350.000,00	10.350.000,00	0,24	0,88	9.028.800,00	0,03	307.800,00	0,01	9.336.600,00	0,22		
BAB 2	DRAINASE														
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m3	141,00	275.000,00	38.775.000,00	0,92	141,50	38.912.500,00	-	-	-	38.912.500,00	0,92		
BAB 3	PEKERJAAN TANAH														
3.1(2b)	Catatan Perkerasan Aspal (renewal)	m3	350,00	97.200,00	34.092.000,00	0,83	356,91	34.691.652,00	-	-	-	34.691.652,00	0,82		
3.2(2)	Urugan Pihnan	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57	194,81	14.527.636,50	128,41	9.436.506,50	0,22	23.964.143,00	0,57		
BAB 4	BAHU JALAN														
4.2(3)	Bahu jalan agregat Klas C	m3	1.264,00	114.210,10	144.361.566,40	3,42	-	-	-	-	-	-	-		
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR														
BAB 6	PERKERASAN ASPAL														
6.1(2)	Lapis perkerasan Hot Coat	l	29.207,75	4.059,00	118.848.334,75	2,81	28.838,59	117.344.222,71	-	-	-	117.344.222,71	2,78		
6.3(3)	Lapisan (HRS)	m2	83.450,00	29.815,90	2.488.136.855,00	58,86	83.550,09	2.492.313.764,43	-	-	-	2.492.313.764,43	58,96		
6.6	Lapis Perkeras	m3	435,00	498.216,90	217.159.351,50	5,14	435,69	217.503.811,16	-	-	-	217.503.811,16	5,15		
BAB 7	STRUKTUR														
7.8(2)	Pasangan Batu	kg	310,15	265.100,00	82.282.795,00	1,96	203,36	53.951.408,00	107,34	28.477.302,00	0,67	82.428.710,00	1,96		
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR														
8.1(1)	Lapis Perkeras Agregat Klas A w/ Peak Minor	m3	350,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	350,22	63.058.080,00	-	-	-	63.068.080,00	1,49		
8.1(4)	Campuran Aspal Panas w/ pek Minor dg ATS	m3	316,65	891.102,00	282.167.448,30	6,67	316,66	282.176.356,32	-	-	-	282.176.356,32	6,68		
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	liter	4.600,00	4.089,00	17.909.600,00	0,42	5.655,88	23.013.784,41	-	-	-	23.013.784,41	0,54		
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN														
9.4(1)	Marka Jalan	m2	972,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11	-	-	-	-	-	-	-		
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN														
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ts	1,00	559.590.850,03	559.590.850,03	13,24	0,63	351.423.063,82	0,05	26.300.769,95	0,62	377.723.823,77	8,93		
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ts	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	0,49	5.246.000,00	-	-	-	5.246.000,00	0,12		
10.1(3)	Pemeliharaan rutin perkerasan jalan	ts	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	1,00	27.000.000,00	-	-	-	27.000.000,00	0,64		
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perkerasan jalan	ts	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	1,00	3.400.000,00	-	-	-	3.400.000,00	0,08		
10.1(5)	Pemeliharaan rutin kerbataan	ts	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	1,00	24.125.000,00	-	-	-	24.125.000,00	0,57		
				JUMLAH	4.227.272.009,26	100,00		3.791.289.230,52	38,53	64.572.378,45	1,53	3.855.811.659,07	91,21		
				PPN	472.777.200,93								472,67		
				JUMLAH	4.699.999.210,18									18,54	
				DIBULATKAN	4.649.999.000,00										

DIPERIKSA STAF TEKNIK
 DIBUAT OLEH:
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INFRA

 H. MARSUDIN
 GENERAL SUPERINTENDENT
 NIP. 500.042.559

LAPORAN MINGGUAN

TAN PEMULIHAN BERKALA JALAN BRUMENGELOONG, WONGGIRI-MAYYARAN, WATUKELUR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWYO
 PAKET PEMULIHAN BERKALA JALAN WATUKELUR-CAWAS, WONGGIRI - MAYYARAN, NGADIROJO-GIRIWYO

SAK NOMOR 620/75
 SAL 13 MARET 2003
 EDIA BARANGJASA PT. ACUNG DARMA INTRA

MINGGUI KE XXV
 TANGGAL 25 AGUSTUS 2003 SO 31 AGUSTUS 2003

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU				HASIL PEKERJAAN				PRESTASI MINGGU INI		*KET		
							VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	BOBOT (%)	VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	BOBOT (%)	VOLUME	JML. HARGA (Rp.)		BOBOT (%)	BOBOT (%)
AB 1	JUMUM																		
1 2	Mobilisasi	is	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00			
1 6	Pemeliharaan Tho Lelu Intas	is	1,00	10.280.000,00	10.280.000,00	0,24	0,91	9.286.300,00	0,22	0,02	215.460,00	0,01	0,93	9.500.760,00	0,22	0,93			
AB 2	DRAINASE	m3	141,00	275.000,00	38.775.000,00	0,92	141,50	38.912.500,00	0,92				141,50	38.912.500,00	0,92				
2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar																		
AB 3	PEKERJAAN TANAH	m3	380,00	97.200,00	34.692.000,00	0,83	356,91	34.691.652,00	0,82				356,91	34.691.652,00	0,82				
1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (manusia)	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57	321,02	23.964.143,00	0,57				321,02	23.964.143,00	0,57				
2(2)	Urugan Peltan	m3																	
AB 4	BAHU JALAN	m3	1.284,00	114.210,10	144.361.566,40	3,42							161,30	18.422.089,13	0,44				
2(3)	Bahu jalan agregat Kas C																		
AB 5	PEKERJAAN BERBUTIR																		
AB 6	PERKERASAN ASPAL	m	29.207,75	4.069,00	118.846.334,75	2,81	29.839,59	117.344.222,71	2,79				29.839,59	117.344.222,71	2,78				
1 (2)	Lapis Perkerasan Hot Coat	m2	83.450,00	29.815,90	2.468.136.655,00	58,86	83.590,09	2.462.313.784,43	58,96				83.590,09	2.462.313.784,43	58,96				
3 (3)	Urugan (HRS)	m3	435,00	499.216,90	217.159.351,50	5,14	436,69	217.503.811,16	5,15				436,69	217.503.811,16	5,15				
5 6	Lapis Perkerasan	m3																	
AB 7	STRUKTUR	m3	310,15	265.300,00	82.282.795,00	1,95	310,70	82.428.710,00	1,95				310,70	82.428.710,00	1,96				
8(2)	Pasangan Batu																		
AB 8	PENGEBALAN KONDISI & PEK. MINOR																		
1 (1)	Lapis Perkerasan Agregat Kas A w/ Pek. Minor	m3	380,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	390,22	63.038.080,00	1,49				390,22	63.038.080,00	1,49				
1 (4)	Campuran Aspal Panas w/ pek. Minor dg. ATB	m3	316,65	891.102,00	282.167.448,30	6,67	316,66	282.176.369,32	6,68				316,66	282.176.369,32	6,68				
1(9)	Lapis Pengkalk untuk Pek. Minor	Liter	4.400,00	4.069,00	17.903.600,00	0,42	5.656,88	23.013.784,41	0,54				5.656,88	23.013.784,41	0,54				
4 (1)	Merka Jalan	m2	972,00	70.000,00	67.940.000,00	1,11													
AB 9	PEKERJAAN HARIAN																		
AB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN																		
1 (1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	is	1,00	569.590.850,03	569.590.850,03	1,24	0,68	377.723.823,77	0,63				0,68	377.723.823,77	0,63				
1 (2)	Pemeliharaan rutin bsi : 2) jalan	is	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,26	0,49	5.246.000,00	0,12				0,49	5.246.000,00	0,12				
1 (3)	Pemeliharaan rutin perkerasan, sll Ar, pelatong & urugan	is	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	7,64	1,00	27.000.000,00	0,64				1,00	27.000.000,00	0,64				
1 (4)	Pemeliharaan rutin perkerasan jalan	is	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	1,00	3.400.000,00	0,08				1,00	3.400.000,00	0,08				
1 (15)	Pemeliharaan rutin perkerasan	is	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	1,00	24.125.000,00	0,57				1,00	24.125.000,00	0,57				
				JUMLAH	4.221.272.069,25	100,00		3.855.780.589,07	31,21		18.637.549,13	0,44		3.974.397.908,20	31,65				
				PPN	422.772.200,93										91,65				
				JUMLAH	4.649.999.210,18										77,07				
				DIBAYARKAN	4.649.999.000,00										14,58				

DIPERIKSA STAF TEKNIK
 DIBUAT OLEH PENYEDIA JASA
 PT. ACUNG DARMA INTRA
 Y. ZARSIKULI
 GENERAL SUPERINTENDENT

LAPORAN MINGGUAN

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SURUWENGEKOLONG, WOKOGIRI, MANTARAN WATUKULUR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOTO

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKULUR-CAWAS, WOKOGIRI, MANTARAN NGADIROJO-GIRIWOTO

NO. 50/1.25

TANGGAL 13 MARET 2003

DI BANGUN OLEH PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE XXVI

TANGGAL 01 SEPTEMBER 2003 SD 07 SEPTEMBER 2003

LOKASI

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SURUWENGEKOLONG, WOKOGIRI, MANTARAN WATUKULUR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOTO

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKULUR-CAWAS, WOKOGIRI, MANTARAN NGADIROJO-GIRIWOTO

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN (Rp.)	HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU			HASIL PEKERJAAN			PRESTASI MINGGU INI			BOBOT (%)	KET
							VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)		
BAB 1	UMUM						1,00	33.593.208,27	0,79	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	Mengadakan Koordinasi (Pra Pelaksanaan)		
1.2	Mobilisasi	is	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	0,93	9.500.760,00	0,22	9.500.760,00	0,22	0,95	9.716.220,00	0,23			
1.6	Pemeliharaan Tnd Lulu Intas	is	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24											
BAB 2	DRAINASE						141,00	38.912.500,00	0,92	38.912.500,00	0,92	141,50	38.912.500,00	0,92			
2.2(2)	Pekerjaan Pasipagan betu dengan mortar	m3	141,00	275.000,00	38.775.000,00	0,92											
BAB 3	PEKERJAAN TANPAH						356,91	34.691.652,00	0,82	34.691.652,00	0,82	356,91	34.691.652,00	0,82			
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (manual)	m3	356,91	97.200,00	34.691.652,00	0,82											
3.2(2)	Unggan Pihari	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57											
BAB 4	SAHU JALAN						161,30	18.422.088,13	0,44	18.422.088,13	0,44	161,30	18.422.088,13	0,44			
4.2(3)	Batu jalan agregat Klas C	m3	1.254,00	114.210,10	144.361.566,40	3,42											
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR						28.638,59	117.344.222,71	2,78	117.344.222,71	2,78	28.638,59	117.344.222,71	2,78			
BAB 6	PERKERASAN ASPAL						83.590,09	2.492.313.784,43	59,96	2.492.313.784,43	59,96	83.590,09	2.492.313.784,43	59,96			
6.1(2)	Lapis perkerasan/lock Coat	m2	29.207,75	4.068,00	118.846.334,75	2,81											
6.3(3)	Laization (HRS)	m2	83.450,00	29.815,30	2.488.136.655,00	59,86											
6.5	Lapis Perkeras	m3	435,00	499.216,90	217.159.351,50	5,14											
BAB 7	STRUKTUR						310,15	82.428.710,00	1,95	82.428.710,00	1,95	310,70	82.428.710,00	1,95			
7.8(2)	Pasangan Batu	m3	310,15	265.300,00	82.282.795,00	1,95											
BAB 8	PENGEMBALUAN KONDISI & PEK. MINOR						350,72	63.038.080,00	1,49	63.038.080,00	1,49	350,22	63.038.080,00	1,49			
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A w/ Per. Minor	m3	350,00	175.000,00	61.000.000,00	1,49											
8.1(4)	Campuran Aspal Panas w/ pek. Minor dg ATB	m3	316,65	891.102,00	282.167.446,30	6,67											
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	Liter	4.400,00	4.068,00	17.903.600,00	0,42											
8.4(1)	Mantra Jalan	m2	572,00	70.000,00	40.056.000,00	1,11											
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN						0,68	377.723.823,77	8,93	377.723.823,77	8,93	0,68	377.723.823,77	8,93			
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN						0,49	5.246.000,00	0,12	5.246.000,00	0,12	0,49	5.246.000,00	0,12			
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	is	1,00	559.590.850,00	559.590.850,00	13,24											
10.1(2)	Pemeliharaan rutin batu jalan	is	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25											
10.1(3)	Pemeliharaan rutin perkerasan	is	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64											
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perkerasan jalan	is	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08											
10.1(5)	Pemeliharaan rutin perkerasan	is	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57											
				JUMLAH	4.227.272.008,25	100,00		3.874.397.508,20	91,65	21.589.243,00	0,51		3.896.087.151,20	92,16			
				PPN	422.777.200,93												
				JUMLAH	4.649.999.210,18												
				DIBULATKAN	4.649.999.000,00												

DIBUAT OLEH:
PENYEDIA JASA
PT. AGUNG DARMA INTRA

DIPERIKSA
STAF TEKNIK

WENGETAHU
PENBANTU PENGENDALI KEGIATAN

[Signature]
I. KASSIKUN
GENERAL SUPERINTENDENT

[Signature]
I. KASSIKUN
GENERAL SUPERINTENDENT

[Signature]
I. KASSIKUN
GENERAL SUPERINTENDENT

LAPORAN MINGGUAN

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SIKWENGEWOLONG WOKOGIRIMANBARAN WATUKURCAYAS, NGADIROD-GIRIWICHO

PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WATUKURCAYAS WOKOGIRI - MANTARAN, NGADIROD-SIRWIDO

TAHUN 2023

13 MARET 2023

PT. AGUNG DARMA INTRA

MEDIA BARANGJASA

MINGGU KE XXVII

TANGGAL 08 SEPTEMBER 2023 S/D 14 SEPTEMBER 2023

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	HARGA SATUAN		BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LULU		HASIL PEKERJAAN		PRESTASI MINGGU INI		BOBOT (%)	BOBOT (%)	KET
			VOLUME (CCO MO.01)	(Rp)		VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	VOLUME	JML. HARGA (Rp.)			
BAB 1	UMUM													
1.2	Kebersihan	ls	33.593.208,27	1,00	0,79	33.593.208,27	1,00	0,79	33.593.208,27	1,00	0,79	33.593.208,27	0,79	Mengadakan Koordinasi (Pria Pelaksanaan)
1.5	Pemeliharaan Tnd Lahu Intars	ls	10.250.000,00	1,00	0,24	9.716.220,00	0,96	0,23	9.716.220,00	0,96	0,23	9.808.560,00	0,232	
BAB 2	ORAMASE	m3	275.000,00	141,00	0,92	38.912.500,00	141,50	0,92	38.912.500,00	141,50	0,92	38.912.500,00	0,92	
2.2(2)	Pasangan Pasangan batu dengan mortar	m3	97.200,00	390,00	0,83	34.691.652,00	366,91	0,82	34.691.652,00	366,91	0,82	34.691.652,00	0,82	
BAB 3	PEKERJAAN TANAH	m3	74.650,00	320,00	0,57	23.868.000,00	321,02	0,57	23.868.000,00	321,02	0,57	23.964.143,00	0,57	
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (manual)	m3	114.210,10	1.264,00	3,42	39.865.872,13	349,32	0,94	39.865.872,13	349,32	0,94	62.281.061,73	1,47	
3.2(2)	Urugan Pihitan	m3	4.099,00	29.207,75	2,81	118.846.334,75	28.838,59	2,78	117.344.222,71	28.838,59	2,78	117.344.222,71	2,78	
BAB 4	BAHU JALAN	m3	29.815,90	83.450,00	58,86	2.468.136.855,00	83.530,09	58,96	2.492.313.784,43	83.530,09	58,96	2.492.313.784,43	58,96	
4.2(3)	Batu Jalan agregat kelas C	m3	499.216,90	435,00	5,14	217.159.351,50	435,69	5,15	217.503.811,15	435,69	5,15	217.503.811,15	5,15	
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR	m3	285.300,00	310,15	1,96	82.282.795,00	310,70	1,96	82.428.710,00	310,70	1,96	82.428.710,00	1,96	
BAB 6	PERKERASAN ASPAL	m3	175.000,00	390,00	1,49	63.030.000,00	390,22	1,49	63.030.000,00	390,22	1,49	63.030.000,00	1,49	
6.1(2)	Lapis Perkerasan Hot Mix	m3	891.102,00	318,65	6,67	282.167.448,30	316,66	6,68	282.176.359,32	316,66	6,68	282.176.359,32	6,68	
6.3(3)	Leasuran (HRS)	m3	4.069,00	4.400,00	0,42	17.903.600,00	5.656,88	0,54	23.013.784,41	5.656,88	0,54	23.013.784,41	0,54	
6.6	Lapis Perkerasan	m2	70.000,00	972,00	1,11	47.040.000,00	972,00	1,11	47.040.000,00	972,00	1,11	47.040.000,00	1,11	
BAB 7	STRUKTUR	m3	569.590.650,00	1,00	13,24	569.590.650,00	0,68	3,93	377.723.823,77	0,07	0,97	418.573.956,82	3,90	
7.8(2)	Pasangan Batu	m3	10.750.000,00	1,00	0,25	10.750.000,00	0,49	0,12	5.246.000,00	0,49	0,12	5.246.000,00	0,12	
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR	ls	27.000.000,00	1,00	0,64	27.000.000,00	1,00	0,64	27.000.000,00	1,00	0,64	27.000.000,00	0,64	
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A ul Pak Minor	ls	27.000.000,00	1,00	0,64	27.000.000,00	1,00	0,64	27.000.000,00	1,00	0,64	27.000.000,00	0,64	
8.1(4)	Campuran Aspal Panas ul pek. Minor dg ATB	ls	3.400.000,00	1,00	0,08	3.400.000,00	1,00	0,08	3.400.000,00	1,00	0,08	3.400.000,00	0,08	
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pak. Minor	ls	24.125.000,00	1,00	0,57	24.125.000,00	1,00	0,57	24.125.000,00	1,00	0,57	24.125.000,00	0,57	
8.4(1)	Marka Jalan	m2	4.227.272.009,25	100,00	100,00	4.227.272.009,25	100,00	100,00	4.227.272.009,25	100,00	100,00	4.227.272.009,25	100,00	
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN													
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN													
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	422.727.200,90	PPN		422.727.200,90			422.727.200,90			422.727.200,90	93,66	
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	4.649.999.210,18	JUMLAH		4.649.999.210,18			4.649.999.210,18			4.649.999.210,18	87,32	
10.1(3)	Pemeliharaan rutin perkerasan, sal. Ar. potong & urugan	ls	4.649.999.000,00	JUMLAH		4.649.999.000,00			4.649.999.000,00			4.649.999.000,00	6,34	
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perkerasan jalan	ls												
10.1(5)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls												
			JUMLAH			4.227.272.009,25			4.227.272.009,25			4.227.272.009,25	93,66	
			PPN			422.727.200,90			422.727.200,90			422.727.200,90	87,32	
			JUMLAH			4.649.999.210,18			4.649.999.210,18			4.649.999.210,18	87,32	
			JUMLAH			4.649.999.000,00			4.649.999.000,00			4.649.999.000,00	6,34	

DIBUAT OLEH
PENYEDIA JASA
PT. AGUNG DARMA INTRA

DIPERIKSA
STAF TEKNIK

DIBANTU PENGOHALI KEGIATAN

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Y. KARSIJUN
GENERAL SUPERVISOR

SOLICITORS
11P 500 JAN 1999

LAPORAN MINGGUAN

AN PEKERJAAN BERKALA JALAN SRUWENG-KEDONG, KONGGRIMANTARAN, WATUKULUR-CAWAS, KADIRUJO-GRIWOYO
 AKET PEKERJAAN BERKALA JALAN WATUKULUR-CAWAS, WOHOGIRI, MANYARAN, KADIRUJO-GRIWOYO
 520/75
 13 MARET 2003
 PT. AGUNG DARMA INTRA

MINOGUKE X004
 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2003 SO 25 SEPTEMBER 2003

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUJAH (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU			HASIL PEKERJAAN			PRESTASI MINGGU INI			KET.
							VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	
31	UMUM	ls	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	Mengadakan Koordinasi (Pra Pelaksanaan)	
2	Mobilisasi	ls	1,00	10.290.000,00	10.290.000,00	0,24	0,96	9.859.860,00	0,23	82.090,00	0,02	0,999	9.941.940,00	0,236		
6	Pembangunan TMD Laju Intra	ls	1,00	275.000,00	275.000,00	0,92	141,50	38.912.500,00	0,92	38.912.500,00	0,92	141,50	38.912.500,00	0,92		
B.2	DRAINASE	m3	141,00	275.000,00	38.912.500,00	0,92	141,50	38.912.500,00	0,92	38.912.500,00	0,92	141,50	38.912.500,00	0,92		
(2)	Pekerjaan Pemasangan batu dengan mortar	m3	141,00	275.000,00	38.912.500,00	0,92	141,50	38.912.500,00	0,92	38.912.500,00	0,92	141,50	38.912.500,00	0,92		
B.3	PEKERJAAN TANAH	m3	360,00	97.200,00	34.991.652,00	0,83	356,91	34.991.652,00	0,82	34.991.652,00	0,82	356,91	34.991.652,00	0,82		
(2)	Cukupan Pembersihan Aspal (rutin)	m3	320,00	74.650,00	23.964.143,00	0,57	321,02	23.964.143,00	0,57	23.964.143,00	0,57	321,02	23.964.143,00	0,57		
(2)	Unguan Paving	m3	320,00	74.650,00	23.964.143,00	0,57	321,02	23.964.143,00	0,57	23.964.143,00	0,57	321,02	23.964.143,00	0,57		
B.4	BAHU JALAN	m3	1.264,00	114.210,10	144.361.568,40	3,42	637,92	72.845.465,36	1,72	72.845.465,36	1,72	637,92	72.845.465,36	1,72		
(2)	Batu jalan agregat Klas C	m3	1.264,00	114.210,10	144.361.568,40	3,42	637,92	72.845.465,36	1,72	72.845.465,36	1,72	637,92	72.845.465,36	1,72		
B.5	PERKERASAN BERBUTIR	m2	29.207,75	4.089,00	118.846.334,75	2,81	28.838,59	117.344.222,71	2,78	117.344.222,71	2,78	28.838,59	117.344.222,71	2,78		
(2)	Perkerasan Aspal	m2	33.450,00	29.615,90	2.488.136.856,00	58,95	83.590,04	2.482.313.764,43	58,96	2.482.313.764,43	58,96	83.590,04	2.482.313.764,43	58,96		
(2)	Lapis perkerasan Aspal	m2	435,00	499.216,90	217.159.351,50	5,14	435,69	217.503.811,16	5,15	217.503.811,16	5,15	435,69	217.503.811,16	5,15		
6	Lapis Perkerasan	m3	435,00	499.216,90	217.159.351,50	5,14	435,69	217.503.811,16	5,15	217.503.811,16	5,15	435,69	217.503.811,16	5,15		
B.7	STRUKTUR	kg	310,15	265.300,00	82.282.795,00	1,95	310,70	82.428.710,00	1,96	82.428.710,00	1,96	310,70	82.428.710,00	1,96		
(2)	Pasangan Batu	kg	310,15	265.300,00	82.282.795,00	1,95	310,70	82.428.710,00	1,96	82.428.710,00	1,96	310,70	82.428.710,00	1,96		
B.8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49	63.038.080,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49		
(1)	Lapis Perkerasan Agregat Klas A ur Pak. Minor	m3	316,65	891.102,00	282.187.448,30	6,67	316,66	282.176.359,32	6,68	282.176.359,32	6,68	316,66	282.176.359,32	6,68		
(1)	Carportur Aspal Panas ur Pak. Minor dg ATB	liter	4.400,00	4.089,00	17.903.600,00	0,42	5.656,68	23.013.711,41	0,54	23.013.711,41	0,54	5.656,68	23.013.784,41	0,54		
(1)	Lapis Perkerasan untuk Pak. Minor	m2	572,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11	572,00	47.040.000,00	1,11	47.040.000,00	1,11	572,00	47.040.000,00	1,11		
B.9	PEKERJAAN HARIAN	ls	1,00	559.590.650,00	559.590.650,00	13,24	0,90	503.072.174,18	11,90	31.337.087,60	0,74	0,96	534.409.261,78	12,64		
B.10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN	ls	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	0,49	5.246.000,00	0,12	5.246.000,00	0,12	0,49	5.246.000,00	0,12		
(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	0,49	5.246.000,00	0,12	5.246.000,00	0,12	0,49	5.246.000,00	0,12		
(1)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	1,00	27.000.000,00	0,64	27.000.000,00	0,64	1,00	27.000.000,00	0,64		
(1)	Pemeliharaan rutin selokan, Sal. Ar, pasang & ungulan	ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	1,00	3.400.000,00	0,08	3.400.000,00	0,08	1,00	3.400.000,00	0,08		
(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan jalan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	1,00	24.125.000,00	0,57	24.125.000,00	0,57	1,00	24.125.000,00	0,57		
(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	1,00	24.125.000,00	0,57	24.125.000,00	0,57	1,00	24.125.000,00	0,57		
				JUMLAH	4.227.272.039,25	100,00	4.054.528.755,46	96,91	31.419.167,90	0,74	4.086.947.923,06	96,65	4.086.947.923,06	96,65		
				PPN	422.727.200,93											
				JUMLAH	4.649.999.240,18											
				DIBULATKAN	4.649.999.000,00											

Realisasi prestasi pekerjaan
 Rencana prestasi pekerjaan
 Deviasi

DIBUAT OLEH
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

DIPERIKSA
 STATISTIK
 S. KARSIKI
 5020042559

ANTU PENGENDAU KEGIATAN
 S. KARSIKI

GENERAL SUPERINTENDENT

LAPORAN MINGGUAN

PEMELIHARAAN BURELA JALAN SURWENGGI MONGKONG MOCHOGOR, MANTARAN, MATINEUR, CAWAS IKHARDJO, CIRIWAYU

PEMELIHARAAN BELPAJATA JALAN WATUTEUR-CAWAS, MOKUSURI, MANTARAN, NGORULLO, HARADYO

KECIKIAN

MAJALAPAT

KONTAK NOMOR

TANGGAL

PEMUDA BARANGJASA

520/25

13 MARET 2013

PT. AJUNG DARMA INTRA

MINGGU KE

TANGGAL

26 SEPTEMBER 2013

50 28 SEPTEMBER 2013

NO.	URJAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SA TUAN (Rp.)	HARGA (Pp)	BOBOT (%)	HASIL PEKERJAAN				KET		
							PRESTASI MINGGU LULU		PRESTASI MINGGU INI			JMLH PRESTASI 50 MINGGU INI	
							VOLUME	JMLH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	JMLH HARGA (Rp.)		VOLUME	JMLH HARGA (Rp.)
BAG 1	UMJUM												
12	Monevns	ls	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	1,00	33.593.208,27	0,79	Mengajukan Koprontas (Prs Paskasasan)	
16	Pemeliharaan The Law Intias	ls	1,00	10.286.000,00	9.941.940,00	0,24	0,97	9.941.940,00	0,974	9.993.240,00	0,236		
BAG 2	DOAINASE	m3	141,00	275.000,00	38.912.500,00	0,92	141,50	38.912.500,00	141,50	38.912.500,00	0,92		
2.3.2	Pekerjaan Pasangan oliu dengan motor												
BAG 3	PEKERJAAN TAMUJH	m3	360,00	97.200,00	34.691.652,00	0,83	359,91	34.691.652,00	359,90	34.690.690,00	0,82		
3.1(2)	Cabang Pemertasan Aspal (manual)	m3	320,00	74.650,00	23.964.143,00	0,57	321,02	23.964.143,00	321,02	23.964.142,00	0,57		
3.2(2)	Unggan Pethan	m3											
BAG 4	BAHU JALAN	m3	1.254,00	114.210,10	144.361.556,40	3,42	637,82	72.845.485,96	637,82	72.845.485,96	1,72		
4.2(3)	Batu jalan aggrgat klas C												
BAG 5	PERKERASAN BERBUTIR												
BAG 6	PERKERASAN ASPAL												
6.1(2)	Lapis perkeras/Aspal Hot	l	28.207,75	4.069,00	118.846.334,75	2,81	28.838,59	117.344.222,71	28.838,59	117.344.222,71	2,78		
6.2(3)	Lapis perkeras/Aspal Cold	m2	83.450,00	29.815,30	2.488.136.855,00	58,86	83.590,09	2.492.313.764,43	83.590,09	2.492.313.764,43	58,96		
6.3	Lapis Perkeras	m3	435,00	499.216,30	217.159.351,50	5,14	435,69	217.593.811,16	435,69	217.593.811,16	5,15		
BAG 7	STRUKTUR												
7.8(2)	Pasangan Batu	kg	310,15	255.300,00	82.282.795,00	1,95	310,70	82.428.710,00	310,70	82.428.710,00	1,96		
BAG 8	PENGEMBALAN KONKRIS & P.E.C. MINOR												
8.1(1)	Lapis Perkeras Agregat Klas A ur Pak Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	360,22	63.038.080,00	1,49		
8.1(4)	Campuran Aspal Panas ur pak. Minor op ATB	m3	316,65	891.102,00	282.167.448,30	6,67	316,65	282.167.448,30	316,65	282.167.448,30	6,68		
8.1(9)	Lapis Pengkalis untuk Pak Minor	Uter	4.400,00	4.069,00	17.903.620,00	0,42	5.655,38	101.260.613.168,00	5.655,38	101.260.613.168,00	0,54		
8.4(1)	Mensa Jasan	m2	672,00	70.000,00	47.040.000,00	1,11			220,50	15.435.000,00	0,37		
BAG 9	PEKERJAAN HARIAN												
BAG 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN												
10.1(1)	Pemeliharaan rutin pemertasan	ls	1,00	569.590.850,33	569.590.850,00	13,24	0,96	534.499.761,78	0,96	538.865.968,56	12,75		
10.1(2)	Pemeliharaan rutin batu jalan	ls	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	0,49	5.246.000,00	0,12	10.750.000,00	0,25		
10.1(3)	Pemeliharaan rutin pemertasan aspal, perkeras & urugan	ls	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	1,00	27.000.000,00	1,00	27.000.000,00	0,64		
10.1(4)	Pemeliharaan rutin pemertasan aspal	ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	1,00	3.400.000,00	1,00	3.400.000,00	0,08		
10.1(5)	Pemeliharaan rutin perbaikan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	1,00	24.125.000,00	1,00	24.125.000,00	0,57		
				JUMLAH	4.227.272.009,25	100,00	4.227.272.009,25	4.227.272.009,25	4.227.272.009,25	4.227.272.009,25	100,00	4.227.272.009,25	
				PPN	472.277.220,50							97,26	
				JUMLAH	4.699.589.229,75							97,26	
				DIBULATKAN	4.648.959.000,00							3,79	

DIBUAT OLEH:
PENYEDIA JASA
PT. AJUNG DARMA INTRA

DIPERIKSA
STAF TEKNIK

[Signature]
SOEKARNO, ST
NIP. 500.024.767

MENGETAHUI
PEMANTU PENGENDALIAN KEGIATAN

[Signature]

L. KARSALIN
GENERAL SUPERINTENDENT

LAPORAN MINGGUAN

KEGATAN: PEMULIHAN BENTANG JALAN SUKSES DI WILAYAH KERJA MANTAPAN WILAYAH DAERAH KARAWANG
 NAMA PIHAK: PEMULIHAN BENTANG JALAN SUKSES DI WILAYAH KERJA MANTAPAN WILAYAH DAERAH KARAWANG
 NO. KONTRAK: 52/75
 TANGGAL: 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA: PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE: XXX
 TANGGAL: 29 SEPTEMBER 2003 SO 05 OKTOBER 2003

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO MOBOT)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU		HASIL PEKERJAAN		PRESTASI MINGGU INI		KET
							VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	
BAB 1	JUMUH												
1.2	Walisap	kg	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	1,00	33.593.208,27	0,79	33.593.208,27	Mengatakan Kaca Ohus (P a Pelebaran)
1.6	Pemeliharaan Tdr Lelu Intra	kg	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,24	0,97	9.993.240,00	0,964	10.096.840,00	0,24	10.096.840,00	
BAB 2	DRAINASE	m3	141,00	275.000,00	38.775.000,00	0,92	141,50	38.912.500,00	141,50	38.912.500,00	0,92	38.912.500,00	
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu tengah mortar												
BAB 3	PEKERJAAN TANAH	m3	356,00	97.200,00	34.602.000,00	0,83	356,00	34.690.800,00	356,00	34.690.800,00	0,82	34.690.800,00	
3.1(2b)	Catatan Pemasangan Aspal (menutup)	m3	320,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57	321,02	23.964.143,00	321,02	23.964.143,00	0,57	23.964.143,00	
3.2(2)	Urugan Pukhan	m3	1.264,00	114.210,10	144.361.566,40	3,42	637,32	72.845.485,96	637,82	72.845.485,96	1,72	72.845.485,96	
BAB 4	BAHU JALAN												
4.2(3)	Batu jalan agregat kelas C	m3	29.207,75	4.089,30	118.846.334,75	2,91	28.838,59	117.344.222,71	28.838,59	117.344.222,71	2,78	117.344.222,71	
BAB 5	PEKERJAAN BERBUTIR												
BAB 6	PEKERJAAN ASPAL												
6.1(2)	Lapis perkeras/Aspal Hot	m2	83.450,00	29.815,30	2.468.136.855,00	58,86	83.590,09	2.492.313.794,43	83.590,09	2.492.313.794,43	58,96	2.492.313.794,43	
6.3(3)	Lapis Persepsi	m3	435,00	499.216,30	217.159.351,50	5,14	435,69	217.930.811,16	435,69	217.930.811,16	5,15	217.930.811,16	
BAB 7	STRUKTUR												
7.8(2)	Pasangan Batu	m3	310,15	265.300,30	82.282.795,00	1,95	310,70	82.428.710,00	310,70	82.428.710,00	1,25	82.428.710,00	
BAB 8	PENGEMBALAN KONDISI & PEK. MINOR												
8.1(1)	Lapis Persepsi Agregat Kelas A. Lu. Pele. Minor	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.036.080,00	360,22	63.036.080,00	1,49	63.036.080,00	
8.1(4)	Campuran Aspal Panas Lu. Pele. Minor dg. ATB	m3	316,66	891.102,30	282.167.448,30	6,67	316,95	282.167.448,30	316,65	282.167.448,30	6,58	282.167.448,30	
8.1(9)	Lapis Persepsi untuk Pele. Minor	Liter	4.400,00	4.089,30	17.903.600,00	0,42	5.655,38	23.013.775,72	5.655,38	23.013.775,72	0,54	23.013.775,72	
8.4(1)	Mena. Jalan	m2	672,00	70.000,30	47.040.000,00	1,11	220,50	15.435.000,00	220,50	31.602.900,00	0,37	47.037.900,00	
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN												
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN												
10.1(1)	Pemeliharaan rutin pemersatan	kg	1,00	569.590.850,00	569.590.850,00	13,24	0,96	538.865.988,58	0,96	3.150.384,38	0,31	552.056.373,55	
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	kg	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	1,00	10.750.000,00	1,00	10.750.000,00	0,25	10.750.000,00	
10.1(3)	Pemeliharaan rutin pemersatan jalan	kg	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	1,00	27.000.000,00	1,00	27.000.000,00	0,64	27.000.000,00	
10.1(4)	Pemeliharaan rutin pemersatan jalan	kg	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	1,00	3.400.000,00	1,00	3.400.000,00	0,08	3.400.000,00	
10.1(5)	Pemeliharaan rutin pemersatan	kg	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	1,00	24.125.000,00	1,00	24.125.000,00	0,57	24.125.000,00	
JUMLAH					4.277.272.009,25	100,00	4.111.465.058,15	97,25	44.855.864,38	4.156.320.943,13	98,33	4.156.320.943,13	
PPN					62.777.200,93							62.777.200,93	
JUMLAH					4.649.999.210,18							4.649.999.210,18	
DIBAYARKAN					4.649.999.000,00							4.649.999.000,00	

WENGTAMU
 PEMBANTU PENGENDALIAN KEGIATAN

DIPERIKSA
 STAF TEKNIK

DIBUAT OLEH
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

Y. KARSAJANI
 GENERAL SUPERINTENDENT

SOEKARNO, ST
 NIP. 300.042.979

LAPORAN MINGGUAN

PEMULIAHAN BERHAJA JALAN 15. AREA 15. WAKAF. UNITARAH WATUKULUR. JAWAS. KASABUPATEN CIRIWOYO
 PEMULIAHAN BERHAJA JALAN 15. AREA 15. WAKAF. UNITARAH WATUKULUR. JAWAS. KASABUPATEN CIRIWOYO

MAKOUJKE XXVI
 TANGGAL 06 OKTOBER 2000 SIO 12 OKTOBER 2003

TRAK NOMOR 527/25
 KCCAL 13 MARET 2003
 NAMA BARANG/JASA PT. AGLING DARMA INTRA

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME (CCO NO 01)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU			HASIL PEKERJAAN			PRESTASI MINGGU INI			KET	
							VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)		
BAB 1	UMUM																
1.2	Indikasi	-	1/0	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	33.593.208,27	0,79	Mengadakan Koordinasi (Pr. Pelaksanaan)
1.6	Perencanaan TML Lahu muis	-	1/0	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	0,96	10.056.840,00	0,24	10.056.840,00	0,001	0,999	10.147.140,00	0,240			
BAB 2	DRAINASE																
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	-	141,01	275.000,00	38.775.000,00	0,92	141,50	38.912.500,00	0,92	38.912.500,00		141,50	38.912.500,00	0,92			
BAB 3	PEKERJAAN TANAH																
3.1(2b)	Cairan Perkerasan Aspal (manual)	-	360,00	97.200,00	34.992.000,00	0,83	356,20	34.650.680,00	0,82	34.650.680,00		356,90	34.650.680,00	0,82			
3.2(2)	Unguan Phtan	-	3201,00	74.650,00	23.886.000,00	0,57	321,02	23.954.143,00	0,57	23.954.143,00		321,02	23.954.143,00	0,57			
BAB 4	BAHU JALAN																
4.2(3)	Batu Jajan agregat Klas C	-	1.754,00	114.210,10	144.361.566,40	3,42	637,82	72.845.485,96	1,72	72.845.485,96		637,82	72.845.485,96	1,72			
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR																
BAB 6	PERKERASAN ASPAL																
6.1(2)	Lapis Perkerasan Hot	-	29.207,75	4.089,00	119.846.334,75	2,81	28.836,59	117.344.222,71	2,78	117.344.222,71		28.838,59	117.344.222,71	2,78			
6.3(3)	Lasasan (HRS)	-	83.450,00	26.815,90	2.248.136.855,00	58,86	83.550,09	2.492.313.764,43	58,95	2.492.313.764,43		83.560,09	2.492.313.764,43	58,96			
6.5	Lapis Penutup	-	435,00	499.216,90	217.159.351,50	5,14	435,69	217.520.811,16	5,15	217.520.811,16		435,69	217.520.811,16	5,15			
BAB 7	STRUKTUR																
7.8(2)	Pasangan Batu	-	310,15	265.300,00	82.282.735,00	1,95	310,70	82.428.710,00	1,95	82.428.710,00		310,70	82.428.710,00	1,95			
BAB 8	PENGESEMIAN KONDISI & PEK. MIKOR																
8.1(1)	Lapis Perkerasan Agregat Klas A w/ Pk. Minor	-	393,00	175.000,00	68.775.000,00	1,49	390,22	68.038.080,00	1,43	68.038.080,00		390,22	68.038.080,00	1,49			
8.1(4)	Campuran Aspal Panas w/ pak. Minor dg ATB	-	315,50	891.102,00	282.167.448,30	6,67	316,55	282.167.448,30	6,69	282.167.448,30		316,55	282.167.448,30	6,68			
8.1(9)	Lapis Perkerasan untuk Pak. Minor	Lw	4.800,00	4.059,00	17.900.600,00	0,42	5.656,98	23.013.775,72	0,54	23.013.775,72		5.655,86	23.013.775,72	0,54			
8.4(1)	Mawa Jalan	-	572,10	70.000,00	40.047.000,00	1,11	61,97	47.037.900,00	1,11	47.037.900,00		61,97	47.037.900,00	1,11			
BAB 9	PEKERJAAN HARAH																
BAB 10	PEKERJAAN PEMULIAHAN RUTIN																
10.1(1)	Perencanaan nmn perkerasan	-	1/0	559.590.850,00	559.590.850,00	13,24	0,99	552.026.371,56	13,05	552.026.371,56	0,16	1,00	559.590.850,00	13,24			
10.1(2)	Perencanaan nmn batu jalan	-	1/0	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	1,00	10.750.000,00	0,25	10.750.000,00		1,00	10.750.000,00	0,25			
10.1(3)	Perencanaan nmn perkerasan	-	1/0	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	1,00	27.000.000,00	0,64	27.000.000,00		1,00	27.000.000,00	0,64			
10.1(4)	Perencanaan nmn perkerasan jalan	-	1/0	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	1,00	3.400.000,00	0,08	3.400.000,00		1,00	3.400.000,00	0,08			
10.1(5)	Perencanaan nmn perkerasan	-	1/0	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	1,00	24.125.000,00	0,57	24.125.000,00		1,00	24.125.000,00	0,57			
				JUMLAH	4.227.377.009,26	100,00		4.156.350.943,13	98,32	7.605.776,46	0,18		4.193.666.719,60	99,50			
				PPN	42.777.230,50								42.777.230,50	99,50			
				JUMLAH	4.649.999.210,18								4.649.999.210,18	99,78			
				DIBULATKAN	4.649.999.000,00								4.649.999.000,00	2,72			

DIBUAT OLEH:
 PENYEDIA JASA
 PT. AGLING DARMA INTRA

[Signature]

GENERAL SUPERINTENDENT

DIPERIKSA
 STAF TEKNIK

[Signature]
 6208001 SI
 NP. 500.042.599

KEBANTU PENGENDALI NEGATAN

[Signature]

SUKANDAR BE
 NP. 500.042.599

LAPORAN MINGGUAN

PEMELIHARAAN BIOMASA JALAN SPUWEN PERAKA, TAW. WONOGIRI, MANTAPAN, WATUKULIR, CAWAS, NCAKRODJO, GIRIMOTO
 PEMELIHARAAN BIOMASA JALAN MATULEUR, CAWAS, WUKOGIRI, MANTAPAN, KADRODJO, GIRIMOTO

LOKASI: 627/25
 WAKTU: 13 MARET 2013
 MINGGAL: PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGAL: XXVII
 TANGGAL: 13 OKTOBER 2003 SO. 19 OKTOBER 2003

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (CCO NO.01)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LALU		HASIL PEKERJAAN		PRESTASI MINGGU INI		JML. PRESTASI SD MINGGU INI		KETERANGAN	
							VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JML. HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JML. HARGA (Rp.)		BOBOT (%)
BAB 1	UMUM															
1.1	Mecetas	ls	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	0,79	1,00	0,06	1,00	33.593.208,27	0,79	Mengadakan Kocorng (Pra Pelaksanaan)	
1.2	Pemeliharaan Tnd Lini Intis	rs	1,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,24	0,24	10.147.140,00	0,24	0,994	0,001	0,994	10.198.440,00	0,241		
1.6	DRAINASE	m3	141,00	275.000,00	38.912.500,00	0,92	141,50	38.912.500,00	0,92	141,50		141,50	38.912.500,00	0,92		
2.2(7)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m3	350,00	97.200,00	34.650.000,00	0,81	355,90	34.650.000,00	0,82	355,90		355,90	34.650.000,00	0,82		
BAB 3	PEKERJAAN TANAH	m3	370,00	74.650,00	23.888.000,00	0,57	321,02	23.954.143,00	0,57	321,02		321,02	23.954.143,00	0,57		
3.1(2a)	Galian Perencanaan Aspal (manusa)	m3	1.264,00	114.210,10	144.361.558,40	3,42	637,32	72.845.485,98	1,72	637,82		637,82	72.845.485,98	1,72		
3.2(2)	Urugan Pothole	m3	29.207,75	4.069,20	118.846.334,75	2,81	28.838,59	117.344.222,71	2,78	28.838,59		28.838,59	117.344.222,71	2,78		
BAB 4	BAHU JALAN	m3	33.450,00	29.815,20	2.688.136.865,60	58,86	83.590,09	2.492.313.784,43	58,95	83.590,09		83.590,09	2.492.313.784,43	58,96		
4.2(3)	Batu Jala agregat Ribs C	m3	435,00	499.216,30	217.159.351,50	5,14	436,59	217.539.811,16	5,15	436,69		436,69	217.539.811,16	5,15		
BAB 5	PERKERASAN ASPAL	m3	310,15	265.300,00	82.282.795,00	1,95	310,70	82.428.710,00	1,95	310,70		310,70	82.428.710,00	1,95		
BAB 5	PERKERASAN ASPAL	m3	360,00	175.000,00	63.000.000,00	1,49	360,22	63.038.080,00	1,49	360,22		360,22	63.038.080,00	1,49		
5.1(1)	Lapis Persegi Segitiga Ribs A of Pak Minor	m3	316,55	891.102,00	282.167.448,30	6,67	316,55	282.167.448,30	6,68	316,55		316,55	282.167.448,30	6,68		
5.1(4)	Camotian Aspal Panas of Pak. Minor of ATB	Liter	4.400,00	4.069,00	17.903.960,00	0,42	5.655,38	23.013.775,72	0,54	5.655,38		5.655,38	23.013.775,72	0,54		
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pak. Minor	m2	672,00	70.000,00	47.037.900,00	1,11	671,97	47.037.900,00	1,11	671,97		671,97	47.037.900,00	1,11		
8.4(1)	Manca Jalan	m2	559.590.850,00	559.590.850,00	559.590.850,00	13,24	1,00	559.590.850,00	13,24	1,00		1,00	559.590.850,00	13,24		
BAB 9	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN	ls	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	1,00	10.750.000,00	0,25	1,00		1,00	10.750.000,00	0,25		
SAB 10	Pemeliharaan rutin pemeliharaan	ls	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	1,00	27.000.000,00	0,64	1,00		1,00	27.000.000,00	0,64		
10.1(1)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	1,00	3.400.000,00	0,08	1,00		1,00	3.400.000,00	0,08		
10.1(3)	Pemeliharaan rutin perkerasan jalan	ls	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	1,00	24.125.000,00	0,57	1,00		1,00	24.125.000,00	0,57		
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1,00	4.153.955.719,90	4.153.955.719,90	98,50	1,00	4.153.955.719,90	98,50	1,00		1,00	4.153.955.719,90	98,50		
10.1(5)				51.300,00	51.300,00	0,001		51.300,00	0,001				51.300,00	0,001		
				JUMLAH	4.227.272.009,25	130,00		4.153.955.719,90	98,50			51.300,00	4.153.918.019,60	98,50		
				PPN	422.727.200,93											
				JUMLAH	4.649.999.210,18											
				DIBULATKAN	4.649.999.000,00											

Reaksi prestasi pekerjaan
 Rencana prestasi pekerjaan
 Deviasi

DIBUAT OLEH:
 BENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

DIPERIKSA
 STAF TEKNIK

EMBATU PENGENDALI KEAGIAN
 SAKRANJATI, IIE
 NIP. 5910047457

GENERAL SUPERINTENDENT

LAPORAN MINGGUAN

14.11.2003
 14.11.2003
 14.11.2003
 14.11.2003
 14.11.2003

MINGGU KE 300 III
 TAHUNAN 20 OKTOBER 2003 SO 24 OKTOBER 2003

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (ADD Penutup)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA (Rp)	BOBOT (%)	PRESTASI MINGGU LULU		MASIL PEKERJAAN PRESTASI MINGGU INI		BOBOT (%)	KET
							VOLUME	JML HARGA (Rp.)	VOLUME	JML HARGA (Rp.)		
14.11.1	UJIAN											
14.11.2	Uji Coba	is	1,00	33.593.208,27	33.593.208,27	0,79	1,00	33.593.208,27	1,00	33.593.208,27	0,79	Mengadakan Koordinasi (Pra Pelaksanaan)
14.11.3	Pembangunan (TMT) dan Migrasi	is	1,00	10.280.000,00	10.280.000,00	0,24	0,994	10.198.440,00	1,00	10.280.000,00	0,24	
14.11.4	PERAWASE	m3	141,50	275.111,30	38.912.500,00	0,92	141,50	38.912.500,00	141,50	38.912.500,00	0,92	
14.11.5	Pekerjaan Pengawasan dan Pengawasan	m3	356,90	97.211,30	34.690.690,00	0,82	356,90	34.690.690,00	356,90	34.690.690,00	0,82	
14.11.6	Cek dan Pengawasan Aspal (Inhouse)	m3	321,02	74.851,30	23.964.143,00	0,57	321,02	23.964.143,00	321,02	23.964.143,00	0,57	
14.11.7	Udang Priban	m3	637,82	114.211,10	72.845.485,96	1,72	637,82	72.845.485,96	637,82	72.845.485,96	1,72	
14.11.8	Udang Priban	m3	29.538,26	4.089,70	120.191.179,94	2,94	29.538,26	120.191.179,94	29.538,26	120.191.179,94	2,94	
14.11.9	Udang Priban	m2	85.617,30	28.515,90	2.452.756.855,07	59,39	85.617,30	2.452.756.855,07	85.617,30	2.452.756.855,07	59,39	
14.11.10	Lapis Hembes	m3	435,69	499.216,90	217.503.811,16	5,15	435,69	217.503.811,16	435,69	217.503.811,16	5,15	
14.11.11	STRAKUTIP	m3	310,70	265.111,30	82.428.710,00	1,95	310,70	82.428.710,00	310,70	82.428.710,00	1,95	
14.11.12	Persiapan Batu	m3	360,22	175.111,30	63.038.500,00	1,49	360,22	63.038.500,00	360,22	63.038.500,00	1,49	
14.11.13	Lapis Persegi Segitiga Per. Aspal Mener	m3	316,65	89.112,30	282.167.448,30	6,67	316,65	282.167.448,30	316,65	282.167.448,30	6,67	
14.11.14	Campuran Aspal Persegi Segit. Mener (3) A/B	m3	5.655,88	4.089,00	23.013.775,72	0,54	5.655,88	23.013.775,72	5.655,88	23.013.775,72	0,54	
14.11.15	Lapis Hembes	Unit	671,97	70.111,30	47.037.900,00	1,11	671,97	47.037.900,00	671,97	47.037.900,00	1,11	
14.11.16	PEKERJAAN HADAM	m2	1,00	569.590.850,03	569.590.850,03	13,24	1,00	569.590.850,03	1,00	569.590.850,03	13,24	
14.11.17	Pembuatan dan pemeliharaan	is	1,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,25	1,00	10.750.000,00	1,00	10.750.000,00	0,25	
14.11.18	Udang Priban dan batu paku	is	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,64	1,00	27.000.000,00	1,00	27.000.000,00	0,64	
14.11.19	Udang Priban dan Aspal Persegi Segit. Mener (3) A/B	is	1,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,08	1,00	3.400.000,00	1,00	3.400.000,00	0,08	
14.11.20	Pembuatan dan pemeliharaan jalan	is	1,00	24.125.000,00	24.125.000,00	0,57	1,00	24.125.000,00	1,00	24.125.000,00	0,57	
14.11.21	Pembuatan dan pemeliharaan	is	1,00	4.227.270.947,47	4.227.270.947,47	100,00	1,00	4.227.270.947,47	1,00	4.227.270.947,47	100,00	
				JUMLAH	4.227.270.947,47	100,00		4.227.270.947,47		4.227.270.947,47	100,00	
				PPN	422.727.047,75							
				JUMLAH	4.649.997.995,22							
				DIBAYARKAN	2.649.999.000,00							

Realisasi prestasi pekerjaan
 Rencana prestasi pekerjaan
 Deviasi

DIPERIKSA
 STAF TEKNIK

[Signature]
 SOEWARDJI
 HP 500.347.519

DIBUAT OLEH
 PT. MEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

[Signature]
 GENERAL SUPERINTENDENT

[Signature]
 GENERAL SUPERINTENDENT



serviens in lumine veritatis

LAMPIRAN 3

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : 1
 TANGGAL : 13 MARET 2003 - 16 MARET 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (Kontrak Asal)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp)	PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN SID MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26						
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu Lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,120.00						
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	151.00	275,000.00	240,625.00						
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	717.00	97,200.00	85,200.00						
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00						
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	2028.00	114,210.10	99,530.10						
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29416.00	4,069.00	3,600.00						
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	84700.00	29,815.90	26,250.00						
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	197.31	499,216.90	433,320.30						
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	333.00	265,300.00	230,950.00						
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A u/ Pek. Minor	m ³	403.00	175,000.00	152,775.00						
8.1(4)	Campuran Aspal Panas u/ pek. Minor dg ATB	m ³	243.68	891,102.00	776,150.00						
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	6187.00	4,069.00	3,609.00						
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53						
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00						
10.1(3)	Pemeliharaan rutin selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00						
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00						
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00						
JUMLAH DILUAR PPN 10 %											
								1,433,590.16			1,433,590.16

DIPERIKSA

[Signature]
 Ir. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

[Signature]
 EKO SURYANTO
 BENDAHARA

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : II
 TANGGAL : 17 MARET 2003 - 23 MARET 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (Kontrak Asal)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp)	PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN SID MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	0.05	1,433,590.16	0.15	4,300,770.49	0.20	5,734,360.65
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,344,120.00			0.03	265,323.60	0.03	265,323.60
BAB 2	DRAHASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	151.00	275,000.00	240,625.00						
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	717.00	97,200.00	85,200.00						
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00						
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	2028.00	114,210.10	99,530.10						
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29416.00	4,069.00	3,600.00						
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	84709.00	29,815.90	26,250.00						
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	197.31	499,216.90	433,320.30						
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	333.00	265,300.00	230,950.00						
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A u/ Pek. Minor	m ³	403.00	175,000.00	152,775.00						
8.1(4)	Campuran Aspal Panas u/ pek. Minor dg ATB	m ³	243.68	891,102.00	776,150.00						
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	6187.00	4,069.00	3,609.00						
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53						
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,196,800.00						
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sai, Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00						
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00						
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00						
JUMLAH DILUAR PPN 10 %						1,433,590.16	14,211,803.97	15,645,394.13			

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA



EKO SURYANTO
 BENDAHARA

DIPERIKSA



I. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG. WONOGIRI-MANYARAN. WATUKELIR-CAWAS. NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN. WATUKELIR-CAWAS. NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : III
 TANGGAL : 24 MARET 2003 - 30 MARET 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (Kontrak Asal)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp)		PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN S/D MINGGU INI	
					VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM											
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	23,671,803.26	0.20	5,734,360.65	0.20	5,734,360.65	0.40	11,468,721.30	
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,120.00	0.03	265,323.60	0.04	363,764.80	0.07	619,088.40	
BAB 2	DRAINASE											
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	151.00	275,000.00	240,625.00							
BAB 3	PEKERJAAN TANAH											
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	717.00	97,200.00	85,200.00							
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00							
BAB 4	BAHU JALAN											
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	2028.00	114,210.10	98,530.10							
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR											
BAB 6	PERKERASAN ASPAL											
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29416.00	4,069.00	3,600.00							
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	84700.00	29,815.90	26,250.00							
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	197.31	498,216.90	433,320.30							
BAB 7	STRUKTUR											
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	333.00	265,300.00	230,950.00							
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR											
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A ul Pek. Minor	m ³	403.00	175,000.00	152,775.00							
8.1(4)	Campuran Aspal Panas ul pek. Minor dg ATB	m ³	243.68	891,102.00	776,150.00							
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	6187.00	4,069.00	3,609.00							
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00							
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN											
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN											
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53							
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00							
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sai, Alir, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00							
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlengkapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,344,400.00							
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00							
JUMLAH DI LUAR PPN 10 %							15,645,394.13	65,476,498.91	81,121,893.04			

DIPERIKSA

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA



[Signature]

I. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

EKO SURYANTO
 BENDAHARA

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELUR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELUR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : IV
 TANGGAL : 31 MARET 2003 - 06 APRIL 2003


No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (Kontrak Asal)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp)	PENGELOMPOKAN MINGGU LALU		PENGELOMPOKAN MINGGU INI		PENGELOMPOKAN S/D MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	0.40	11,468,721.30	0.30	8,601,540.98	0.70	20,070,262.28
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,120.00	0.07	619,088.40	0.03	265,323.60	0.10	884,412.00
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	151.00	275,000.00	240,625.00						
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	717.00	97,200.00	85,200.00	53.10	4,524,120.00	59.48	5,067,696.00	112.58	9,591,816.00
3.2(2)	Urugan Pijihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00						
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	2028.00	114,210.10	99,530.10						
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29416.00	4,069.00	3,600.00						
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	84700.00	29,815.90	26,250.00	62.26	26,978,521.88	50.00	21,665,015.00	112.26	48,644,536.88
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	197.31	499,216.90	433,320.30						
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	333.00	265,300.00	230,950.00						
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A ul Pek. Minor	m ³	403.00	175,000.00	152,775.00	39.80	6,080,445.00	44.64	6,819,876.00	84.44	12,900,321.00
8.1(4)	Campuran Aspal Panas ul pek. Minor dg ATB	m ³	243.68	891,102.00	776,150.00	37.96	29,462,654.00	42.74	33,172,651.00	80.70	62,635,305.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	6187.00	4,069.00	3,609.00	550.94	1,988,342.46	565.82	2,042,044.38	1,116.76	4,030,366.84
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,690,850.03	475,652,222.53						
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00						
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00						
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlekapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00						
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,887,200.00						
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							81,121,893.04		77,635,145.96		158,757,040.00

DIPERIKSA



I. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 : PT. AGUNG DARMA INTRA



EKO SURYANTO
 BENDAHARA

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : V
 TANGGAL : 07 APRIL 2003 - 13 APRIL 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (Kontrak Asai)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp)	PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN S/D MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	0.70	20,070,262.28	0.70	20,070,262.28	0.70	20,070,262.28
1.6	Pemeliharaan Tnd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,120.00	0.10	884,412.00	0.13	265,323.60	0.13	1,149,735.60
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	151.00	275,000.00	240,625.00						
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	717.00	97,200.00	85,200.00						
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00						
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	2028.00	114,210.10	99,530.10	112.58	9,591,816.00	14.10	1,201,320.00	126.68	10,799,136.00
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29416.00	4,069.00	3,600.00						
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	84700.00	29,815.90	26,250.00						
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	197.31	499,216.90	433,320.30	112.26	48,644,536.88	55.00	23,832,616.50	167.26	72,477,153.38
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	333.00	265,300.00	230,950.00						
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A u/ Pek. Minor	m ³	403.00	175,000.00	152,775.00	84.44	12,900,321.00	10.55	1,611,776.25	94.99	14,512,097.25
8.1(4)	Campuran Aspal Panas u/ pek. Minor dg ATB	m ³	243.68	891,102.00	776,150.00	80.70	62,635,305.00	13.46	10,446,979.00	94.16	73,082,284.00
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	6187.00	4,069.00	3,609.00	1,116.76	4,030,386.84	154.43	557,337.87	1,271.19	4,587,724.71
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53						
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00						
10.1(3)	Pemel. Rutin sebanak, sai, Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00						
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlekapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00						
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00						
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							158,757,040.00		57,860,103.22		216,617,143.22

DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA


 EKO SURYANTO
 BENDAHARA

DIPERIKSA


 Ir. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONOGIRI-MANYARAN, WATUKELIR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620/25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : VI
 TANGGAL : 14 APRIL 2003 - 20 APRIL 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (Kontrak Asai)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp)	PENGELUARAN MINGGU LALU		PENGELUARAN MINGGU INI		PENGELUARAN SID MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,593,208.27	28,671,803.26	0.70	20,070,262.28	0.70	20,070,262.28	0.70	20,070,262.28
1.6	Pemeliharaan Thd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,120.00	0.13	1,149,735.60	0.22	1,945,706.40	0.22	1,945,706.40
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	151.00	275,000.00	240,625.00						
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	717.00	97,200.00	85,200.00	126.68	10,793,136.00	37.88	3,227,376.00	164.56	14,020,512.00
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00						
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	2028.00	114,210.10	99,530.10						
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29416.00	4,069.00	3,600.00	253.75	913,500.00	10,668.44	38,406,384.00	10,922.19	39,319,884.00
6.3(3)	Lataston (HRS)	m ²	84700.00	29,815.90	26,250.00	725.00	19,031,250.00	30,923.00	811,728,750.00	31,648.00	830,760,000.00
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	197.31	499,216.90	433,320.30	167.26	72,477,153.38	21.29	9,225,389.19	188.55	81,702,542.57
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	333.00	265,300.00	230,950.00						
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A ul Pek. Minor	m ³	403.00	175,000.00	152,775.00	94.99	14,512,097.25	45.20	6,905,430.00	140.19	21,417,527.25
8.1(4)	Campuran Aspal Panas ul pek. Minor dg ATB	m ³	243.68	891,102.00	776,150.00	94.16	73,082,284.00	55.43	43,021,994.50	149.59	116,104,278.50
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	6187.00	4,069.00	3,309.00	1,271.19	4,587,724.71	973.60	3,513,722.40	2,244.79	8,101,447.11
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53						
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00						
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00						
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlekapan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00						
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,667,200.00						
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							216,617,143.22		916,825,016.89		1,193,442,160.11

DIPERIKSA
 DIBUAT OLEH :
 PENYEDIA JASA
 PT. AGUNG DARMA INTRA

[Signature]
 EKO SURYANTO
 BENDAHARA

[Signature]
 I. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

LAPORAN KEUANGAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SRUWEN-GEMOLONG, WONGIRI-MANYARAN, WATUKELUR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NAMA PAKET : PEMELIHARAAN BERKALA JALAN WONGIRI-MANYARAN, WATUKELUR-CAWAS, NGADIROJO-GIRIWOYO
 NOMOR KONTRAK : 620 / 25
 TANGGAL DIMULAI : 13 MARET 2003
 PENYEDIA BARANG/JASA : PT. AGUNG DARMA INTRA

MINGGU KE : VII
 TANGGAL : 21 APRIL 2003 - 27 APRIL 2003

No.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME (Kontrak Asal)	HARGA SATUAN KONTRAK (Rp.)	PRAK. HARGA SATUAN PELAKSANAAN (Rp.)	PENGELOUARAN MINGGU LALU		PENGELOUARAN MINGGU INI		PENGELOUARAN S/D MINGGU INI	
						VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)	VOLUME	HARGA (Rp)
BAB 1	UMUM										
1.2	Mobilisasi	ls	1.00	33,569,208.27	28,671,803.26	0.70	20,070,252.28	0.70	20,070,252.28	0.70	20,070,252.28
1.6	Pemeliharaan Tnd Lalu lintas	ls	1.00	10,260,000.00	8,844,120.00	0.22	1,945,796.40	0.31	2,741,677.20	0.31	2,741,677.20
BAB 2	DRAINASE										
2.2(2)	Pekerjaan Pasangan batu dengan mortar	m ³	151.00	275,000.00	240,625.00						
BAB 3	PEKERJAAN TANAH										
3.1(2b)	Galian Perkerasan Aspal (Manual)	m ³	717.00	97,200.00	85,200.00	164.56	14,020,512.00	38.40	3,271,680.00	202.96	17,292,192.00
3.2(2)	Urugan Pilihan	m ³	320.00	74,650.00	65,500.00						
BAB 4	BAHU JALAN										
4.2(3)	Bahu Jalan agregat Klas C	m ³	2028.00	114,210.10	99,530.10						
BAB 5	PERKERASAN BERBUTIR										
BAB 6	PERKERASAN ASPAL										
6.1(2)	Lapis perekat / Tack Coat	lt	29416.00	4,069.00	3,600.00	10,922.19	39,319,894.00	3,998.14	14,393,304.00	14,920.33	53,713,188.00
6.3(3)	Labston (HRS)	m ²	84700.00	29,815.90	26,250.00	31,648.00	830,760,000.00	11,588.82	304,206,525.00	43,236.82	1,134,966,525.00
6.6	Lapis Penetrasi	m ³	197.31	499,216.90	433,320.30	188.55	81,702,542.57	6.22	2,695,252.27	194.77	84,397,794.83
BAB 7	STRUKTUR										
7.8(2)	Pasangan Batu	m ³	333.00	265,300.00	230,950.00						
BAB 8	PENGEMBALIAN KONDISI & PEK. MINOR										
8.1(1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A u/ Pek. Minor	m ³	403.00	175,000.00	152,775.00	140.19	21,417,527.25	34.52	5,273,793.00	174.71	26,691,320.25
8.1(4)	Campuran Aspal Panas u/ pek. Minor dg ATB	m ³	243.68	891,102.00	776,150.00	149.59	116,104,278.50	29.20	22,963,580.00	178.79	138,767,858.50
8.1(9)	Lapis Pengikat untuk Pek. Minor	lt	6187.00	4,069.00	3,909.00	2,244.79	8,101,447.11	617.53	2,228,665.77	2,862.32	10,330,112.88
8.4(1)	Marka Jalan	m ²	672.00	70,000.00	61,460.00						
BAB 9	PEKERJAAN HARIAN										
BAB 10	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN										
10.1(1)	Pemeliharaan rutin perkerasan	ls	1.00	559,590,850.03	475,652,222.53						
10.1(2)	Pemeliharaan rutin bahu jalan	ls	1.00	10,750,000.00	9,198,800.00						
10.1(3)	Pemel. Rutin selokan, sal. Air, potong & urugan	ls	1.00	27,000,000.00	23,068,800.00						
10.1(4)	Pemeliharaan rutin perlempangan jalan	ls	1.00	3,400,000.00	2,944,400.00						
10.1(5)	Pemeliharaan rutin jembatan	ls	1.00	24,125,000.00	20,687,200.00						
JUMLAH DILUAR PPN 10 %							1,133,442,160.11		356,448,650.84		1,489,890,810.94

DIPERIKSA



Ir. KARSIKUN
 GENERAL SUPERINTENDENT

DIBUAT OLEH :

PENYEDIA JASA

PT. AGUNG DARMA INTRA



EKO SURYANTO
 BENDAHARA