

**ANALISIS BIAYA DAN WAKTU *MAIN OFFICE BUILDING* PADA
PROYEK JUNO FRISIAN FLAG INDONESIA CIKARANG**

Laporan Tugas Akhir

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Oleh:

Aleksander Sitorus 190217894

**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK SIPIL
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2022**

INTISARI

Pekembangan infrastruktur di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, mulai dari infrastruktur yang sederhana hingga yang kompleks. Sebagai dukungan perkembangan infrastruktur di Indonesia, diperlukan Insinyur Sipil yang unggul dan berkompeten. Maka dari itu, dalam menunjang ilmu ketekniksipilan, Tugas Akhir Perancangan Infrastruktur di Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan perancangan infrastruktur dalam kasus yang diangkat pada kesempatan ini adalah pembangunan *Main Office Building* proyek Juno Frisian Flag Indonesia yang terletak di Kawasan GIIC Deltamas, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Tugas Akhir Perancangan Infrastruktur akan membahas mengenai manajemen khususnya pada analisis biaya dan waktu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif, yang berarti menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada dibutuhkan data numerik yang diperoleh dari dokumen proyek seperti data *schedule*, *Bill Of Quantity*, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan biaya dan durasi pekerjaan, perhitungan pada gambar kerja yang ada dan peraturan-peraturan yang berlaku. Perancangan biaya dan durasi pekerjaan dengan menggunakan *Microsoft Excel* dan *Microsoft Project*. Analisis rencana anggaran biaya dan penentuan kurva S rencana dapat digunakan untuk pengawasan dan pengendalian pelaksanaan proyek. Berdasarkan rencana anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan pekerjaan, diperoleh biaya dan waktu pelaksanaan untuk membangun *Main Office Building* Juno Frisian Flag Indonesia senilai Rp 50.663.758.793,00 dalam waktu 626 hari.

Kata Kunci : Infrastruktur, Rencana Anggaran Biaya, *Schedule*, Proyek Juno, Gedung Kantor Utama

ABSTRACT

Infrastructure development in Indonesia continues to experience development from year to year, ranging from simple to complex infrastructure. To support the development of infrastructure in Indonesia, superior and competent Civil Engineers are needed. Therefore, in supporting civil engineering knowledge, the Infrastructure Design Final Project at Atma Jaya University Yogyakarta is an infrastructure design in the case that is being carried on this occasion is the construction of the Main Office Building of the Juno Frisian Flag Indonesia project which is located in the GIIC Deltamas Area, Central Cikarang District, Regency Bekasi. Infrastructure Design Final Project will discuss management, especially in cost and time analysis.

The method used in this study is to use a quantitative method, which means drawing conclusions from existing problems requires numerical data obtained from project documents such as schedule data, Bill of Quantity, and others. This study aims to determine the cost and duration of work, calculations on existing work drawings and regulations that apply. Designing costs and duration of work using Microsoft Excel and Microsoft Project. Analysis of the budget plan and determination of the S-curve plan can be used to monitor and control project implementation. Based on the planned budget and schedule for the implementation of the work, the costs and time for construction of the Main Office Building Juno Frisian Flag Indonesia were obtained in the amount of Rp. 50,663,758,793.00 in 626 *days*.

Keywords: Infrastructure, Budget Plan, schedule, Juno Project, Main Office Building

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama mahasiswa : Aleksander Sitorus

NPM 190217894

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul:

**ANALISIS BIAYA DAN WAKTU *MAIN OFFICE BUILDING* PADA PROYEK
JUNO FRISIAN FLAG INDONESIA CIKARANG**

adalah karya orisinal dan bukan merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain. Kami yang bertanda tangan di bawah ini berkontribusi pada Tugas Akhir ini dengan proporsi yang sama. Demikian pernyataan ini kami buat sebagai pelengkap dokumen Tugas Akhir ini.

Yogyakarta, 18 Januari 2023


(ALEKSANDER SITORUS)

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir

ANALISIS BIAYA DAN WAKTU *MAIN OFFICE BUILDING* PADA PROYEK JUNO FRISIAN FLAG INDONESIA CIKARANG

Oleh:

ALEKSANDER SITORUS 19027894

Pembimbing Lapangan



Krisna
(Krisna Suharta)

Chief Engineering of TATA's Project

Disetujui oleh:

Pembimbing Tugas Akhir
Yogyakarta, Desember 2022

(Prof. Dr. Ir. Ade Lisantono, M.Eng)

NIDN: 0522026201

Disahkan oleh:

Ketua Departemen Teknik Sipil



Imam Basuki
(Dr. Ir. Imam Basuki, M.T.)

NIDN: 0506046601

PENGESAHAN




Laporan Tugas Akhir

ANALISIS BIAYA DAN WAKTU *MAIN OFFICE BUILDING* PADA PROYEK JUNO FRISIAN FLAG INDONESIA CIKARANG

Oleh:



Telah diuji dan disetujui oleh:

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua : Prof. Dr. Ir. Ade Lisantono, M.Eng		18/01/2023
Sekretaris : Siswadi, S.T., M.T.		18/01/2023
Anggota : Angelina Eva Lianasari, S.T., M.T.		18/01/2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir Perancangan Infrastruktur dengan baik. Laporan Tugas Akhir Perancangan Infrastruktur ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kurikulum Strata-1 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Laporan yang disusun membahas studi kasus di lokasi magang penulis yaitu Proyek Juno Frisian Flag Indonesia dimana penulis sebagai peserta program Magang PKK (Program Kompetisi Kerja Magang). Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dan membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir Infrastruktur diantaranya:

1. Bapak Dr. Ir. Imam Basuki, M.T. selaku Ketua Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Vienti Hadsari, S.T., M.Eng., MECRES. selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Ade Lisantono, M.Eng. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Perancangan Infrastruktur.
4. Bapak Henda Febrian Egatama, S.T., M.Eng. selaku Dosen Penggerak Magang PKK sekaligus Koordinator Tugas Akhir Perancangan Infrastruktur Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Krisna Suharta selaku Pembimbing Lapangan PT Tatamulia Nusantara Indah Proyek Juno Frisian Flag Indonesia Cikarang.
6. Seluruh staff PT Tatamulia Nusantara Indah beserta jajarannya yang telah membantu dan memberikan ilmu yang diberikan guna keberhasilan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir Perancangan Infrastruktur.
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penulisan Laporan Tugas Akhir Perancangan Infrastruktur.
8. Teman-teman seperjuangan yang menemani serta membantu dalam penulisan dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir Perancangan Infrastruktur.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir Perancangan Infrastruktur. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Penyusun

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the name 'Penyusun'.

(Aleksander Sitorus)

DAFTAR ISI

INTISARI.....	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	2
1.4 Batasan Masalah	2
BAB II	3
DESKRIPSI UMUM PROYEK	3
2.1 Informasi Proyek.....	3
2.2 Lokasi Proyek	4
2.3 Kondisi Lingkungan dan Batas Batas Proyek.....	5
2.4 Standar Peraturan	5
2.5 <i>Main Office Building</i>	6
BAB III	8
PEMBAHASAN.....	8
3.1 WBS (<i>Work Breakdown Structure</i>).....	8
3.2 Rencana Anggaran Biaya (RAB)	9
3.2.1 Penetapan Pekerjaan	9
3.2.2 Perhitungan Volume	9
3.2.3 Analisis Harga Satuan,	9
3.3 Rekapitulasi <i>Bill Of Quantity</i> (BOQ).....	52
3.4 Penjadwalan Proyek	52
3.4.1 Durasi Pekerjaan.....	53

3.4.2	Keterkaitan antar Kegiatan	53
3.4.3	Kurva S	56
3.5	Analisa Biaya dan Waktu.....	56
BAB IV		63
KESIMPULAN DAN SARAN		63
4.1	Kesimpulan	63
4.2	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....		65
LAMPIRAN		66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lokasi Proyek Juno FFI (Sumber: Google Maps)	4
Gambar 2.2 Denah Lokasi Proyek Juno FFI (Sumber: General Plan)	4
Gambar 2.3 Denah Gamabar 3D Proyek Juno FFI (Sumber: General Plan	5
Gambar 2.4 3D View Main Office Building	6
Gambar 3.1 Network Diagram Main Office Buliding (Potongan)	54
Gambar 3.2 Kurva S pada Main Office Building	56

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 WBS Schedule Juno FFI 3 Desember 2022	8
Tabel 3.2 RAB Pekerjaan Persiapan (Site Works)	10
Tabel 3.3 RAB Concrete Works	10
Tabel 3.4 RAB Structural Metal Works	14
Tabel 3.5 RAB Non Structural Metal Works	15
Tabel 3.6 RAB Masonry and Partitions	15
Tabel 3.7 RAB Thermal and Moisture Protection	16
Tabel 3.8 RAB Doors and Windows	18
Tabel 3.9 RAB Pekerjaan Finishing	21
Tabel 3.10 RAB Painting and Decorating	24
Tabel 3.11 RAB <i>Accessories</i> and Firmments	25
Tabel 3.12 RAB Sanitary Fixtures And Fittings	28
Tabel 3.13 RAB Plumbing	34
Tabel 3.14 RAB Fire Protection Services	38
Tabel 3.15 RAB Mechanical Services	41
Tabel 3.16 RAB Electrical Services	45
Tabel 3.17 RAB Electronic Services	50
Tabel 3.18 Rekaitulasi Bill Of Quantity Main Office Building	52
Tabel 3.19 Durasi dan Tenaga Kerja Pekerjaan Plaster Acian Dinding	53
Tabel 3.20 Progress Claim (14 November – 31 Desember 2022)	58
Tabel 3.21 Delay List Record Update 7 Desember 2022	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Foto Drone Keseluruhan Proyek Juno Frisian Flag Indonesia dan WWTP (sumber: Dokumentasi Foto Drone)	67
Lampiran 1. 2 Main Office Building (sumber: Dokumentasi Foto Drone).....	68
Lampiran 2 Logbook Asistensi Bimbingan.....	72
Lampiran 3 Harga Standar Upah Mandor 2021	75
Lampiran 4 Day List Record (07 Desember 2021)	110